

Opis

- 1) zaślepka z tworzywa sztucznego
- 2) słupek 40x60mm o grubości ścianki 2mm i wysokości 200mm
- 3) obejma z płaskownika 40x60mm
- 4) podmurówka
- A) łącznik
- B) deska

Panele ogrodzeniowe wykonane są z drutu stalowego o średnicy 5 mm, zgrzewanych co 50 mm w pionie i co 200 mm w poziomie (wymiary oczek 50 x 200 mm). Panel posiada dwa poziome przetłoczenia usztywniające w kształcie litery V w celu zachowania właściwej stabilności i sztywności ogrodzenia. Ogrodzenia panelowe występują w szerokości 2500 mm i wysokości 1500 mm.

W skład systemu wchodzi również słupki wykonane z kształtownika stalowego prostokątnego o wymiarach 40 mm x 60 mm i grubości ścianki 2 mm o długości 2000 mm. Od góry zamykane są zaślepką z tworzywa sztucznego, odpornego na czynniki atmosferyczne


Wszystkie elementy Systemu Ogrodzeniowego wykonane są ze stali wysokiej jakości i są zabezpieczone antykorozyjnie poprzez proces cynkowania oraz malowania lakierami proszkowymi w kolorze RAL6005 (Ciemna Zieleń)

światło furtki L = 1.15 m,  
H = 1.3 m - 2.0 m (co 0.1 m)

Wypełnienie  
F-4W panel zgrzewany FORTIS 200x50x5 mm 5/5 typ 4W i 2W  
F-P profil zamknięty dla PS-P/20 - 25x25 mm

Konstrukcja  
profil ramy ramy - 50x50  
profil słupa słup 80x80x3.0

Opcje  
zabezpieczenie cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461 lub system DUPLEX ( ocynk ogniowy, obróbka szorstkowania, poliester )  
kolory standardowe - niebieski RAL. 5010  
- zielony RAL. 6005  
- szary RAL. 7030  
- brązowy RAL. 8017  
- biały RAL. 9003  
- czarny RAL. 9005  
Systemy Zamykania  
wersja manualna zamek LOCINOX  
elektrozaczep zamek LOCINOX, wyposażenie furtki w elektrozaczep umożliwiający otwieranie przez domofon



I NWESTOR: <div>GMINA WARLUBIE ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie</div>		
I NWESTYCJA: ZAGOSPODAROWANIE SPORTOWO - REKREACYJNE w MIEJSCOWOŚCI RULEWO gm. WARLUBIE działka nr 67, gmina WARLUBIE, powiat ŚWIECKI nr ewid. 041411 obr. 0016 RULEWO		
BIURO PROJEKTOWE: Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD" inż. Benedykt Reder ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz		
NAZWA RYSUNKU PROJEKT OGRODZENIE PLACU ZABAW	SKALA: 1 : 20	BRANŻA: BUDOWLANA
FAZA: PT	DATA: 22.12.2022 r.	NUMER RYSUNKU: B - 09
FUNKCJA: PROJEKTANT Branża: konstrukcja	INŻ. BENEDYKT REDER upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: kontr. - budowlanej nr uprawnień UAN-IV/8346/113/TO88	PODPIS: 
FUNKCJA: SPRAWDZAJĄCY Branża: konstrukcja	MGR INŻ. HENRYK BANIECKI upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno - inżynierskiej nr uprawnień 46Gd/75	PODPIS: 