

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1			<b>Część rekreacyjna</b>			
1.1			<b>Nawierzchnia placu zabaw</b>			
1 d.1.1	KNNR 1 0112-02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	m2		
			300	m2	300,000	
			Obmiar dodatkowy: 15 * 20	m2 m2	300,000	
					RAZEM	300,000
					RAZEM	300,000
2 d.1.1	KNR 4-01 0818-05 analogia		Demontaż istniejącej wykładziny igłowej wraz z podkładem elastycznym	m2		
			300	m2	300,000	
			Obmiar dodatkowy: 15 * 20	m2 m2	300,000	
					RAZEM	300,000
					RAZEM	300,000
3 d.1.1	wycena indywidualna		Wykonanie nawierzchni poliuretanowej - gumowej, bezspoinowej, wylewanej syntetycznie połączonej spoiwem poliuretanowej o powierzchni 300 m2 składająca się z dwóch warstw tj: - warstwa wierzchnia wykonana z granulatu (granulacja: 1-4 mm) połączonego jednokomponentowym spoiwem poliuretanowym - grubość warstwy 10 mm - warstwa podkładowa wykonywana z granulatu gumowego SBR (granulacja: 15-25 mm) połączonego spoiwem - grubość warstwy 30 mm	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10		Wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki istniejącej wykładziny wraz z podkładem samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
			18	m3	18,000	
					RAZEM	18,000
1.2			<b>Wyposażenie placu zabaw</b>			
5 d.1.2	KNR 2-31 0818-08		Demontaż istniejących elementów placu zabaw	szt.		
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
6 d.1.2	wycena indywidualna		Dostawa i montaż - Bujawka „Bocianie gniazdo”	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
7 d.1.2	wycena indywidualna		Dostawa i montaż - Zestaw zabawowy	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
8 d.1.2	wycena indywidualna		Dostawa i montaż - Bujak sprężynowy „wyścigówka”	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
9 d.1.2	wycena indywidualna		Dostawa i montaż - Huśtawka wagowa	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	d.1.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Kosz na śmieci	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
11	d.1.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Tablica z regulaminem	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
12	d.1.2	KNR 2-23 0310-04 analogia	Montaż karuzeli (urządzenie inwestora - do ponownego montażu)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>2</b>			<b>Część turystyczna</b>			
<b>2.1</b>			<b>Nawierzchnie</b>			
13	d.2.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	m2		
			58	m2	58,000	
					RAZEM	58,000
14	d.2.1	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą spycharek	m2		
			58	m2	58,000	
					RAZEM	58,000
15	d.2.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			58	m2	58,000	
					RAZEM	58,000
16	d.2.1	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 9 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
			58	m2	58,000	
					RAZEM	58,000
17	d.2.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			58	m2	58,000	
					RAZEM	58,000
18	d.2.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			40	m	40,000	
					RAZEM	40,000
19	d.2.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			40	m	40,000	
					RAZEM	40,000
<b>2.2</b>			<b>Wyposażenie</b>			
20	d.2.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Betonowy stół do gry w szachy	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
21	d.2.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Urządzenie siłowni zewnętrznej - Wyciąg i krzesło	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.2.2	wycena indywidualna		Dostawa i montaż - Urządzenie siłowni zewnętrznej - Sztanga dla osób niepełnosprawnych	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
23 d.2.2	wycena indywidualna		Dostawa i montaż - Zadaszony ławo-stół	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
24 d.2.2	wycena indywidualna		Dostawa i montaż - obiekt drewniany - hotel dla owadów	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
25 d.2.2	wycena indywidualna		Dostawa i montaż - Tablica informacyjna - hotel dla owadów	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
26 d.2.2	wycena indywidualna		Dostawa i montaż -stojak na rowery	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
27 d.2.2	wycena indywidualna		Dostawa i montaż - Ławka z oparciem	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
<b>2.3</b>			<b>Nasadzenia</b>			
28 d.2.3	KNR 2-21 0414-09		Obsadzenie kwietników krzewami róż	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
29 d.2.3	KNR 2-21 0323-06		Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000