
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej na stolarkę aluminiową
ADRES INWESTYCJI : Słupsk, ul. Jana Pawła II 3
INWESTOR : Polska Filharmonia Sinfonia BALTICA im. Wojciecha Kilara
ADRES INWESTORA : Słupsk, ul. Jana Pawła II 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dorota Prus
DATA OPRACOWANIA : maj 2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej			
1.1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR 4-04 0803-01	Rozebranie konstrukcji witryn i drzwi dwuskrzydłowych z elementów stalowych - weranda	m ²		
d.1.1	analogia	17.82*3.18	m ²	56.668	
				RAZEM	56.668
2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.1		1.6*2.1	m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
3	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m ²		
d.1.1		(2.2*2+2.0)*0.6*2	m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km	m ³		
d.1.1	0108-10	9.979*0.015	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
5	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 6 km	t		
d.1.1	1107-04	81.134*25/1000	t	2.028	
				RAZEM	2.028
1.2		Prace montażowe			
6	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych przeszklonych, z drzwiami 2-skrzydłowymi - 2kpl. i drzwiami 1-skrzydłowymi - 2kpl. Drzwi wyposażone w samozamykacz.	m ²		
d.1.2		24.66*3.0	m ²	73.980	
				RAZEM	73.980
7	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, pełne, Samozamykacz GEZE 5000/5000, U=1,1 W/m ² *K, wypełnienie:1,5-40-1,5 Panel ALU	m ²		
d.1.2		1.6*2.1*2	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
8	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne, Wypełnienie:1,5-40-1,5 Panel ALU, Samozamykacz GEZE 2000VBC z tłumieniem otwierania, U=1,1 W/m ² *K	m ²		
d.1.2		1.13*2.1	m ²	2.373	
				RAZEM	2.373
9	KNR-W 2-02 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2 - zabudowa wnęki po demontażu drzwi	m ²		
d.1.2	z.sz.5.1. 9929-03	2.0*2.2	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
10	KNR-W 2-02 20203-02	Boazeria z listew drewnianych - odtworzenie okładziny ościeży drzwiowych	m ²		
d.1.2		(2.2*2+2.0)*0.6*2	m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
11	KNR-W 2-02 20203-03	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie	m ²		
d.1.2		(2.2*2+2.0)*0.6*2	m ²	7.680	
				RAZEM	7.680