



# GMINA SULECÍN

ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcín  
tel. 95 755 36-01, fax 95 755 21-22  
umig@sulecin.pl, www.sulecin.pl  
NIP: 596-00-10-632, Regon: 210966697

konto: Bank PEKAO SA, I Oddział Sulęcín  
72 1240 3624 1111 0000 3063 3195



Znak sprawy: JRP.271.1.2021

Dnia, 20 września 2021 r.

## Wyjaśnienia nr 1

### Zadanie 2.2 – Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcínie pn.: „Budowa, przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Parku Bankowego oraz ul. Żeromskiego i Batorego w Sulęcínie”

Poniżej Zamawiający odpowiada na pytania do przedmiotowego postępowania.

#### Pytanie 1

Czy prawidłowe jest rozumienie wykonawcy, że rękaw ma być nasączony żywicą epoksydową na terenie budowy i nie dopuszcza się, aby impregnacja odbywała się w fabryce?

#### Odpowiedź

Zamawiający informuje, że rękaw ma być nasączony żywicą epoksydową na placu budowy.

#### Pytanie 2

Czy prawidłowe jest rozumienie wykonawcy, że proces rękawa nasączonego na placu budowy musi być ściśle kontrolowany i na zakończenie wygenerować raport z nasączania?

#### Odpowiedź

Zamawiający informuje, że proces nasączania rękawa ma być zapisany w formie raportu, który ma zawierać informację o ilości wtłoczonej żywicy i stosunku jej mieszania. Dane mają być mierzone co 1 minutę.

#### Pytanie 3

Czy prawidłowe jest rozumienie wykonawcy, że niedopuszczalne jest ręczne mieszanie żywic?

#### Odpowiedź

Zamawiający informuje, że proces mieszania żywicy ma odbywać się na placu budowy pod kontrolą wykonawcy w mobilnych pojazdach do tego przystosowanych.

#### Pytanie 4

W związku z tym, że rękaw nasączony żywicą epoksydową, który musi trwale związać się z rurą poprzez sklejenie nie ma mowy o stosowaniu prelinerów. Czy prawidłowe jest rozumienie wykonawcy, że zapis ten to omyłka pisarska?

#### Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza się stosowanie prelinerów. Rękaw z żywic epoksydowych ma na stałe skleić się z remontowanym przewodem.

#### Pytanie 5

Czy zamawiający zrezygnuje przy renowacji studni z wykonania powłoki silikatowej ?



**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że Renowację studni należy wykonać przy pomocy chemii budowlanej opisanej w specyfikacji za pomocą urządzeń mechanicznych. Nie ma potrzeby wykonania powłoki silikatowej. Zabrania się ręcznego oczyszczania studni i ręcznego nanoszenia warstwy cementowej.

**Pytanie 6**

Firma w związku z zamiarem przystąpienia do niniejszego postępowania przetargowego, zwraca się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie. Prośba nasza, spowodowana jest wydłużonym czasem uzyskania ofert materiałowych od dostawców, wynikającym z pandemii koronawirusa.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni, tj. na dzień: 11.10.2021 r.