


Ogrodzenie wewnętrzne pola gry  
Przęsło wys. 2 m



**Zabezpieczenie antykorozyjne**  
- ocynk galwaniczny i lakier  
proszkowy (system DUPLEX)

**Opis elementów do ogrodzenia wys. 200 cm**

- S - słup stalowy z profilu zamkniętego 80x80x3 mm, L=270 cm  
F - stopa fundamentowa o wymiarach 30x30 cm, głębokości 80 cm -  
beton C16/20  
Pp - panel palisada, konstrukcja 60x40x2, wypełnienie 25x25x1,5, wys.  
200 cm  
Ob - systemowe obejmy montażowe  
Z - zaśleпка plastikowa 80x40 - wciskana

|  |   |   |               |
|--|---|---|---------------|
| JEDNOSTKA<br>PROJEKTOWANIA   | Inwestprojekt Sp. z o.o.<br>Warszawa, ul. Marszałkowska 111 |   | inwestprojekt |
| PROJEKTANT<br>inż. Ireneusz Grochowski<br>upr. bud. nr MAZ/0039/POOK/07<br>spec. konstrukcyjno-budowlana | OBIEKT<br>BUDOWLANY   | <b>Ogrodzenie terenu</b>                                  |               |
| DATA<br>1 październik<br>2016 rok  | ADRES   | 87-330 Jabłonowo Pomorskie<br>ul. Urzędowa, pow. Brodnica |               |
| SKALA<br>1:25  | SPRAWDZIŁ   | Projekt architektoniczno-budowlany<br>KONSTRUKCJA         |               |
| NR STRONY<br>23  | PRZEDMIOT RYSUNKU   | <b>OGRODZENIE WEWNĘTRZNE<br/>POLA GRY WYS. 2 M</b>        |               |
| NR RYSUNKU<br>2  | PODPIS  |   |               |