


PIŁKOCHWYT II : 2 SZT.



LEGENDA:

- ① : siatka polipropylenowa
bezwęzłowa PP, oczko 10x10cm
średnica sznułka 4mm
- ② : słupek 100x100x5 mm z profilu stalowego
ocynkowanego pokrytych natryskową
powłoką poliestrową, obetonowany w
gruncie na H=100cm
- ③ : zastrzał/stężenie z rur stalowych fi 48/3 mm
ocynkowanych pokrytych natryskową
powłoką poliestrową
- ④ : linka stalowa naciągowa fi 4 mm z karabińczykami
- ⑤ : śruby rymskie szl.5 x 2 kpl.
- wszystkie łączniki ocynkowane : śruby rymskie, zaciski,
śruby oczkowe, karabińczyki

FUNDAMENTY: BETON C12/15

OBIEKT:	BOISKO WIELOFUNKCYJNE W MIEJSCOWOŚCI ŁASKI <i>Łaski gm. Przykoma, działka nr 93/1</i>		Skala:
TEMAT:	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁASKI		Brzoza
INWESTOR:	Gmina Przykoma, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykoma		Opis
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Ziętek Nr Uprawn.GT 8346II/23/76	mgr inż. Piotr Ziętek upr.L.OID/1253/PWOK/09	1:100
PIŁKOCHWYT II			Nr rysunku
3			