

KOSZTORYS OFERTOWY VIK-00-003

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Przebudowa drogi gminnej w m.Łabiszynek
 Obiekt: Przebudowa drogi gminnej
 Rodzaj robót: Drogowe - rewitalizacja miejscowości Łabiszynek
 Lokalizacja: Gmina Gniezno miejscowość Łabiszynek
 Działka nr 226 obręb 0006 Goślinowo jednostka ewidencyjna 300303_2
 Gmina Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno
 Al. Reymonta 9-11
 62-200 Gniezno

KOSZTORYS VIK-00-003

Strona 1

15-07-2022

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1 CPV 45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne						
1	10	KNNR N001-01-11-01-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym- pomiary bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,30
1	20	KNR 231-08-13-03-00 D-01.02.04 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	492,00
1	30	KNR 231-08-12-03-00 D-01.02.04 Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m ³	29,52
1	40	KNR 231-08-14-02-00 D-01.02.04 Rozebranie obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej	metr	79,00
1	50	KNR 231-08-10-01-00 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem we wskazane miejsce przez Gminę Gniezno	m ²	106,00
1	60	KNNR N006-08-01-08-00 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnika z mas bitumicznych grub 8 cm	m ²	534,30
1	70	KNNR N006-08-01-08-00 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdów z mas bitumicznych grub 8 cm	m ²	73,60
1	80	KNNR N006-08-05-03-00 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt betonowych grub 12 cm spoiny z zaprawy	m ²	54,00
1	90	KNR 404-11-03-01-00 D-01.02.04 Załadunek gruzu koparko-ładowarką	m ³	225,61
1	100	KNR 404-11-03-04-00 D-01.02.04 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km wraz z jego utylizacją	m ³	225,61
1	110	KNR 404-11-03-05-00 D-01.02.04 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką dalsze 5km	m ³	225,61
2 CPV 45233330-1: Elementy ulic						
2	10	KNNR N006-04-03-03-01 D-08.01.01b Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej w tym skosy 2xP i 2xL	metr	437,00
2	20	KNNR N006-04-03-03-01 D-08.01.01b Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	55,00
2	30	KNNR N006-04-04-05-00 D-08.03.01 Obrzeże betonowe 30x8 cm na lawie betonowej C12/15	metr	105,00

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3 CPV 45233330-1: Fundamentowanie nawierzchnia chodnika						
3	10	KNNR N001-02-02-07-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km	m ³	166,50
3	20	KNNR N001-02-08-02-10 D-02.01.01 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych dalsze 5km wraz z utylizacją ziemi	m ³	166,50
3	30	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	640,30
3	40	KNNR N006-01-04-03-00 D-04.02.01 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 10 cm walcem statycznym	m ²	640,30
3	50	KNNR N006-01-09-01-10 D-04.06.01 Podbudowa betonowa Rm-7,5 grub 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²	640,30
3	60	KNR 231-05-11-03-00 D-05.03.23a Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej h=4cm	m ²	640,30
3	70	KNR 231-08-10-02-00 D-03.05.23a Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej celem ponownego ułożenia	m ²	50,00
3	80	KNR 231-05-11-02-00 D-03.05.23a Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej h=4cm - materiał z odzysku	m ²	50,00
3	90	KNR 231-12-03-05-00 D-08.03.01 Przestawianie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą piaskową	metr	20,00
4 CPV 45233330-1: Wykonanie nawierzchni zjazdów						
4	10	KNNR N001-02-02-07-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km	m ³	51,00
4	20	KNNR N001-02-08-02-10 D-02.01.01 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych dalsze 5km wraz z utylizacją ziemi	m ³	51,00
4	30	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	127,60
4	40	KNNR N006-01-11-01-00 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 10 cm 2,5 MPa	m ²	127,60
4	50	KNNR N006-01-13-05-10 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego grub 10 cm KŁSM 0/31,5mm WA24-2 F2 LA<=30	m ²	127,60
4	60	KNNR N006-01-13-01-10 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego KLSM 0/63mm grub 15 cm WA24-2 F2 LA<=30	m ²	127,60
4	70	KNR 231-05-11-03-01 D-05.03.23a Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej kolor grafit grub h= 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej h=4cm	m ²	127,60
5 CPV 45233330-1: Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej						
5	10	KNR 231-20-06-04-00 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 4 cm z odwiezieniem	m ²	60,00

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5	20	KNR	231-20-06-03-00 D-05.03.11 Frezowanie korekcyjne nierówności nawierzchni asfaltowej grub od 2 -4 cm z odwiezieniem	m ²	917,00
5	30	KNNR	N006-10-05-06-00 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²	1894,00
5	40	KNNR	N006-10-05-07-00 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltowa w ilości 0,5kg/m2	m ²	1894,00
5	50	KNNR	N006-03-09-02-01 D-05.03.05a Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm	m ²	1894,00

6 CPV 45233290-8: Oznakowanie pionowe

6	10	KNR	231-08-18-08-00 D-07.02.01a Rozebranie słupków do znaków drogowych ze znakiem U-12c	szt	7,00
6	20	KNR	231-08-18-08-00 D-07.02.01a Rozebranie słupków do znaków drogowych ze znakiem A-7, E-17a , E-2g,	szt	3,00
6	30	KNR	231-07-02-03-00 D-07.02.01a Przestawienie znaków ze słupkami A-7, E-17a, E-2b	szt	3,00
6	40	KNR	231-08-18-08-00 D-07.02.01a Rozebranie słupków do znaków drogowych ze znakiem D-43 z przestWwieniem w inne miejsce	szt	1,00
6	50	KNR	231-07-03-05-00 D-07.02.01a Przymocowanie nowego znaku D-43 o powierzchni ponad 0,3 m ²	szt	1,00

7 CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

7	10	KNR	231-14-06-02-00 D-03.02.01a Regulacja pionowa ulicznych kraterk ściekowych	szt	5,00
7	20	KNR	231-14-06-02-00 D-03.02.01a Czyszczenie wpustu	szt	5,00
7	30	KNR	231-14-06-03-00 D-03.02.01a Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	1,00
7	40	KNR	231-14-06-04-00 D-03.02.01a Regulacja pionowa zaworu wodociągowego	szt	1,00
7	50	KNR	231-14-06-04-00 D-03.02.01a Regulacja pionowa skrzynki hydrantowej	szt	1,00
7	60	KNR	231-14-06-05-00 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienki telefonicznej	szt	2,00
7	70	KNR	201-05-10-01-00 D-09.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości humusu 5 cm	m ²	60,00

OGÓLEM KOSZTORYS VIK-00-003