



2



- N1 Ścieżki:**
- 10,00 cm płyty z piaskowca ciętego (mozaika w układzie płyt o wymiarach 60x60x10cm; 50x60x10,50x50x10,40x50x10,40x40x10,40x60x10)
 - 10 cm podsypka cementowo-paskowa
 - 10 cm podbudowa z kłińca kamiennego frakcji 4-31,5 mm
 - min. 25 cm podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm
 - 30 cm warstwa odsączająca z piasku
 - grunt rodzimy
- Wymagany wskaźnik zagęszczenia kolejnych warstw podbudowy mieszczący się w przedziale $I_s = 0.94 - 1.00$.

PRZĘKRÓJ A-A CZĘŚĆ 2-2

Obrzeże z rzędowej, nieregularnej kostki granitowej 16x16xh16 cm na ławie betonowej o przekroju 27x20cm z oporem




łączenie kamieni należy wykonać na zaprawie cementowej

N3 fundament żelbetowy beton W8, F150

16cm stopnie zewnętrzne okładzinowe z piaskowca, blok kamienny schody żelbetowe z betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego W6,F150 grunt rodzimy

2



- N1 Ścieżki:**
- 10,00 cm płyty z piaskowca ciętego (mozaika w układzie płyt o wymiarach 60x60x10cm; 50x60x10,50x50x10,40x50x10,40x40x10,40x60x10)
 - 10 cm podsypka cementowo-paskowa
 - 10 cm podbudowa z kłińca kamiennego frakcji 4-31,5 mm
 - min. 25 cm podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm
 - 30 cm warstwa odsączająca z piasku
 - grunt rodzimy
- Wymagany wskaźnik zagęszczenia kolejnych warstw podbudowy mieszczący się w przedziale $I_s = 0.94 - 1.00$.

- N6**
- 10,00 cm żwir rzeczny frakcja 16-32mm
 - geowłóknina
 - grunt obsypowy bez gruzu i kamieni

PRZĘKRÓJ B-B część 2-2

ZAGOSPODAROWANIE TERENU W PARKU ZDROWYM W JASTRZĘBIU ZDROJU PRZY BUDYNKU ŁAZIENKI III		<div><div>INWESTPROJEKT KORPORACJA PROJEKTANTÓW e-mail: biuro@inwestprojekt.pl www.inwestprojekt.pl ul. 150 Cieszyń, ul. Cieszyńska 50B, tel. 71 351 01 01, fax 71 351 01 02</div></div>	PB	A	5	
			faza	branża	nr rys.	
temat projektu	PRZĘKROJE			08.2020	1:50	
inwestor	Miasto Jastrzębie Zdrój, 44 - 335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60			data	skala	
projektant	mgr inż. arch. Marek Męczarski nr upr. 22/SŁOKK/2016			04-10 / 2019		
sprawił	mgr inż. arch. Małgorzata Męczarska nr upr. 79/SŁOKK/2017/II					
program kresl.	Intersoft IntelliCAD PREMIUM 6.2, nr licencji 6W0R-CSE4-S74N-09BY			nr projektu		