


Obrzeże z rzędowej, nieregularnej  
kostki granitowej 16x16x16 cm  
na ławie betonowej  
o przekroju 27x20cm z oporem



Plac pod ławkami:

płyty piaskowca „na dziko” - warstwa wierzchnia- zatopiona w płycie, w mokrej mieszance

15 cm płyta żelbetowa

gr. min. 15 cm podbudowy dolnej z tłuczni kamienno frakcji 31,5-63 mm

30 cm warstwa odsączająca z piasku

gruntu rodzimego

Wymagany wskaźnik zagęszczenia kolejnych warstw podbudowy  
 mieszczący się w przedziale  $I_s = 0.94 - 1.00$ .

ZAGOSPODAROWANIE TERENU W PARKU ZDROJOWYM W JASTRZĘBIU ZDROJU PRZY BUDYNKU ŁAZIENKI III		 <b>INWESTPROJEKT</b> <small>K O R P O R A C J A   P R O J E K T A N T Ó W e-mail: info@appinwestprojekt.pl   www.appinwestprojekt.pl 44-151 Gliwice, ul. Daszyńskiego 506, tel. 516 104 294; 501 369 820</small>		PB	A	9
				faza	branża	nr rys.
temat projektu	ZATOKI PRZY PLACU PRZED BUDYNKIEM			12.2019	1:25	
inwestor	Miasto Jastrzębie Zdrój, 44 - 335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60			data	skala	
projektant	mgr inż. arch. Marek Męczarski   nr upr. 22/SLOKK/2016			04-10 / 2019		
sprawdził	mgr inż. arch. Małgorzata Męczarska nr upr. 79/SLOKK/2017/II					
program kreśl.	Intersoft IntelliCAD PREMIUM 6.2, nr licencji 6W0R-CSE4-S74N-09BY			nr projektu		