
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa oraz montaż systemowego ogrodzenia panelowego długości ok. 335m wraz z bramą przesuwaną szerokości 7m
ADRES INWESTYCJI : Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Świerkłańcu
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkuszewski Krzysztof

Data opracowania:
23.05.2024

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie ogrodzenia			
1.1	kalk. własna	Inwentaryzacja oraz geodezyjne wytyczenie ogrodzenia zgodnie z OPZ 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2	KNR 2-02 1804-12 analogia	Montaż i dostawa systemowego ogrodzenia z paneli 2500x2560mm z ocynkowanych drutów fi 5mm zgrzewanych o oczkach prostokątnych 50x200mm z czterema przetłoczeniami, malowanie proszkowe w kolorze antracyt RAL 7016 (słupki ogrodzeniowe o przekroju prostokątnym 60x40mm gr. 3mm, wysokość słupa 3,7m, montaż na obejmie, słupki cynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 antracyt, obejmie w kolorze słupków ; słupki wyposażone w nasadki w tym samym kolorze) wraz z fundamentami monolitycznymi z betonu C16/20 wys. 1,0m, prefabrykowanymi stopami fundamentowymi betonowymi pod słupki ogrodzenia oraz podmurówką systemową prefabrykowaną wibroprasowaną wys. 30cm i gr. 5cm Uwaga: Śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej. 335,0	m m	335,00	
				RAZEM	335,00
1.3	kalk. własna	Montaż i dostawa bramy stalowej przesuwnej, samonośnej z wypełnieniem panelowym z ocynkowanych drutów fi 5mm zgrzewanych o oczkach prostokątnych 50x200mm malowanych proszkowo w kolorze antracyt RAL 7016 ; brama o wym. w świetle 7,0m i wys. min. 2,8m (od poziomu terenu) + wykonanie fundamentów pod bramę z betonu min. C16/20 + montaż i dostawa wyposażenia bramy w elementy firmy Came tj. napęd, sterowanie przewodowe oraz bezprzewodowe (3 piloty) 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.4	kalk. własna	Projekt bramy przesuwnej 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00