

Nazwa zadania / elementu robót				
<b>REMONT BUDYNKU PRZY UL. MARCELIŃSKIEJ 42 (br. Budowlana) - PRZEDMIAR</b>				
<b>I</b>	<b>PRACE BUDOWLANE</b>			
<b>1</b>	<b>STAN ZEROWY</b>			
1_1	Roboty przygotowawcze	kpl	1,00	
1_2	Fundamenty			
1_3	Elementy żelbetowe			
1_4	Ściany murowane			
1_5	Rozbiórki ścian i podłóży			
1_5.1	Ścianki działowe	m2	190,30	
1_5.2	podłóża parter	m2	228,56	
1_5.3	podłóża piętro	m2	197,32	
1_5.4	demontaz plytek ściennych	m2	594,84	
1_5.5	demontaz innch okładzin	m2	100,00	
1_5.6	inne rozbiórki demontaże - w tym elektryka-sanitarne	kpl	1,00	
1_6	Izolacje zewnętrzne uzupełnienia			
<b>2</b>	<b>STAN SUROWY</b>			
2_1	Parter - przemurowania i nadproża w ścianach - poszerzenie otworu	kpl	1,00	
2_2	Piętro I - przemurowania i nadproża w ścianach			
2_6	Dachy			
<b>3</b>	<b>STAN WYKOŃCZENIOWY</b>			
3_1	Ścianki działowe			
	<b>PARTER</b>			
	ścianki działowe z płyt GK - 12,5cm: 2xpłyta GKB-12,5mm/ruszt C,U,UA75/2xpłyta GKB-12,5mm Uwaga: w pomieszczeniach higienicznosanitarnych należy zastosować płytę GKBi	m2	129,05	
	ścianki działowe z płyt GK - przedścianki	m2	18,50	
	inne zabudowy GK	kpl	1,00	
	<b>PIĘTRO</b>			
	ścianki działowe z płyt GK - 12,5cm: 2xpłyta GKB-12,5mm/ruszt C,U,UA75/2xpłyta GKB-12,5mm Uwaga: w pomieszczeniach higienicznosanitarnych należy zastosować płytę GKBi	m2	61,25	
	ścianki działowe z płyt GK - przedścianki	m2	11,10	
	inne zabudowy GK	kpl	1,00	
3_2	Podłóża i posadzki			
	<b>PARTER</b>			
	jastrychy - 2x folia, styropian, folia, jastrych zbrojony włóknami polipropylenowymi, pianka dylatacyjna,	m2	228,56	
	toalety - płytka gat I, rektyfikowana, 60x60	m2	17,43	
	izolacja w płynie	m2	17,43	
	recepcja	m2	10,83	
	wypoczynek	m2	30,95	
	szafy	m2	8,32	
	gabinety	m2	79,10	
	komunikacja	m2	50,65	
	brudownik i materiał biologiczny	m2	11,47	
	magazyn	m2	2,38	
	podjazd - rampy podjazdowe wewnętrzne	m2	9,78	
	<b>PIĘTRO</b>			
	jastrychy - 2x folia, styropian, folia, jastrych r= ... zbrojony włóknami polipropylenowymi, pianka dylatacyjna,	m2	193,00	
	toalety	m2	5,80	
	izolacja w płynie	m2	5,80	
	gabinety zarząd - wykładzina dywanowa płytki 50x50, wraz z wylewka samopozomującą	m2	39,09	
	biura	m2	98,29	
	magazyn	m2	13,96	
	komunikacja	m2	30,05	
	komunikacja klatka - płytki 30x30, stopnie i podstopnice, nastopnice z elementem zapobiegającym poslizgnięciu się w trakcie poruszania	m2	14,62	
3_3	Prace wykończeniowe - płytki na ścianach			
	<b>PARTER</b>			
	toalety		102,20	
	fartuszki w gabinetach		16,20	
	<b>PIĘTRO</b>			
	toalety		52,92	
	fartuszki w pomieszczeniu socjalnym		2,70	
3_4	Tynkowanie, Szpachlowanie i malowanie - ściany			
	Tynkowanie - założenie 40% ścian - tynk cem-wap kat. III		594,84	

... DOKŁADYREKTORA  
... OS. TECHNICZNYCH

mgr inż. Krzysztof Kostrzyński



	Szpachlowanie		1 487,10	
	Malowanie - parter gabinety - farba lateksowa - kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji		249,60	
	Malowanie - parter pozostałe pomieszczenia - - farba lateksowa - kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji		550,57	
	Malowanie - piętro - - farba lateksowa - kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji		686,93	
	odboje naścienne		48,00	
3_5	Sufity - sufity podwieszane, sufity pełne			
	parter - sufit podwieszony 60x60	m2	132,03	
	parter - sufity higieniczne o podwyższonych warunkach wymaganych dla pomieszczeń szpitalny - gabinety lekarskie , zabiegowe, wlewów	m2	79,10	
	piętro - sufit szpachlowanie malowanie	m2	197,32	
3_6	Stolarka okienna - regulacja bez wymiany	kpl	41,00	
	mechanizmy do uchylania	kpl	4,00	
3_7	Wymiana parapetów wewnętrznych - konglomerat 2 cm			
	100cm	m2	6,60	
	60cm	m2	0,72	
	160 cm	m2	2,40	
	245cm	m2	5,88	
3_8	Rolety materiałowe			
3_8.1	160x160	m2	56,32	
3_8.2	60x80	m2	1,92	
3_8.3	160x160	m2	12,80	
3_8.4	245x245	m2	48,02	
3_9	Stolarka i slusarka drzwiowa - wymiana - bezprzylgowe,			
3_9.1	parter	kpl	16,00	
3_9.2	piętro	kpl	18,00	
3_9.3	stolarka aluminiowa szkalna 100x210	kpl	4,00	
3_9.4	system master	kpl	1,00	
3_9.5	drzwi przesuwne szafy 300cm	m2	8,10	
3_10	Ślusarka balustrada	mb		
	balustrada na podjeździe - rampa wewnętrzna	mb	7,98	
	balustrada klatka schodowa	mb	7,00	
	pochwyt	mb	7,00	
3_11	Elewacja (lekka-mokra) na całości , parapety zew			
	Elewacja	m2	606,90	
	parapety	mb	52,00	
3_12	Dach			
	Dach - wymiana całego pokrycia	m2	277,61	
	obróbki blacharskie wymiana	m2	54,96	
	drabina kompletna	kpl	1,00	
4	<b>ROBOTY POZOSTAŁE</b>			
4_1	Roboty pozostałe		1,00	
4_2	Dokumentacja powykonawcza		1,00	
4_3	Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego		1,00	
5	<b>WYPOSAŻENIE</b>			
5_1	Wypożyczenie pozostałe ( oznakowanie , dozowniki, kosze lustra, NPS)			
	Oznakowanie tabliczki drzwiowe ,	kpl	34,00	
	Informacje wizualne tablica informacyjna - w recepcji	kpl	1,00	
	Tabliczki kierunkowe	kpl	5,00	
	zewnętrzna tablica	kpl	2,00	
	Oznakowanie BHP	kpl	1,00	
5_2	Wypożyczenie meblowe, aneksy kuchenne	kpl	1,00	
5_3				
	wypożyczenia p.poż - gasnice, ewakuacja		1,00	

7	<b>PRACE GEODEZYJNE</b>			
7	Prace geodezyjne			
III	<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>			
1	Wykonstruowanie podjazdu dla niepełnosprawnych z balustradą	kpl	1,00	
1.1	wykop-wycięcie	kpl	1,00	
1.2	ławki-murki	kpl	1,00	
1.3	nawierzchnia z kostki	kpl	1,00	
1.4	balustrady	kpl	1,00	
2	Chodnik wraz z krawężnikami -	m2	50,00	
3	Opaska z otoczek wokół budynku	mb	70,70	
4	Malowanie pasów i NPS	kpl	1,00	
5	kosz	kpl	2,00	
6	wycieraczka	kpl	2,00	
7	pomieszczenie rozdzielni	kpl	1,00	
8	Trawniki	m2	300,00	
			razem netto	
				23%
			razem brutto	

	Szpachlowanie		1 487,10	
	Malowanie - parter gabinety - farba lateksowa - kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji		249,60	
	Malowanie - parter pozostałe pomieszczenia - - farba lateksowa - kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji		550,57	
	Malowanie - piętro - - farba lateksowa - kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji		686,93	
	odboje naścienne		48,00	
3_5	Sufity - sufity podwieszane, sufity pełne			
	parter - sufit podwieszony 60x60	m2	132,03	
	parter - sufity higieniczne o podwyższonych warunkach wymaganych dla pomieszczeń szpitalny - gabinety lekarskie , zabiegowe, wlewów	m2	79,10	
	pietro - sufit szpachlowanie malowanie	m2	197,32	
3_6	Stolarka okienna - regulacja bez wymiany	kpl	41,00	
	mechanizmy do uchylania	kpl	4,00	
3_7	Wymiana parapetów wewnętrznych - konglomerat 2 cm			
	100cm	m2	6,60	
	60cm	m2	0,72	
	160 cm	m2	2,40	
	245cm	m2	5,88	
3_8	Rolety materiałowe			
3_8.1	160x160	m2	56,32	
3_8.2	60x80	m2	1,92	
3_8.3	160x160	m2	12,80	
3_8.4	245x245	m2	48,02	
3_9	Stolarka i slusarka drzwiowa - wymiana - bezprzylgowe,			
3_9.1	parter	kpl	16,00	
3_9.2	pietro	kpl	18,00	
3_9.3	stolarka aluminiowa szkalna 100x210	kpl	4,00	
3_9.4	system master	kpl	1,00	
3_9.5	drzwi przesuwne szafy 300cm	m2	8,10	
3_10	Ślusarka balustrada	mb		
	balustrada na podjeździe - rampa wewnętrzna	mb	7,98	
	balustrada klatka schodowa	mb	7,00	
	pochwyt	mb	7,00	
3_11	Elewacja (lekka-mokra) na całości , parapety zew			
	Elewacja	m2	606,90	
	parapety	mb	52,00	
3_12	Dach			
	Dach - wymiana całego pokrycia	m2	277,61	
	obróbki blacharskie wymiana	m2	54,96	
	drabina kompletna	kpl	1,00	
4	ROBOTY POZOSTAŁE			
4_1	Roboty pozostałe		1,00	
4_2	Dokumentacja powykonawcza		1,00	
4_3	Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego		1,00	
5	WYPOSAŻENIE			
5_1	Wyposażenie pozostałe ( oznakowanie , dozowniki, kosze lustra, NPS)			
	Oznakownie tabliczki drzwiowe ,	kpl	34,00	
	Informacje wizualne tablica informacyjna - w recepcji	kpl	1,00	
	Tabliczki kierunkowe	kpl	5,00	
	zewnątrzna tblica	kpl	2,00	
	Oznakowanie BHP	kpl	1,00	
5_2	Wyposażenie meblowe, aneksy kuchenne	kpl	1,00	
5_3				
	wyposażenia p.poż - gasnice, ewakuacja		1,00	

7	PRACE GEODEZYJNE			
7	Prace geodezyjne			
III	ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
1	Wykonstruowanie podjazdu dla niepełnosprawnych z balustradą	kpl	1,00	
1.1	wykop-wycięcie	kpl	1,00	
1.2	fawy-murki	kpl	1,00	
1.3	nawierzchnia z kostki	kpl	1,00	
1.4	balustrady	kpl	1,00	
2	Chodnik wraz z krawężnikami -	m2	50,00	
3	Opaska z otoczek wokół budynku	mb	70,70	
4	Malowanie pasów i NPS	kpl	1,00	
5	kosz	kpl	2,00	
6	wycieraczka	kpl	2,00	
7	pomieszczenie rozdzielni	kpl	1,00	
8	Trawniki	m2	300,00	
			razem netto	
				23%
			razem brutto	

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 BI. TECHNICZNYCH  
 mgr inż. Krzysztof Kostrzyński

REMONT BUDYNKU  
PRZY UL. MARCELIŃSKIEJ 42 (br. sanitarna) - PRZEDMIAR

Instalacja	Kondygnacja	Opis	Ilość	Materiał	Robocizna	Sprzęt	Suma
[-]	[-]	[-]	[szt/mb]	[zł]	[zł]	[zł]	[z]
Klimatyzacja	Parter	Jednostka zewnętrzna VRF 20kW+podkonstrukcja lokalizacja dach	1				0,00 zł
Klimatyzacja	Parter	Jednostka wewnętrzna kasetonowa do układu VRF	8				0,00 zł
Klimatyzacja	Parter	orurowanie miedz Cu+izolacja+zawiesia+próba+regulacja	150				0,00 zł
Klimatyzacja	Parter	sterowniki	8				0,00 zł
Klimatyzacja	Parter	Split 4,0 kW jednostka wewnętrzna + zewnętrzna	1				0,00 zł
Klimatyzacja	Piętro	Jednostka zewnętrzna VRF 20kW+podkonstrukcja lokalizacja dach	1				0,00 zł
Klimatyzacja	Piętro	Jednostka wewnętrzna ścienna do układu VRF	12				0,00 zł
Klimatyzacja	Piętro	orurowanie miedz Cu+izolacja+zawiesia+próba+regulacja	130				0,00 zł
Klimatyzacja	Piętro	Split 4,0 kW jednostka wewnętrzna + zewnętrzna	1				0,00 zł
Klimatyzacja	Piętro	sterowniki	12				0,00 zł
Ogrzewanie	Parter	Grzejnik higieniczny 200x50cm 2 płytowy+zawór termostatyczny	1				0,00 zł
Ogrzewanie	Parter	Grzejnik higieniczny 100x60cm 2 płytowy+zawór termostatyczny	5				0,00 zł
Ogrzewanie	Parter	Grzejnik higieniczny 120x60cm 2 płytowy+zawór termostatyczny	8				0,00 zł
Ogrzewanie	Parter	Grzejnik higieniczny 60x60cm 2 płytowy+zawór termostatyczny	3				0,00 zł
Ogrzewanie	Parter	demontaż starego grzejnika	17				0,00 zł
Ogrzewanie	Parter	orurowanie+izolacja+zawiesia+próba+regulacja	60				0,00 zł
Ogrzewanie	Parter	armatura	28				0,00 zł
Ogrzewanie	Piętro	Grzejnik 70x50cm 2 płytowy+zawór termostatyczny	22				0,00 zł
Ogrzewanie	Piętro	demontaż starego grzejnika	17				0,00 zł
Ogrzewanie	Piętro	orurowanie+izolacja+zawiesia+próba+regulacja	20				0,00 zł
Ogrzewanie	Piętro	armatura	22				0,00 zł
Wentylacja	Parter	Wentylator dachowy	5				0,00 zł
Wentylacja	Parter	cokół	5				0,00 zł
Wentylacja	Parter	Wentylator łazienkowy	3				0,00 zł
Wentylacja	Parter	Kanały wentylacyjne	60				0,00 zł
Wod kan	Parter	Montaż Sololift (pompka do kanalizacji sanitarnej)	3				0,00 zł
Wod kan	Parter	orurowanie+izolacja+zawiesia+próba	40				0,00 zł
Wod kan	Parter	Wpięcie w pion przewodu tłoczego	3				0,00 zł
Wod kan	Parter	Toaleta NSP+stelaż	1				0,00 zł
Wod kan	Parter	Umywalka NSP+syfon+stelaż	1				0,00 zł
Wod kan	Parter	Bateria do umywalki NSP na fotokomórkę	1				0,00 zł
Wod kan	Parter	Toaleta + stelaż	3				0,00 zł
Wod kan	Parter	Pisuar + stelaż	1				0,00 zł
Wod kan	Parter	Umywalka + syfon + stelaż	4				0,00 zł
Wod kan	Parter	Umywaka nablutowa+syfon	5				0,00 zł
Wod kan	Parter	Bateria do umywalki na fotokomórkę	9				0,00 zł
Wod kan	Parter	Zlew + syfon + stelaż	2				0,00 zł
Wod kan	Parter	Zlew nablutowy+syfon	3				0,00 zł
Wod kan	Parter	Bateria do zlewu na fotokomórkę	5				0,00 zł
Wod kan	Parter	Kranik ze złączką do węża	2				0,00 zł
Wod kan	Parter	orurowanie woda+izolacja+zawiesia+próba+regulacja	40				0,00 zł
Wod kan	Parter	orurowanie kanalizacja+izolacja+zawiesia+próba	70				0,00 zł
Wod kan	Parter	Armatura woda	34				0,00 zł
Wod kan	Parter	Armatura kanalizacja	6				0,00 zł
Wod kan	Parter	Skropliny orurowanie	80				0,00 zł
Wod kan	Parter	Syfon antyzapachowy do skroplin	4				0,00 zł
Wod kan	Parter	Pompki skroplin	4				0,00 zł
Wod kan	Piętro	Toaleta + stelaż	2				0,00 zł
Wod kan	Piętro	Umywalka + syfon + stelaż	8				0,00 zł
Wod kan	Piętro	Bateria do umywalki na fotokomórkę	8				0,00 zł
Wod kan	Piętro	Zlew + syfon + stelaż	4				0,00 zł
Wod kan	Piętro	Bateria do zlewu na fotokomórkę	4				0,00 zł
Wod kan	Piętro	Kranik ze złączką do węża	2				0,00 zł
Wod kan	Piętro	orurowanie woda+izolacja+zawiesia+próba+regulacja	40				0,00 zł
Wod kan	Piętro	orurowanie kanalizacja+izolacja+zawiesia+próba	40				0,00 zł
Wod kan	Piętro	Armatura woda	28				0,00 zł
Wod kan	Parter	Skropliny orurowanie+zawiesia	80				0,00 zł
Wod kan	Parter	Syfon antyzapachowy do skroplin	4				0,00 zł
Wod kan	Parter	Pompki skroplin	12				0,00 zł
							0,00 zł

## REMONT BUDYNKU

PRZY UL. MARCELIŃSKIEJ 42 (br. ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA) - PRZEDMIAR

Lp	Pozycja	Ilość	jm	Cena [ netto]	Wartość [netto]	Wartość [brutto]
	<b>Parter</b>					
<b>0.01</b>	<b>Komunikacja [5,1m2]</b>					
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1	kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie lub w rurze peszel lub sztywnej	30	m		0,00 zł	0,00 zł
3	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	10	m		0,00 zł	0,00 zł
4	Oprawa oświetleniowa LED schody nt 30W	2	szt		0,00 zł	0,00 zł
5	Oprawa ewakuacyjna EW1	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Oprawa ewakuacyjna EW2	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Oprawa awaryjna AW 3W	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
8	Oprawa zewnętrzna nad drzwiami	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
9	Oprawa awaryjna AWC 3W (odporna na warunki zewn)	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
10	Domofon / Bramotel	1	kpl		0,00 zł	0,00 zł
11	Czujka SSWiN (montaż i okablowanie)	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
				<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>0.02</b>	<b>Pomieszczenie gospodarcze [5,3m2]</b>					
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1	kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie	10	m		0,00 zł	0,00 zł
3	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	5	m		0,00 zł	0,00 zł
4	Oprawa oświetleniowa LED techniczna nt 40W	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
5	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	15	m		0,00 zł	0,00 zł
6	Gniazdo 230V w puszcze podtynkowej biały z ramką IP44	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
				<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>0.03</b>	<b>WC NPS [6,7m2]</b>					
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1	kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie lub w rurze peszel lub sztywnej	20	m		0,00 zł	0,00 zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	15	m		0,00 zł	0,00 zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	10	m		0,00 zł	0,00 zł
5	Oprawa oświetleniowa LED okrągły nt 30W	2	szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Gniazdo 230V w puszcze podtynkowej biały z ramką	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Czujka ruchu 360st	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
8	Oprawa awaryjna AW 3W	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
9	Czujka SSWiN (montaż i okablowanie)	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
10	Suszarka (montaż o okablowanie)	1	kpl		0,00 zł	0,00 zł
				<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>0.04</b>	<b>WC [4,6m2]</b>					
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1	kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie lub w rurze peszel lub sztywnej	20	m		0,00 zł	0,00 zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	15	m		0,00 zł	0,00 zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	10	m		0,00 zł	0,00 zł
5	Oprawa oświetleniowa LED okrągły nt 30W	2	szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Gniazdo 230V w puszcze podtynkowej biały z ramką	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Czujka ruchu 360st	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
8	Suszarka (montaż o okablowanie)	1	kpl		0,00 zł	0,00 zł
				<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>0.05</b>	<b>Recepcja [10,7m2]</b>					
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1	kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie lub w rurze peszel lub sztywnej	40	m		0,00 zł	0,00 zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	30	m		0,00 zł	0,00 zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	10	m		0,00 zł	0,00 zł
5	Oprawa panel LED 60x60 nt 40W	4	szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Łącznik oświetlenia w puszcze podtynkowej z ramką	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Zestaw gniazda komputerowych (3x230V, 3xLAN RJ45 kat 6A w puszcze podtynkowej)	2	szt		0,00 zł	0,00 zł
8	Układanie przewodów UTP kat.6A w rurach osłonowych bruzdach i na trasach	75	m		0,00 zł	0,00 zł
9	Czujka SSWiN (montaż i okablowanie)	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
				<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>0.06</b>	<b>Pokój wypoczynkowy [30,5m2]</b>					
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1	kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie lub w rurze peszel lub sztywnej	40	m		0,00 zł	0,00 zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	60	m		0,00 zł	0,00 zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	15	m		0,00 zł	0,00 zł
5	Oprawa panel LED 60x60 nt 40W	12	szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Oprawa ewakuacyjna EW1	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Oprawa awaryjna AW 3W	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
8	Łącznik oświetlenia w puszcze podtynkowej z ramką	5	szt		0,00 zł	0,00 zł
9	Gniazdo 230V w puszcze podtynkowej biały z ramką	8	szt		0,00 zł	0,00 zł
10	Gniazdo LAN RJ45 6A w puszcze podtynkowej	2	szt		0,00 zł	0,00 zł
11	Gniazdo RTV w puszcze podtynkowej	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
12	Układanie przewodów UTP kat.6A w rurach osłonowych bruzdach i na trasach	40	m		0,00 zł	0,00 zł
13	TV 65 cali (Smart, WiFi,) z uchwytem z regulacją pion/poziom	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
14	Mini PC	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
15	Czujka SSWiN (montaż i okablowanie)	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
				<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>0.07</b>	<b>Gabinet do wlewow [27,2m2]</b>					
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1	kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie lub w rurze peszel lub sztywnej	90	m		0,00 zł	0,00 zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	70	m		0,00 zł	0,00 zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	20	m		0,00 zł	0,00 zł
5	Oprawa panel LED 60x60 nt 40W	9	szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Łącznik oświetlenia w puszcze podtynkowej z ramką	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Gniazdo 230V w puszcze podtynkowej biały z ramką	10	szt		0,00 zł	0,00 zł

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. TECHNICZNYCH

mgr inż. Krzysztof Kostrzyński

9	Gniazdo LAN RJ45 6A w puszcze podtynkowej	4 szt		0,00 zł	0,00 zł
10	Układanie przewodów UTP kat.6A w rurach osłonowych bruzdach i na trasach	120 m		0,00 zł	0,00 zł
			<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>0.8 Komunikacja [10,2m2]</b>					
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie lub w rurze peszel lub sztywnej	30 m		0,00 zł	0,00 zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	15 m		0,00 zł	0,00 zł
4	Oprawa oświetleniowa LED 30W	3 szt		0,00 zł	0,00 zł
5	Oprawa ewakuacyjna EW1	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Oprawa awaryjna AW 3W	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Czujka ruchu	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
8	Gniazdo 230V w puszcze podtynkowej biały z ramką	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
			<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>0.9 Szafy [7,6m2]</b>					
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie lub w rurze peszel lub sztywnej	20 m		0,00 zł	0,00 zł
4	Oprawa oświetleniowa LED 30W	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
8	Łącznik oświetlenia w puszcze podtynkowej z ramką	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	15 m		0,00 zł	0,00 zł
9	Gniazdo 230V w puszcze podtynkowej biały z ramką	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
10	Czujka SSWiN	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
			<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>0.10 Komunikacja [9,0m2]</b>					
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie lub w rurze peszel lub sztywnej	10 m		0,00 zł	0,00 zł
3	Oprawa oświetleniowa LED 30W	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
4	Czujka ruchu	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
5	Czujka SSWiN	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Rozdzielnica RP-0	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
			<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>0.11 Gabinet lekarski [17,8m2]</b>					
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie lub w rurze peszel lub sztywnej	50 m		0,00 zł	0,00 zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	70 m		0,00 zł	0,00 zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	20 m		0,00 zł	0,00 zł
5	Oprawa panel LED 60x60 nt 40W	6 szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Łącznik oświetlenia w puszcze podtynkowej z ramką	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Gniazdo 230V w puszcze podtynkowej biały z ramką	7 szt		0,00 zł	0,00 zł
8	Gniazdo LAN RJ45 6A w puszcze podtynkowej	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
9	Zestaw gniazda komputerowych (3x230V, 3xLAN RJ45 kat 6A w puszcze podtynkowej)	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
10	Układanie przewodów UTP kat.6A w rurach osłonowych bruzdach i na trasach	120 m		0,00 zł	0,00 zł
11	Gniazdo RTV w puszcze podtynkowej	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
12	TV 42 cale (Smart, WiFi), z uchwytem z regulacją pion/poziom	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
13	Czujka SSWiN	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
			<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>0.12 Gabinet lekarski [15,5m2]</b>					
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie lub w rurze peszel lub sztywnej	50 m		0,00 zł	0,00 zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	80 m		0,00 zł	0,00 zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	20 m		0,00 zł	0,00 zł
5	Oprawa panel LED 60x60 nt 40W	6 szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Łącznik oświetlenia w puszcze podtynkowej z ramką	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Gniazdo 230V w puszcze podtynkowej biały z ramką	8 szt		0,00 zł	0,00 zł
8	Gniazdo LAN RJ45 6A w puszcze podtynkowej	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
9	Zestaw gniazda komputerowych (3x230V, 3xLAN RJ45 kat 6A w puszcze podtynkowej)	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
10	Układanie przewodów UTP kat.6A w rurach osłonowych bruzdach i na trasach	140 m		0,00 zł	0,00 zł
11	Gniazdo RTV w puszcze podtynkowej	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
12	TV 42 cale (Smart, WiFi), z uchwytem z regulacją pion/poziom	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
13	Czujka SSWiN	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
			<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>0.13 Komunikacja [5,2m2]</b>					
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie lub w rurze peszel lub sztywnej	10 m		0,00 zł	0,00 zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	10 m		0,00 zł	0,00 zł
4	Oprawa oświetleniowa LED 30W	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
5	Czujka ruchu	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Czujka SSWiN	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Oprawa awaryjna AW 3W	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
8	Gniazdo 230V w puszcze podtynkowej biały z ramką	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
			<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>0.14 Komunikacja [5,1m2]</b>					
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie lub w rurze peszel lub sztywnej	30 m		0,00 zł	0,00 zł
3	Oprawa oświetleniowa LED 30W	3 szt		0,00 zł	0,00 zł
4	Czujka ruchu	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
5	Czujka SSWiN	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Oprawa awaryjna AW 3W	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Oprawa ewakuacyjna EW1	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
8	KD ICT Protege	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
			<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>0.15 WC [3,8m2]</b>					
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie	20 m		0,00 zł	0,00 zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	15 m		0,00 zł	0,00 zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	5 m		0,00 zł	0,00 zł
5	Oprawa oświetleniowa LED okrągły nt 30W	2 szt		0,00 zł	0,00 zł

6	Gniazdo 230V w puszcze podtynkowej biały z ramką	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Czujka ruchu 360st	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
8	Suszarka (montaż o okablowanie)	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
			Razem	0,00 zł	0,00 zł
<b>0.16 Komunikacja [7,1m2]</b>					
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie lub w rurze peszel lub sztywnej	40 m		0,00 zł	0,00 zł
3	Oprawa oświetleniowa LED 30W	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
4	Czujka ruchu	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
5	Czujka SSWiN	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Oprawa awaryjna AW 3W	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Oprawa ewakuacyjna EW1	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
8	Oprawa ewakuacyjna EW2	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
			Razem	0,00 zł	0,00 zł
<b>0.17 Gabinet zabiegowy [20,1m2]</b>					
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie lub w rurze peszel lub sztywnej	40 m		0,00 zł	0,00 zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	80 m		0,00 zł	0,00 zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	20 m		0,00 zł	0,00 zł
5	Oprawa panel LED 60x60 nt 40W	4 szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Łącznik oświetlenia w puszcze podtynkowej z ramką	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Gniazdo 230V w puszcze podtynkowej biały z ramką	6 szt		0,00 zł	0,00 zł
8	Zestaw gniazda komputerowych (3x230V, 3xLAN RJ45 kat 6A w puszcze podtynkowej)	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
9	Układanie przewodów UTP kat.6A w rurach osłonowych bruzdach i na trasach	150 m		0,00 zł	0,00 zł
10	Czujka SSWiN	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
			Razem	0,00 zł	0,00 zł
<b>0.18 Materiał biologiczny [8,4m2]</b>					
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie lub w rurze peszel lub sztywnej	20 m		0,00 zł	0,00 zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	80 m		0,00 zł	0,00 zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	10 m		0,00 zł	0,00 zł
5	Oprawa panel LED 60x60 nt 40W	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Łącznik oświetlenia w puszcze podtynkowej z ramką	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Gniazdo 230V w puszcze podtynkowej biały z ramką	10 szt		0,00 zł	0,00 zł
8	Gniazdo LAN RJ45 6A w puszcze podtynkowej	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
9	Układanie przewodów UTP kat.6A w rurach osłonowych bruzdach i na trasach	90 m		0,00 zł	0,00 zł
10	Czujka SSWiN	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
			Razem	0,00 zł	0,00 zł
<b>0.19 Magazyn [2,3m2]</b>					
1	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie lub w rurze peszel lub sztywnej	10 m		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	15 m		0,00 zł	0,00 zł
3	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	5 m		0,00 zł	0,00 zł
4	Oprawa panel LED 60x60 nt 40W	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
5	Łącznik oświetlenia w puszcze podtynkowej z ramką	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Gniazdo 230V w puszcze podtynkowej biały z ramką	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
			Razem	0,00 zł	0,00 zł
<b>0.20 Brudownik [3,2m2]</b>					
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie lub w rurze peszel lub sztywnej	10 m		0,00 zł	0,00 zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	20 m		0,00 zł	0,00 zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	5 m		0,00 zł	0,00 zł
5	Oprawa panel LED 60x60 nt 40W	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Łącznik oświetlenia w puszcze podtynkowej z ramką	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Gniazdo 230V w puszcze podtynkowej biały z ramką	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
			Razem	0,00 zł	0,00 zł
<b>0.21 WC [2,5m2]</b>					
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie	20 m		0,00 zł	0,00 zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	15 m		0,00 zł	0,00 zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	5 m		0,00 zł	0,00 zł
5	Oprawa oświetleniowa LED okrągły nt 30W	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Gniazdo 230V w puszcze podtynkowej biały z ramką	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Czujka ruchu 360st	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
8	Suszarka (montaż o okablowanie)	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
			Razem	0,00 zł	0,00 zł
<b>1 piętro</b>					
<b>1.01 Komunikacja [10,2m2]</b>					
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie	30 m		0,00 zł	0,00 zł
3	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	1 m		0,00 zł	0,00 zł
4	Oprawa oświetleniowa LED schody nt 30W	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Oprawa awaryjna AW 3W	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
			Razem	0,00 zł	0,00 zł
<b>1.02 Komunikacja [3,6m2]</b>					
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie	30 m		0,00 zł	0,00 zł
3	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	30 m		0,00 zł	0,00 zł
4	Oprawa oświetleniowa LED schody nt 30W	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
5	Oprawa ewakuacyjna EW2	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Oprawa awaryjna AW 3W	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Czujka ruchu	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
8	Domofon / Bramotel	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
9	KD ICT Protege	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
10	Czujka SSWiN	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
			Razem	0,00 zł	0,00 zł
<b>1.03 Pokój monitorów [5,4m2]</b>					

1	Demontaż instalacji elektrycznej	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie	20 m		0,00 zł	0,00 zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	40 m		0,00 zł	0,00 zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	10 m		0,00 zł	0,00 zł
5	Zasilanie szafy LPD 3x2,5	40 m		0,00 zł	0,00 zł
6	Oprawa panel LED 60x60 nt 40W	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Gniazdo 230V w puszcze podtykowej biały z ramką	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
8	Łącznik oświetlenia w puszcze podtykowej z ramką	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
9	Zestaw gniazda komputerowych (3x230V, 3xLAN RJ45 kat 6A w puszcze podtykowej)	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
10	Układanie przewodów UTP kat.6A w rurach osłonowych bruzdach i na trasach	30 m		0,00 zł	0,00 zł
11	Rozbudowa LPD (wisząca szafa Rack, UPS, pachpanele 6A, pachcordy6A)	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
			Razem	0,00 zł	0,00 zł
<b>1.04</b>	<b>Dział kontraktowania i rozliczeń [8,4m2]</b>				
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie	40 m		0,00 zł	0,00 zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	60 m		0,00 zł	0,00 zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	10 m		0,00 zł	0,00 zł
5	Oprawa panel LED 60x60 nt 40W	4 szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Gniazdo 230V w puszcze podtykowej biały z ramką	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Łącznik oświetlenia w puszcze podtykowej z ramką	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
8	Zestaw gniazda komputerowych (3x230V, 3xLAN RJ45 kat 6A w puszcze podtykowej)	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
9	Układanie przewodów UTP kat.6A w rurach osłonowych bruzdach i na trasach	60 m		0,00 zł	0,00 zł
			Razem	0,00 zł	0,00 zł
<b>1.05</b>	<b>Dział kontraktowania i rozliczeń [7,3m2]</b>				
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie	40 m		0,00 zł	0,00 zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	60 m		0,00 zł	0,00 zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	10 m		0,00 zł	0,00 zł
5	Oprawa panel LED 60x60 nt 40W	4 szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Gniazdo 230V w puszcze podtykowej biały z ramką	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Łącznik oświetlenia w puszcze podtykowej z ramką	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
8	Zestaw gniazda komputerowych (3x230V, 3xLAN RJ45 kat 6A w puszcze podtykowej)	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
9	Układanie przewodów UTP kat.6A w rurach osłonowych bruzdach i na trasach	75 m		0,00 zł	0,00 zł
			Razem	0,00 zł	0,00 zł
<b>1.06</b>	<b>Dział kontraktowania i rozliczeń [ 9,4m2]</b>				
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie	40 m		0,00 zł	0,00 zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	60 m		0,00 zł	0,00 zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	10 m		0,00 zł	0,00 zł
5	Oprawa panel LED 60x60 nt 40W	4 szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Gniazdo 230V w puszcze podtykowej biały z ramką	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Łącznik oświetlenia w puszcze podtykowej z ramką	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
8	Zestaw gniazda komputerowych (3x230V, 3xLAN RJ45 kat 6A w puszcze podtykowej)	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
9	Układanie przewodów UTP kat.6A w rurach osłonowych bruzdach i na trasach	90 m		0,00 zł	0,00 zł
			Razem	0,00 zł	0,00 zł
<b>1.07</b>	<b>Toaleta [2,9m2]</b>				
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie	20 m		0,00 zł	0,00 zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	15 m		0,00 zł	0,00 zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	20 m		0,00 zł	0,00 zł
5	Oprawa oświetleniowa LED okrągły nt 30W	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Gniazdo 230V w puszcze podtykowej biały z ramką	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Czujka ruchu 360st	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
8	Suszarka (montaż o okablowanie)	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
			Razem	0,00 zł	0,00 zł
<b>1.08</b>	<b>Toaleta [2,9m2]</b>				
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie	20 m		0,00 zł	0,00 zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	15 m		0,00 zł	0,00 zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	10 m		0,00 zł	0,00 zł
5	Oprawa oświetleniowa LED okrągły nt 30W	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Gniazdo 230V w puszcze podtykowej biały z ramką	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Czujka ruchu 360st	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
8	Suszarka (montaż o okablowanie)	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
			Razem	0,00 zł	0,00 zł
<b>1.09</b>	<b>Pomieszczenie socjalne [11,30m2]</b>				
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie	20 m		0,00 zł	0,00 zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	30 m		0,00 zł	0,00 zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	20 m		0,00 zł	0,00 zł
5	Oprawa panel LED 60x60 nt 40W	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Gniazdo 230V w puszcze podtykowej biały z ramką	7 szt		0,00 zł	0,00 zł
				0,00 zł	0,00 zł
<b>1.10</b>	<b>Pomieszczenie koordynatorów [10,80m2]</b>				
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie	40 m		0,00 zł	0,00 zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	60 m		0,00 zł	0,00 zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	30 m		0,00 zł	0,00 zł
5	Oprawa panel LED 60x60 nt 40W	4 szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Gniazdo 230V w puszcze podtykowej biały z ramką	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Łącznik oświetlenia w puszcze podtykowej z ramką	1 szt		0,00 zł	0,00 zł
8	Zestaw gniazda komputerowych (3x230V, 3xLAN RJ45 kat 6A w puszcze podtykowej)	2 szt		0,00 zł	0,00 zł
9	Układanie przewodów UTP kat.6A w rurach osłonowych bruzdach i na trasach	120 m		0,00 zł	0,00 zł
			Razem	0,00 zł	0,00 zł
<b>1.11</b>	<b>Specjalista ds. jakości [11.2m2]</b>				
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1 kpl		0,00 zł	0,00 zł



2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie	40	m		0,00	zł	0,00	zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	80	m		0,00	zł	0,00	zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	20	m		0,00	zł	0,00	zł
5	Oprawa panel LED 60x60 nt 40W	4	szt		0,00	zł	0,00	zł
6	Gniazdo 230V w puszcze podtynkowej biały z ramką	2	szt		0,00	zł	0,00	zł
7	Łącznik oświetlenia w puszcze podtynkowej z ramką	1	szt		0,00	zł	0,00	zł
8	Zestaw gniazda komputerowych (3x230V, 3xLAN RJ45 kat 6A w puszcze podtynkowej)	2	szt		0,00	zł	0,00	zł
9	Układanie przewodów UTP kat.6A w rurach osłonowych bruzdach i na trasach	135	m		0,00	zł	0,00	zł
							<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>1.12 Gabinet zarządu [23,1m2]</b>								
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1	kpl		0,00	zł	0,00	zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie	60	m		0,00	zł	0,00	zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	120	m		0,00	zł	0,00	zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	50	m		0,00	zł	0,00	zł
5	Oprawa panel LED 60x60 nt 40W	6	szt		0,00	zł	0,00	zł
6	Gniazdo 230V w puszcze podtynkowej biały z ramką	5	szt		0,00	zł	0,00	zł
7	Łącznik oświetlenia w puszcze podtynkowej z ramką	1	szt		0,00	zł	0,00	zł
8	Zestaw gniazda komputerowych (3x230V, 3xLAN RJ45 kat 6A w puszcze podtynkowej)	3	szt		0,00	zł	0,00	zł
9	Układanie przewodów UTP kat.6A w rurach osłonowych bruzdach i na trasach	150	m		0,00	zł	0,00	zł
							<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>1.13 Sekretariat [15,6m2]</b>								
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1	kpl		0,00	zł	0,00	zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie	60	m		0,00	zł	0,00	zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	80	m		0,00	zł	0,00	zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	40	m		0,00	zł	0,00	zł
5	Oprawa panel LED 60x60 nt 40W	6	szt		0,00	zł	0,00	zł
6	Oprawa awaryjna 3W	1	szt		0,00	zł	0,00	zł
6	Gniazdo 230V w puszcze podtynkowej biały z ramką	5	szt		0,00	zł	0,00	zł
7	Łącznik oświetlenia schodowy w puszcze podtynkowej z ramką	2	szt		0,00	zł	0,00	zł
8	Zestaw gniazda komputerowych (3x230V, 3xLAN RJ45 kat 6A w puszcze podtynkowej)	2	szt		0,00	zł	0,00	zł
9	Układanie przewodów UTP kat.6A w rurach osłonowych bruzdach i na trasach	135	m		0,00	zł	0,00	zł
							<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>1.14 Pomieszczenie koordynatorów [9,80m2]</b>								
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1	kpl		0,00	zł	0,00	zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie	40	m		0,00	zł	0,00	zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	45	m		0,00	zł	0,00	zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	15	m		0,00	zł	0,00	zł
5	Oprawa panel LED 60x60 nt 40W	4	szt		0,00	zł	0,00	zł
6	Gniazdo 230V w puszcze podtynkowej biały z ramką	2	szt		0,00	zł	0,00	zł
7	Łącznik oświetlenia w puszcze podtynkowej z ramką	1	szt		0,00	zł	0,00	zł
8	Zestaw gniazda komputerowych (3x230V, 3xLAN RJ45 kat 6A w puszcze podtynkowej)	2	szt		0,00	zł	0,00	zł
9	Układanie przewodów UTP kat.6A w rurach osłonowych bruzdach i na trasach	105	m		0,00	zł	0,00	zł
							<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>1.15 Pomieszczenie biurowe [9,80m2]</b>								
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1	kpl		0,00	zł	0,00	zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie	40	m		0,00	zł	0,00	zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	45	m		0,00	zł	0,00	zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	15	m		0,00	zł	0,00	zł
5	Oprawa panel LED 60x60 nt 40W	4	szt		0,00	zł	0,00	zł
6	Gniazdo 230V w puszcze podtynkowej biały z ramką	1	szt		0,00	zł	0,00	zł
7	Łącznik oświetlenia w puszcze podtynkowej z ramką	1	szt		0,00	zł	0,00	zł
8	Zestaw gniazda komputerowych (3x230V, 3xLAN RJ45 kat 6A w puszcze podtynkowej)	2	szt		0,00	zł	0,00	zł
9	Układanie przewodów UTP kat.6A w rurach osłonowych bruzdach i na trasach	90	m		0,00	zł	0,00	zł
							<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>1.16 Magazyn [7,8m2]</b>								
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1	kpl		0,00	zł	0,00	zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie	15	m		0,00	zł	0,00	zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	15	m		0,00	zł	0,00	zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	15	m		0,00	zł	0,00	zł
5	Oprawa panel LED 60x60 nt 40W	1	szt		0,00	zł	0,00	zł
6	Gniazdo 230V w puszcze podtynkowej biały z ramką	3	szt		0,00	zł	0,00	zł
7	Łącznik oświetlenia w puszcze podtynkowej z ramką	1	szt		0,00	zł	0,00	zł
							<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>1.17 Magazyn [6m2]</b>								
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1	kpl		0,00	zł	0,00	zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie	15	m		0,00	zł	0,00	zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	20	m		0,00	zł	0,00	zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	10	m		0,00	zł	0,00	zł
5	Oprawa panel LED 60x60 nt 40W	1	szt		0,00	zł	0,00	zł
6	Gniazdo 230V w puszcze podtynkowej biały z ramką	2	szt		0,00	zł	0,00	zł
7	Łącznik oświetlenia w puszcze podtynkowej z ramką	1	szt		0,00	zł	0,00	zł
							<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>1.18 Sala spotkań [14,3m2]</b>								
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1	kpl		0,00	zł	0,00	zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie	40	m		0,00	zł	0,00	zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	90	m		0,00	zł	0,00	zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	30	m		0,00	zł	0,00	zł
5	Oprawa panel LED 60x60 nt 40W	4	szt		0,00	zł	0,00	zł
6	Gniazdo 230V w puszcze podtynkowej biały z ramką	6	szt		0,00	zł	0,00	zł
7	Gniazdo LAN RJ45 6A	1	szt		0,00	zł	0,00	zł
8	Łącznik oświetlenia w puszcze podtynkowej z ramką	1	szt		0,00	zł	0,00	zł
9	Zestaw gniazda multimedialny (3x230V, 3xLAN RJ45 kat 6A w puszcze podtynkowej, VGA)	1	szt		0,00	zł	0,00	zł
10	Układanie przewodów UTP kat.6A w rurach osłonowych bruzdach i na trasach	80	m		0,00	zł	0,00	zł
11	TV 65 cali (Smart, WiFi,) z uchwytem z regulacją pion/poziom	1	szt		0,00	zł	0,00	zł
							<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>1.19 Komunikacja [20,20m2]</b>								

1	Demontaż instalacji elektrycznej	1	kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Rozdzielnica piętrowa RP-1 z WLZ	1	kpl		0,00 zł	0,00 zł
3	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie	40	m		0,00 zł	0,00 zł
4	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	15	m		0,00 zł	0,00 zł
5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	20	m		0,00 zł	0,00 zł
6	Oprawa oświetleniowa LED okrągły nt 20W	4	szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Gniazdo 230V w puszcze podtynkowej biały z ramką	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
8	Łącznik oświetlenia w puszcze podtynkowej z ramką	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
9	Czujka ruchu 360st	2	szt		0,00 zł	0,00 zł
10	Oprawa awaryjna 3W	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
				<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>1.20</b>	<b>Komunikacja [8,80m2]</b>					
1	Demontaż instalacji elektrycznej	1	kpl		0,00 zł	0,00 zł
2	Przewody kabelkowe 3x1,5 montowane w bruzdzie	20	m		0,00 zł	0,00 zł
3	Przewody kabelkowe 3x2,5 montowane w bruzdzie	15	m		0,00 zł	0,00 zł
4	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	20	m		0,00 zł	0,00 zł
5	Oprawa oświetleniowa LED okrągły nt 20W	2	szt		0,00 zł	0,00 zł
6	Gniazdo 230V w puszcze podtynkowej biały z ramką	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
7	Łącznik oświetlenia w puszcze podtynkowej z ramką	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
8	Czujka ruchu 360st	2	szt		0,00 zł	0,00 zł
9	Oprawa awaryjna 3W	1	szt		0,00 zł	0,00 zł
				<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>2</b>	<b>Pozostałe</b>					
2.1	Instalacja odgromowa i uziemiająca:					
	Uziom otokowy / szpilkowy	100	m		0,00 zł	0,00 zł
	Zwody poziome	90			0,00 zł	0,00 zł
	Przewody odprowadzające	48			0,00 zł	0,00 zł
	Złącza kontrolne	6	szt		0,00 zł	0,00 zł
	Iglice odgromowe 4m	2	szt		0,00 zł	0,00 zł
2.2	Szlaban z domofonem i kontrolą dostępu ICT Protege	1	kpl		0,00 zł	0,00 zł
2.3	Instalacja WiFi ( 7szt Access point )	1	kpl		0,00 zł	0,00 zł
2.4	SSWiN Integra 128-WRL, manipulator dotykowy, 15 czujek, 2 sygnalizatory, okablowanie	1	kpl		0,00 zł	0,00 zł
2.5	CCTV demontaż i ponowny montaż rejestratora i 4 kamer. Ponowna konfiguracja i uruchomienie systemu.	1	kpl		0,00 zł	0,00 zł
2.6	Przebudowa GPD ( szafa rack, switch 6A, moduł światłowodowy, UPS )	1	kpl		0,00 zł	0,00 zł
2.7	Trasy kablowe (200 + 200) + dach	1	kpl		0,00 zł	0,00 zł
2.8	Zasilanie VRV (2szt)	2	kpl		0,00 zł	0,00 zł
2.9	Zasilanie splita	1	kpl		0,00 zł	0,00 zł
2.10	Zasilanie pompek skroplin	80	m		0,00 zł	0,00 zł
2.11	Zasilanie wentylatorów dachowych	100	m		0,00 zł	0,00 zł
2.12	Zasilanie przepompowni kanalizacji	60	m		0,00 zł	0,00 zł
2.13	Instalacja TV naziemnej (maszt ballastowy 2m, antena DVB-T, wzmacniacz, rozgałęźnik, okablowanie)	1	kpl		0,00 zł	0,00 zł
2.14	Wymiana rozdzielnic głównej	1	kpl		0,00 zł	0,00 zł
2.15	Maly UPS obiektowy dla potrzeb gabinetów zabiegowych	1	kpl		0,00 zł	0,00 zł
2.16	Gdniaздо 400V	1	kpl		0,00 zł	0,00 zł
2.17	Inne	1			0,00 zł	0,00 zł
				<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
				<b>Suma</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

DYREKTOR GENERALNY

dr Rafał Staszewski

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. TECHNICZNYCH

mgr inż. Krzysztof Bostrzyński