

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Remont nawierzchni placu postojowego przy stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Brzegach Dolnych

I. Opis techniczny

1. Adres inwestycji

Remontowana nawierzchnia placu postojowego znajduje się w Oczyszczalni Ścieków MP GK Sp. z o.o. Brzegach Dolnych 1, 38-700 Ustrzyki Dolne. Działka ewidencyjna nr 395/1.

2. Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych 1.

Zakres czynności związanych z wykonaniem zamówienia:

- 1) Demontaż krawężników betonowych
- 2) Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową do 12 cm
- 3) Utylizacja materiałów z rozbiórki
- 4) Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową na powierzchni ok. 170 m²
- 5) Montaż nowych krawężników betonowych
- 6) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym
- 7) Ułożyć nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm, lub równoważnej, nawiązującej do istniejącej nawierzchni.

3. Materiały

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać niezbędne świadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz posiadać znak bezpieczeństwa.

Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia robót, przepisami BHP i sztuką budowlaną.

4. Utylizacja

Materiał z rozbiórki należy wywieźć, a następnie zutylizować. Koszty wywozu i utylizacji po stronie Wykonawcy.

Technologia robót i zabezpieczenie terenu prac - przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować rozwiązania materiałowe o parametrach nie gorszych niż wskazane w niniejszym opracowaniu oraz załącznikach do niego.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaznajomieni z zakresem prac do wykonania.

Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież roboczą oraz hełmy, okulary i rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzędzi. Roboty rozbiórkowe prowadzić ręcznie i mechanicznie.

Potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych jak również z wpływem tych robót na funkcjonowanie bieżące

Zamawiającego i jego najbliższego sąsiedztwa. Należy wydzielić plac składowy materiałów budowlanych i plac magazynowania odpadów. Inne potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia wynoszącej minimalnie 24 miesiące lub dłuższej.


Zamawiający wymaga zorganizowania robót budowlanych przy założeniu, że roboty mogą być prowadzone od godziny 7.00 do godziny 17.00 dnia oraz w dni wolne od pracy Spółki.

5. Przed złożeniem oferty obowiązkowa wizja lokalna przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 do OPZ – opis pozycji do wykonania remontu nawierzchni placu postojowego przy stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Brzegach Dolnych

Opis pozycji	j.m.	ilość
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	
Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumoszu	m2	ok.170
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	
Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm	m3	
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ok. 170 m ²	m2	ok. 170

PREZES ZARZĄDU
MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych

mgr Marian Siebrnicki