

Bydgoszcz, dnia 30.05.2022 r.
WZP.271.20.607.2022.B

Nazwa i numer postępowania:

„Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych przy ul. Toruńskiej 44 w Bydgoszczy” –
WZP.271.20.2022.B

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.), udziela się odpowiedzi na następujące pytania: (Uwaga: numeracja pytań nie wynika z błędu Zamawiającego – jest związana z kolejnością ich wpływania).

Pytanie 1

Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż bramy oznaczonej na zestawieniu stolarki drzwiowej symbolem D9? Jeżeli tak, to prosimy o podanie sposobu otwierania (ręczne czy automatyczne)? Prosimy również o informację czy brama D9 może być harmonijkowa boczna, stalowa z wypełnieniem pianą poliuretanową, z podziałem skrzydeł 2+2, w jednym skrzydle drzwi przejściowe (przecięte skrzydło)?

Proszę również o podanie kolorystyki bram.

Czy bramy oznaczone na zestawieniu stolarki drzwiowej symbolami D10 i D14 mają być w ramie stalowej z wypełnieniem panelem do bram segmentowych? Prosimy także o podanie kolorystyki bram.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż bramy oznaczonej jako D9. Nie ma możliwości montażu bramy harmonijkowej bocznej z podziałem skrzydeł 2+2 w jednym skrzydle drzwi przejściowe z uwagi na istniejącą konstrukcję wiaty. Należy zamontować bramę dwuskrzydłową o wym. 350x340 + odrębne drzwi w istniejących otworach (zgodnie z rys. 1/4) – brama i drzwi stalowe o gr. 80 mm z wypełnieniem pianą poliuretanową, otwierane ręcznie w kolorze RAL 7045.

Bramy oznaczone symbolami D10 i D14 należy przyjąć w ramie stalowej z wypełnieniem panelami ocieplonymi do bram segmentowych i z naświetlami. Kolorystyka bram RAL 7037.

Pytanie 2 - REWIZJA

W opisie technicznym w punkcie 2.0 występuje zapis:

„(...)Rozwiązaniami tymi są :

- zainstalowanie na korytarzach na wszystkich kondygnacjach oraz na klatkach schodowych oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, które zapewni natężenie światła minimum 1lx na powierzchnię drogi ewakuacyjnej, a przy hydrantach 5 lx

- wymiana sufitów podwieszanych wykonanych z materiałów palnych zamontowanych na korytarzu głównym, na sufity wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia (...)”

Oraz

„ Szczegółowy zakres prac dla poszczególnych pomieszczeń objętych remontem znajduje się w pkt. 7.0. niniejszego opisu.”.

W opisie technicznym w punkcie 7.0 dotyczącym szczegółowego zakresu prac dla poszczególnych pomieszczeń objętych modernizacją nie ujęto korytarzy, klatek schodowych.

Natomiast zgodnie z rysunkiem „Rzut budynku warsztatowego z oznaczoną lokalizacją modernizowanych pomieszczeń” nr rys. I/2, ujęto klatki schodowe, korytarze.

W związku z powyższym czy w zakres zamówienia wchodzi remont korytarzy oraz klatek schodowych? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie opisu technicznego (punktu 7.0) o szczegółowy zakres prac w komunikacjach oraz klatkach schodowych wraz z podaniem ich powierzchni.

Odpowiedź- REWIZJA:

Zakres prac budowlanych na korytarzach :

1. Korytarz w segmencie „A”

- wymiana istniejącej posadzki z lastriko na posadzkę epoksydową zgodnie z opisem do projektu architektury i konstrukcji punkt 6.1.3.3. - pow. podłogi 170,00m²
- demontaż istniejącego i montaż projektowanego sufitu podwieszanego z płyt STG gładkich na ruszcie stalowym zgodnie z opisem do projektu architektury i konstrukcji punkt 6.7. - pow. sufitu podwieszanego, projektowanego 170,00m²
- montaż oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego zgodnie z projektem branży elektrycznej
- montaż hydrantów wewn. - 2 szt.
- montaż drzwi zewn. antywłamaniowych ocieplonych z naświetlem (zestaw D5-145x300cm) - 1 szt.
- montaż drzwi wewn., z naświetlem (zestaw D5-145x300cm) - 2 szt.
- montaż drzwi wewn., aluminiowych, pełnych (D1-145x245) - 2 szt.
- naprawa istniejących tynków na ścianach, przygotowanie ścian do malowania - pow. 309m²
- malowanie sufitu i ścian na korytarzu farbą akrylową - pow. do malowania 479m² (sufit 170m² + ściany 309m²)

2. Korytarz w segmencie „B”

- demontaż istniejącego i montaż projektowanego sufitu podwieszanego z płyt STG gładkich na ruszcie stalowym zgodnie z opisem do projektu architektury i konstrukcji punkt 6.7. - pow. sufitu podwieszanego, projektowanego ok. 168,00m²
- montaż oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego zgodnie z projektem branży elektrycznej
- naprawa istniejących tynków na ścianach, przygotowanie ścian pod malowanie
- malowanie sufitu farbą akrylową - pow. 168,00m²
- malowanie ścian farbą akrylową - pow. ok. 326,00m²

3. Korytarze i klatki schodowe w segmencie „C”

a) korytarz na poziomie 0,00 + klatki schodowe

- demontaż istniejącego i montaż projektowanego sufitu podwieszanego z płyt STG gładkich na ruszcie stalowym zgodnie z opisem do projektu architektury i konstrukcji punkt 6.7. - pow. sufitu podwieszanego, projektowanego ok. 154,00m²
- malowanie sufitu farbą akrylową - pow. 154,00m²
- montaż oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z projektem branży elektrycznej - pow. korytarza i klatek schodowych na której będą montowane oprawy 175,95m²
- montaż drzwi wewn., aluminiowych, pełnych (D1-145x245) - 2 szt.

- montaż zestawu drzwiowego wewn., z PCV, przeszklonego (D13-280x360/370) - 1 szt.
- b) korytarz na poziomie -3,30
 - montaż oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z projektem branży elektrycznej - pow. korytarza na której będą montowane oprawy 129,26m²
 - montaż drzwi zewn., z PCV, pełnych, ocieplonych (D7-145x210) - 1 szt.
 - montaż drzwi zewn., z PCV, pełnych, ocieplonych (D12-100x205) - 1 szt.
 - montaż zestawu drzwiowego wewn., z PCV, przeszklonego (D11-280x220) - 2 szt.
 - montaż zestawu drzwiowego zewn., z PCV, ocieplonego, przeszklonego (D11-280x220) - 1 szt.

Naprawy poinstalacyjne wykończyć w tynku do gładkości odpowiadającej stanowi istniejącemu, malowane w kolor zbliżony do istniejącego w danym pomieszczeniu.

Pytanie 31

Prosimy o określenie parametrów dla wszystkich bram. Czy brama D9 ma być 4-skrzydłowa łamana ze skrzydłem drzwiowym w skrzydle bramy? Czy dwuskrzydłowa zgodnie z rzutem architektury?

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodnie z **odpowiedzią na pytanie 1**.

Pytanie 36

Czy ofercie należy ująć docieplenie dachu i ścian zewnętrznych budynku C??? ponieważ w opisie do projektu ujęto tylko docieplenie dachu i ścian zewn. budynku A,B. Co z budynkiem C???

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ocieplenie ścian i dachu segmentu C nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie 37

Czy dopuszcza się możliwość wykonania nowej instalacji sprężonego powietrza z aluminium?

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodnie z **odpowiedzią na pytanie 14**.

Pytanie 38

Czy w ramach zadania do wymiany jest cała instalacja sprężonego powietrza na nową, czy jedynie wykonanie fragmentu od instalacji istniejącej w korytarzu do pomieszczenia W-214?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 7.0 opisu – nową instalację należy doprowadzić do pom. W-214 oraz zgodnie z rys. nr S/13 (066.ZSD.PB.S13) do pom. W-208 (wyprowadzić złącze spod posadzki na wysokość złączenia 60cm nad posadzką), reszta zostaje bez zmian.

Pytanie 39

Prosimy o wyjaśnienie, czy w ofercie należy ująć demontaż i ponowny montaż maszyn stolarskich i innego wyposażenia w pomieszczeniach W-208, W-214, W-300, W-310, W-301, jeśli tak to prosimy o podanie wykazu maszyn i urządzeń u innego wyposażenia z podaniem masy i wymiarów urządzeń, sposobu mocowania do podłoża, rodzaju zasilania elektrycznego (220 , siła, podsufitowe lub podposadzkowej) i innych parametrów niezbędnych do wyceny oraz

miejsca tymczasowego składowania i odległości transportu na czas wykonania nowej posadzki z podbudową z keramzytu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż demontaż, ponowny montaż oraz tymczasowe składowanie maszyn stolarskich i wyposażenia leżą po stronie Użytkownika nie po stronie Wykonawcy.

Pytanie 40

Prosimy o wyjaśnienie, czy w ofercie należy ująć montaż nowych maszyn stolarskich w pomieszczeniu W-208, (poz. 54 oklejarka poz. 55 frezarka do obrzeży, poz. 56 wiertarka stołowa) jeśli tak to prosimy o podanie wykazu maszyn i urządzeń z podaniem masy i wymiarów urządzeń, sposobu mocowania do podłoża, rodzaju zasilania elektrycznego i innych parametrów niezbędnych do wyceny .

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż montaż nowych maszyn stolarskich nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie 41

Prosimy o potwierdzenie że pomieszczenie W-211 - magazyn wyrobów gotowych będzie opróżniony na czas wykonania nowej posadzki, jeśli nie to prosimy o wykaz wyposażenia i informacje niezbędne do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż demontaż, ponowny montaż oraz tymczasowe składowanie maszyn stolarskich i wyposażenia leżą po stronie Użytkownika.

Pytanie 42

Prosimy o potwierdzenie że dla pomieszczenia W-301 CNC nie należy ujmować w ofercie kosztów wymiany podłoża posadzki na keramzyt.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z dokumentacją podłoga w pomieszczeniu W-301 CNC nie podlega przebudowie i nie jest objęta remontem.

Pytanie 43

Prosimy o potwierdzenie że dla pomieszczenia W-301 CNC nie należy ujmować w ofercie kosztów demontażu i montażu obrabiarki sterowanej numerycznie

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodnie z **odpowiedzią na pytanie 39**.

Pytanie 44

Prosimy o wyjaśnienie, czy w ofercie należy ująć montaż laserowego plotera wypalającego (bez kosztów zakupu i dostawy) dla pomieszczenia W-301 CNC, jeśli tak to prosimy o podanie informacji niezbędnych do wyceny

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodnie z **odpowiedzią na pytanie 39**.

Pytanie 45

Prosimy o wyjaśnienie, jaką ilość posadzki należy przyjąć w ofercie do skucia w pomieszczeniu 14/C Narzędziownia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w zespole pomieszczeń 14/C (w narzędziowni) należy skuć istniejącą posadzkę w celu ujednoczenia poziomów (różnica poziomów wynosi ok. 8 cm). Powierzchnia posadzki na poziomie wyższym wynosi ok. 23 m². Jednocześnie nie wyklucza się konieczności wymiany luźnych lub odspojonych podczas prac remontowych fragmentów posadzki na poziomie niższym. Łączna powierzchnia posadzki w narzędziowni wynosi ok. 52 m².

Pytanie 46

W opisie do projektu (020. Opis archit. cz2) na str 14 podano montaż okien i drzwi na kotwy i łączniki, natomiast dalej przy opisie poszczególnych pomieszczeń podano montaż okien na konsolach, prosimy o wyjaśnienie, jaki system montażu okien należy przyjąć do oferty

Odpowiedź:

Zgodnie z **odpowiedzią na pytanie 32** okna i drzwi zewnętrzne należy montować w zewnętrznym licu ścian. Do wyceny należy przyjąć montaż z użyciem kotew i łączników.

Pytanie 47

Prosimy o informację jaki kolor okien należy przyjąć do oferty, tak aby był zgodny z kolorem okien już wcześniej wymienionych (kolor zewn i wewn).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć okna w kolorze białym od strony zewnętrznej i wewnętrznej.

Pytanie 48

Na zestawieniu stolarki Rys A16 mamy drzwi pcv, natomiast na rys 084 i 0.85 kolorystyka elewacji drzwi zewnętrzne opisano jako aluminium. Prosimy o informację z jakiego materiału drzwi należy przyjąć do oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do oferty należy przyjąć drzwi zewnętrzne z PCV.

Pytanie 49

Na rysunku A/3 ścianę wiaty na drewno pokazano w kolorze niebieskim czyli do wykonania, natomiast na rys A/11 przekrój DD zamieszczono informacje: istniejące ściennie płyty warstwowe na konstrukcji stalowej – bez zmian, okna wymienione. W OPZ brak szczegółów dotyczących tego zagadnienia. Prosimy o wyjaśnienie czy w tym miejscu przewidziane są jakieś roboty, jeśli tak to jakie oraz czy należy tu wymienić na nowe okno O10 oraz wymienić drzwi D9?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w zakres zamówienia wchodzi remont magazynu tarcicy. Szczegółowy zakres prac związanych z remontem magazynu - wiaty zawarty jest w tabeli stanowiącej **Załącznik 1 do odpowiedzi na pytanie 3**.

Pytanie 50

Prosimy o potwierdzenie, że dla pomieszczenia na piętrze 12/C zespół sanitarny WC - okna O3 i O4 do wyceny należy przyjąć jako antywłamaniowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy zamontować okna PCV bez wymogu antywłamaniowości w licu istniejącej ściany zewnętrznej z użyciem kotew i łączników.

Pytanie 51

Prosimy o potwierdzenie, że dla pomieszczenia 14/C Narzędziownia - okna O5 i O6 i O7 do wyceny należy przyjąć bez wymagań antywłamaniowych

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć okna antywłamaniowe.

Pytanie 52

Podane w tabeli Podział ceny na składniki informacje są ogólnikowe. Prosimy o potwierdzenie, że ocieplenie dachu i elewacji zaliczyć należy do robót zewnętrznych. Nie wiemy np. jak zaliczyć wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie jaki zakres robót należy przyjąć w poszczególnych wierszach tabeli, w tym również pkt. 4 Dostosowanie p.poż.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż ocieplenie dachu i elewacji oraz wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych należy zaliczyć do pozycji z Podziału Ceny Na Składniki Lp. 1.2. „Branża budowlana - roboty zewnętrzne” odpowiednio dla danych segmentów.

Natomiast w Lp. 4 „Dostosowanie p.poż.” należy ująć następujące roboty:

- wymianę drzwi na drzwi stalowe D4 – 3 szt.,
- rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z montażem hydrantu w segm. C,
- montaż instalacji oświetlenia awaryjnego wraz z robotami towarzyszącymi i naprawczymi, w tym pomiarem natężenia oświetlenia.

Pytanie 53

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie ocieplenia elewacji budynku C nie wchodzi w zakres Zamówienia

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodnie z **odpowiedzią na pytanie 36**.

Pytanie 54

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie ocieplenia dachu na budynku C nie wchodzi w zakres Zamówienia.

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodnie z **odpowiedzią na pytanie 36**.

Pytanie 55

Prosimy o potwierdzenie, że wymiana okien w bud C wchodzi w zakres Zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w segmencie C zaprojektowano wymianę okien tylko w dwóch zespołach pomieszczeń objętych modernizacją: na wysokim parterze - w zespole sanitarnym (pom. ozn.13/C) oraz w przyziemiu - w zespole narzędziowni (pom. ozn. 14/C). Pozostałe okna w Segmencie C poza zakresem.

Pytanie 56

Prosimy o potwierdzenie że wymiana drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych w budynku C wchodzi w zakres Zamówienia

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w zakres zamówienia wchodzi wymiana następujących drzwi w segmencie C:

- w objętym modernizacją zespole sanitarnym (pom. ozn. 13/C) drzwi wewnętrzne, zgodnie z rysunkiem A/4,
- w objętym modernizacją zespole narzędziowni (pom. ozn. 14/C) drzwi zewnętrzne i wewnętrzne zgodnie z rysunkiem A/5,
- wszystkie drzwi zewnętrzne i wewnętrzne na drogach ewakuacyjnych i wyjściowe z sal lekcyjnych nie spełniające przepisów p.poż. (drzwi powinny posiadać przynajmniej jedno nieblokowane skrzydło o szerokości w świetle ościeżnic co najmniej 90 cm) oznaczone kolorem niebieskim na rysunkach A/4, A/5.

Pytanie 57

Prosimy o wyjaśnienie jaki zakres robót malarskich należy ująć w ofercie dla wymiany drzwi w korytarzu, czy malowaniu podlega cała ściana korytarza czy tylko wąska opaska przy ościeżnicy

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w korytarzach segmentów A i B malowane są całe ściany i sufity zgodnie z dyspozycjami w opisie technicznym części architektonicznej projektu pkt. 6.8. oraz zgodnie z **rewizją odpowiedzi na pytanie 2**.

W segmencie C należy wykonać opaski malarskie wokół ościeżnic wymienianych drzwi (od strony korytarza i od strony pomieszczeń. (należy stosować farby w kolorze zbliżonym do koloru istniejącego, od strony pomieszczeń dopuszcza się wykonanie opasek w kolorach kontrastowych po uzgodnieniu z Użytkownikiem).

Pytanie 58

Prosimy o wyjaśnienie jaki zakres robót malarskich należy ująć w ofercie dla wymiany drzwi w korytarzu, jeśli drzwi prowadzą do pomieszczenia, które nie jest objęte opracowaniem (np. drzwi D4 w pomieszczeniu obok W-211, drzwi D1 2 szt dla pomieszczenia obok W-210, Drzwi D8 w Narzędziowni), czy malowaniu podlega cała ściana czy tylko wąska opaska przy ościeżnicy. Prosimy o wyjaśnienie i podanie koloru i rodzaju farby w poszczególnych miejscach

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodnie z **odpowiedzią na pytanie 57**.

Pytanie 59

Czy w pomieszczeniu korytarza o wymiarach 185x588 (wymiary ze skali rysunku, nie są pokazane) pokazanego na rysunku 027.ZSD.PB.A3-SEGM. A - rzut przyziemia, oraz na rys.026.ZSD.PB.A2-SEGM. B - rzut przyziemia korytarz obok pomieszczenia W-300, w którym do wymiany są drzwi D5 2 szt, należy ująć w ofercie inne prace, jeżeli tak to prosimy o informacje niezbędne do wyceny

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż opisany w pytaniu korytarz jest częścią korytarza w segmencie A, który zgodnie z oznaczeniami na rysunku I/2 objęty jest pracami remontowymi. Zakres prac na korytarzu w segmencie A został określony w **rewizji odpowiedzi na pytanie 2** - szczegóły w opisie do projektu branży architektonicznej pkt. 6.0.

Pytanie 60

Prosimy o potwierdzenie, że podział pomieszczeń wg budynków A, B, C należy przyjąć wg rys. 006.ZSD.PB.I2-Rzut budynku. Nasze wątpliwości biorą się stąd, że np. na rys. 026.ZSD.PB.A2-SEGM. B - rzut przyziemia, który dotyczy budynku B pokazano pomieszczenie W-300 które należy do budynku A.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza przyjęty w projekcie podział zespołu na segmenty określony na rysunku I/2 w części inwentaryzacyjnej. Podstawą podziału są dylatacje.

Pytanie 61

Prosimy o potwierdzenie, że pokazany na rysunku 015.ZSD.PB.I11-Rzut Dachy oraz 038.ZSD.PB.A14-Rzut dachu oraz 036.ZSD.PB.A12-Elewacje cz.1 daszek stalowy przy budynku B obok pomieszczenia W-211 o wymiarach 18,0x2,9m (wg 079.ZSD.PB-Termomodernizacja scian zewn. i dachu - opis) należy zdemontować i zastąpić dwoma daszkami 336x100 wg opisu str 6 oraz rys 081. A2 Elewacje Zmiany. Prosimy o informację czy materiał z rozbiórki należy wywieźć na złom czy przekazać szkole

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż istniejące zadaszania przyelewacyjne, należy usunąć zgodnie z pkt. 3.1.A ppkt 1. opisu do projektu termomodernizacji.

Nowe zadaszania zostały przedstawione na rysunkach A/1 i A/2 oraz określone w pkt. 6.0. opisu do projektu termomodernizacji.

Materiał z rozbiórki należy przekazać Użytkownikowi.

Pytanie 62

Czy demontaż i montaż maszyn stolarskich wchodzi w zakres zamówienia, jeśli tak to prosimy o Dokumentację Techniczno-Ruchową poszczególnych maszyn stolarskich przedstawiającą zasady i warunki demontażu i montażu.

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodnie z **odpowiedzią na pytanie 39**.

Pytanie 63

Prosimy o wyjaśnienie czy w strefie powyżej sufitu podwieszanego Zamawiający wymaga naprawy tynków na ścianach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w strefie powyżej sufitu podwieszanego na ścianach fragmenty tynków luźnych i odspojonych należy usunąć, a pozostałe fragmenty pozostawić bez zmian.

Pytanie 64

Prosimy o wyjaśnienie czy w strefie powyżej sufitu podwieszanego Zamawiający wymaga naprawy tynków na stropie ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w strefie powyżej sufitu podwieszanego na sufitach fragmenty tynków luźnych i odspojonych należy usunąć, a pozostałe fragmenty pozostawić bez zmian.

Pytanie 65

Prosimy o informację, jaki zakres prac należy ująć w ofercie dla istniejących krat okiennych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż istniejące kraty okienne w należy zdemontować i pozostawić do dyspozycji Użytkownika.

Pytanie 66

Czy całość instalacji sprężonego powietrza jest poza zakresem? Jeżeli nie to proszę o jednoznaczne określenie zakresu instalacji, którą należy wykonać.

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodnie z **odpowiedzią na pytanie 38**.

Pytanie 67

Proszę o udostępnienie dokumentacji w zakresie instalacji hydrantów wew., które należy wykonać zgodnie z zał. Ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podłączenie hydrantów pokazano na rys. 058.ZSD.PB.S5-061.ZSD.PB.S8.

Pytanie 68

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie prowadzonego postępowania jest jedynie wykonanie ciepłociągu C3-C4. Czy ciepłociąg C1-C2 jest poza zakresem

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wykonania jest projektowany ciepłociąg C3-C4.

Pytanie 69

Proszę o dokładny zakres robót, które należy wykonać w węźle cieplnym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w węźle cieplnym do wykonania jest instalacja c.t. C3-C4 i wpięcie do istniejącego rozdzielacza przy węźle c.t. (układ glikolowy).

Pytanie 70

Zgodnie z opisem projektu budowlanego „Sieć ciepła dla ciepła technologicznego” szczegółowy sposób podłączenia został pokazany na rys. 4 (zgodnie z numeracją 072). Proszę o przekazanie zestawienia materiałów pokazanych na rys. nr 072. (numeracja postępowania).

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodnie z **odpowiedzią na pytanie 33**.

Pytanie 71

Proszę o informację czy instalacje pokazane na rys. 061 w pomieszczeniach nieobjętych opracowaniem nie wchodzi w zakres tego postępowania

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedstawione instalacje wchodzi w zakres realizacji.

Pytanie 72

Proszę o udostępnienie rozwinięć instalacji wody oraz kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodnie z **odpowiedzią na pytanie 17**.

Pytanie 73

Na rzucie segmentu C przyziemia inst. wod-kan wrysowany jest hydrant naścienny HP-25. Czy jest to istniejący czy nowoprojektowany hydrant.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przewidziano montaż 1 szt. nowego hydrantu.

Pytanie 74

Czy instalację sprężonego powietrza należy wykonać tylko do pomieszczenia W-214 gdyż rysunki z rzutami są niejednoznaczne.

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodnie z **odpowiedzią na pytanie 38**.

Pytanie 75

Czy w pomieszczeniach technicznych tj. narzędziownia i maszynownia przyjąć zwykłe umywalki czy tak jak w salach dydaktycznych umywalki ze stali kwasoodpornej bądź zlewy, komory gospodarcze.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy zastosować komory gospodarcze z konglomeratu lub równoważne.

Pytanie 76

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie. Czy w zakres oferty wchodzi prace związane z instalacją CCTV oraz SWiN? Jeżeli tak, to prosimy o podanie zakresu robót, który należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w ramach zadania nie jest planowana rozbudowa instalacji CCTV oraz SWiN. W ramach zakresu robót należy ująć dostosowanie lokalizacji szafek/urządzeń do nowego układu sufitów, tj. demontaż i ponowny montaż.

Pytanie 77

Proszę o informację czy do obliczenia kosztów oprzewodowania należy przyjąć przewody zgodne z projektem (YDY) czy zgodnie z dyrektywą CPR należy wycenić w ciągach komunikacyjnych okablowanie typu N2XH klasy B2CA

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w ciągach komunikacyjnych należy stosować kable i przewody spełniające wymagania Dyrektywy CPR.

Pytanie 78

Podczas wizji lokalnej zauważyliśmy że okna w łazience w bud A pokazane na elewacji zachodniej (patrz rys 081.ZSD.PB.A-2-Elewacje zmiany) nie są przewidziane do wymiany, a są starego typu. Prosimy o wyjaśnienie czy w ofercie należy ująć ich wymianę na nowe ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe okna należy ująć w wycenie. Wymiar okna dostosować do istniejących wymiarów otworu, tj. 109 cm x 150 cm, okna PCV otwieralne z zachowaniem istniejącego podziału, $U_{okna} < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, bez wymogu antywłamaniowości, w licu istniejącej ściany zewnętrznej z użyciem kotew i łączników.

Pytanie 79

Prosimy o wyjaśnienie, czy w magazynie drewna należy ująć wyrównanie poziomów posadzki, jeśli tak to prosimy o podanie ilości i grubości posadzki oraz materiału.

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodnie z [odpowiedzią na pytanie 3](#).

Pytanie 80

Prosimy o odpowiedź, jaki rodzaj bramy zewnętrznej D9 o wymiarach 400x360 cm należy przyjąć w ofercie, ponieważ w projekcie przyjęto bramę rozwierną składaną 4-skrzydłową, a podczas wizji lokalnej Użytkownik kierując się bezpieczeństwem uczniów zasugerował montaż w tym miejscu bramy rolowanej z furtką, brama otwierana ręcznie.

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodnie z [odpowiedzią na pytanie 1](#) oraz tabelą – [Załącznik 1](#) – remont wiaty.

Pytanie 81

Prosimy o wyjaśnienie jakie warstwy posadzki i roboty należy ująć w ofercie dla powierzchni nad kanałami c.o.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nad kanałami c.o. należy na istniejących prefabrykowanych płytach żelbetonowych gr. 10 cm ułożyć folię polietylenową gr. 0,2 mm, jastrych cementowy zbrojony gr. 6 cm, dwuwarstwowa posadzka epoksydowa gr. 4 mm.

Pytanie 82

W budynku B w sali usytuowanej obok Sali W-208 okna wymieniono na nowe oraz zlikwidowano kraty. Prosimy o wyjaśnienie, czy w ofercie należy ująć również skucie węgarków w tym miejscu oraz w innych miejscach gdzie wymieniono okna na nowe, jeśli tak to prosimy o potwierdzenie że okna są zamocowane w taki sposób, który umożliwia wykonanie tych robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w przypadku przedmiotowych okien należy pozostawić istniejący węgarek ceglany. Powierzchnia węgarka we wnęce okiennej należy ocieplić polistyrenem ekspandowanym EPS70 gr. 2 cm.

Pytanie 83

Prosimy o wyjaśnienie czy do oferty należy przyjmować ilości podane w dokumentacji.

Odpowiedź:

Ofertę należy złożyć na podstawie SWZ wraz z załącznikami w tym dokumentacji, z uwzględnieniem odpowiedzi na zadane do dokumentacji pytania.

Pytanie 84

Prosimy o wyjaśnienie sposobu sporządzenia oferty jeśli wystąpią rozbieżności ilościowe pomiędzy opisem a obliczeniami własnymi oferenta.

Odpowiedź:

Ofertę należy sporządzić w oparciu o zapisy SWZ wraz z załącznikami w tym dokumentacji, z uwzględnieniem odpowiedzi na zadane do dokumentacji pytania.

Pytanie 85

Prosimy wyjaśnienie jaki rodzaj sufitów podwieszanych należy przyjąć do oferty oraz o podanie parametrów niezbędnych do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w salach warsztatowych oraz węzłach sanitarnych należy wykonać sufit podwieszany modułowy z płyt z wełny mineralnej z systemowym rusztem stalowym w skosie; w rozdzielni elektrycznej oraz na korytarzach sufit z płyt STG gładkich (bez perforacji) gr. 1,25 cm z systemowym rusztem stalowym na konstrukcji nośnej ze stalowych profili mocowanych do ścian korytarza (zgodnie z pkt 6.7.2 opisu architektonicznego, przekrojami A-A, B-B, B1-B1, C-C oraz **rewizją odpowiedzi na pytanie 2**).

Pytanie 86

Prosimy o wyjaśnienie czy w ofercie należy ująć zabezpieczenie antykorozyjne drabin prowadzących na dach oraz czy istniejące drabiny należy odsunąć od ściany z uwagi na termomodernizację, jeśli tak to prosimy o podanie ilości i parametrów niezbędnych do wyceny

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż istniejącą drabinę znajdującą się na elewacji segmentu B należy wymienić na nową stalową w rozwiązaniu systemowym, spełniającą obowiązujące przepisy. W wyposażeniu drabiny należy uwzględnić również dolne zamknięcie kosza – zabezpieczenie przed nieupoważnionym wejściem na dach. Drabina znajdująca się na ścianie segmentu C nie jest objęta przedmiotowym postępowaniem na roboty budowlane.

Pytanie 87

Prosimy o podanie koloru i grubości parapetów wewnętrznych, ponieważ dostępne grubości to 20 i 30 mm. a w projekcie podano 3,5 cm (opis arch str. 14)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż kolor zostanie uzgodniony z Użytkownikiem na etapie realizacji robót budowlanych z podstawowej palety barw. Zamawiający informuje, iż należy przyjąć parapety o grubości 30 mm.

Pytanie 88

Prosimy o informację czy parapety wewnętrzne mają mieć długość równą w świetle ościeży, czy mają być wkute w tynk.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż parapety wewnętrzne mają zostać wkute w mur na ok. 2 cm z obu stron.

Pytanie 89

Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowania parapetów botticino.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż kolor zostanie uzgodniony z Użytkownikiem na etapie realizacji robót budowlanych z podstawowej palety barw.

Pytanie 90

Czy dach nad segmentem „C” również należy poddać remontowi? Jeśli tak, to w jakim zakresie?

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodnie z **odpowiedzią na pytanie 36**.

Pytanie 91

Czy wyposażenie jest w zakresie postępowania przetargowego? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o wymienienie poszczególnych pozycji oraz podanie specyfikacji.

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodnie z **odpowiedzią na pytanie 4 i 30.**

Pytanie 92

Prosimy o uzupełnienie informacji dot. drzwi wewnętrznych pełnych drewnianych - Prosimy określić gatunek drewna z jakiego mają być wykonane drzwi. - Jaką powłokę lakierniczą należy przyjąć - farbę kryjącą, lazurę czy lakier bezbarwny? - Jakie grube są ściany i czy ościeżnica ma obejmować ścianę? - Prosimy o rysunek drzwi przedstawiający płycinę drzwi. - Czy w drzwiach będzie klamka lub gałka? - Czy należy przyjąć wkładkę patentową i samozamykacz?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż drzwi wewnętrzne D1 należy wykonać jako aluminiowe pełne, drzwi D2 i D3 jako drzwi płytowe pełne w okleinie CPL z ościeżnicą regulowaną, drzwi D8 jako PCV pełne. Kolor RAL 7047, grubość skrzydła drzwi po otwarciu przy kącie 90° nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy drzwi, drzwi wyposażone w klamkę, w zamek podklamkowy, 3 zawiasy, bez samozamykacza.

Pytanie 93

Prosimy o potwierdzenie, iż w pomieszczeniu o oznaczeniu 5/A (WC – segment A) nie należy wymieniać istniejącej stolarki okiennej.

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodnie z **odpowiedzią na pytanie 78.**

Pytanie 94

Prosimy o potwierdzenie, iż w pomieszczeniach o oznaczeniu 5/A (WC – segment A) oraz 13/C (WC – segment C) nie należy wykonywać izolacji z półpłynnej masy hydroizolacyjnej na ścianach, jedynie na posadzce (tzw. folii w płynie).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w pomieszczeniach 5/A (WC – segment A) oraz 13/C (WC – segment C) należy wykonać izolację pionową i poziomą z folii w płynie.

Pytanie 95

Prosimy o potwierdzenie, iż w pomieszczeniach o oznaczeniu 5/A (WC – segment A) oraz 13/C (WC – segment C) nie należy wykonywać parapetów wewnętrznych z terazzo.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w pomieszczeniach 5/A (WC – segment A) oraz 13/C (WC – segment C) nie należy wykonywać parapetów wewnętrznych – wnęki okienne należy wykończyć płytkami ceramicznymi.

Pytanie 96

Pytanie w odniesieniu do wszystkich pomieszczeń, w których zaprojektowane są nowe sufity podwieszane. W punkcie 6.7 Sufity podwieszane opisu technicznego branży architektonicznej zaprojektowano wykonanie sufitów podwieszanych w dwóch wariantach realizacji. Pierwszy przewiduje wykonanie podkonstrukcji drewnianej przenoszącej obciążenia bezpośrednio na belki żelbetowe oraz ściany, przy założeniu nie odciążania płyt korytkowych blachą falista. Drugi

natomiast to wykonanie samego systemowego rusztu aluminiowego do płyt gipsowo kartonowych, przy założeniu odciążenia płyt korytkowych. Prosimy o informację, który wariant należy ująć w wycenie. Prosimy również o informację, czy w wycenie należy ująć sufity gipsowo – kartonowe, czy kasetonowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy uwzględnić wariant nr 2 konstrukcji sufitów podwieszanych. Rodzaje sufitów podwieszanych zgodnie z **odpowiedzią na pytanie 85**.

Pytanie 97

Pytanie w odniesieniu do wszystkich pomieszczeń, w których zaprojektowane są poszerzone/nowe otwory drzwiowe. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku poszerzania istniejących otworów drzwiowych nie wystąpi konieczność wymiany nadproży drzwiowych. W projekcie konstrukcji założono jedynie wykonanie nadproży stalowych nad przebiciami instalacyjnymi przez ściany oraz w narzędziowni, natomiast zjawisko poszerzenia otworów drzwiowych występuje w wielu innych pomieszczeniach. Jeżeli występuje konieczność wymiany nadproży drzwiowych bądź okiennych, prosimy o wskazanie, w których otworach, z podaniem długości, ilości oraz przekroju projektowanych elementów stalowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nad poszerzonymi/nowymi otworami należy wykonać nadproża zgodnie z rys. **042.ZSD.PB.K2-Zasada wykonania nadproży stalowych nad przebiciami**.

Pytanie 98

Prosimy o potwierdzenie, iż w pomieszczeniu o oznaczeniu 1/B (W-208 – segment B), oraz 3/B (W-211 – segment B) należy zamontować okna o oznaczeniu O8 w istniejący otwór okienny tj. 90 cm (szerokość), 70 cm (wysokość). W zestawieniu stolarki okiennej okno o oznaczeniu O8 ma odwrócony wymiar - 70 cm (szerokość), 90 cm (wysokość).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy zamontować okno O8 o następujących wymiarach: szer. 90 cm x wys. 70 cm.

Pytanie 99

Prosimy o informację, jaki zakres robót remontowych należy ująć w wycenie w zakresie istniejących kanałów instalacyjnych c.o. podposadzkowych? Czy należy je rozebrać i wykonać na nowo, czy wykorzystać istniejące kanały? Z czego należy wykonać przekrycie kanałów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż istniejące kanały należy oczyścić, przekrycie kanałów z istniejących płyt żelbetowych.

Pytanie 100

Prosimy o potwierdzenie, iż w pomieszczeniach 1/B, 2/B, 3/B, 4/B, 8/A, 9/A, 10/A, 11/A, 12/A, 14/C nie należy wykonywać przecierki gipsowej/gładzi gipsowej na istniejących oraz uzupełnionych tynkach na ścianach, należy wykonać jedynie malowanie, zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż istniejące oraz uzupełnione tynki należy jedynie pomalować.

Pytanie 101

Prosimy o potwierdzenie, iż w pomieszczeniach 1/B, 2/B, 3/B, 4/B, 8/A, 9/A, 10/A, 11/A, 14/C nie należy wykonywać gładzi gipsowej na projektowanych sufitach podwieszanych gipsowo – kartonowych, należy wykonać jedynie ich malowanie, zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w salach warsztatowych oraz węzłach sanitarnych należy wykonać sufit podwieszany modułowy z płyt z wełny mineralnej z systemowym rusztem stalowym w skosie, natomiast sufity podwieszane z płyt gipsowo – kartonowych należy wykonać na korytarzach – **zgodnie z odpowiedzią na pytanie 85. Na projektowanych sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych nie wykonywać gładzi gipsowej.**

Pytanie 102

Czy Zamawiający potwierdza, że korytarz w segmencie B jest poza zakresem opracowania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż korytarz w segmencie B wchodzi w zakres robót budowlanych przedmiotowego postępowania – wykaz robót zgodnie z **rewizją odpowiedzi na pytanie 2.**

Pytanie 103

Prosimy o informację, jaki zakres robót został przewidziany dla korytarza w segmencie B budynku. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na Pytanie 2 z dnia 06.05.2022 r. w korytarzu w segmencie B nie należy wykonywać żadnych robót budowlanych, natomiast po odbyciu wizji lokalnej na przedmiotowej inwestycji stwierdzono, iż na tym korytarzu podczas wcześniejszej modernizacji wykonano jedynie posadzkę epoksydową, natomiast nadal znajdują się na nim stare sufity podwieszane, ponadto odmalowanie ścian również nie było wykonane. W zakresie tego postępowania przetargowego jest m.in. zamurowanie pasa naświetli w pomieszczeniu 2/B W-212 oraz wymiana drzwi wejściowych oraz naświetli do pomieszczeń 1/B W-208, 3/B W-211, co pośrednio będzie ingerować w wygląd korytarza. Proszę również o informację, czy wymianę drzwi o oznaczeniu D4 (1 szt.) oraz D6 (1 szt.) znajdujących się na korytarzu segmentu B należy ująć w wycenie.

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodnie z **rewizją odpowiedzi na pytanie 2.**

Pytanie 104

W opisie technicznym branży architektoniczno – konstrukcyjnej w punkcie 8.7 Wymagania konstrukcyjno – budowlane budynku i pomieszczeń. Wykończenie wewnątrz. zawarto zapis: „(...)wszystkie okładziny sufitów i sufity podwieszane na drogach komunikacyjnych oraz w objętych projektem pomieszczeniach zostały przewidziane do wymiany na sufity z materiałów niepalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia - realizacja wymagań ekspertyzy i postanowienia...” natomiast po odbyciu wizji lokalnej stwierdzono, iż na korytarzach w segmencie B oraz C występują istniejące sufity podwieszane, które nie podlegają wymianie, zgodnie z udzieloną odpowiedzią na Pytanie 2 z dnia 06.05.2022 r. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego.

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodnie z **rewizją odpowiedzi na pytanie 2.**

Pytanie 105

W opisie technicznym branży architektoniczno – konstrukcyjnej w punkcie 2.0 Ogólny opis inwestycji zawarto, iż w zakresie przedmiotowej inwestycji należy wykonać „(...) wymianę oraz montaż nowych sufitów podwieszonych w pomieszczeniach zgodnie z tabelami pkt. 7.0. oraz na drogach komunikacyjnych na poziomie 0,00 budynku na powierzchni 345,80 m². Prosimy o wskazanie, w których miejscach na drogach komunikacyjnych na poziomie 0,00 budynku należy wymienić sufity podwieszane o powierzchni 345,80 m². Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na Pytanie 2 z dnia 06.05.2022 r. należy wykonać: w segmencie A - 170 m² sufitu podwieszanego, w segmencie C - 75 m² sufitu podwieszanego, co daje łącznie 245,00 m² sufitu, więc brakuje 100 m² w stosunku do ilości objętej projektem. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego.

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodnie z [rewizją odpowiedzi na pytanie 2](#).

Pytanie 106

W opisie technicznym branży architektoniczno – konstrukcyjnej w punkcie 6.4 Roboty murarskie, wyburzenia elementów murowanych (poza przebiciami instalacyjnymi) zawarto zapis: „(...) nadproża nad nowymi otworami w ścianie wykonać wg projektu konstrukcji”, natomiast w projekcie konstrukcji nie wskazano rozwiązań, za wyjątkiem pomieszczenia narzędziowni w segmencie C. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodnie z [odpowiedzią na pytanie 97](#).

Pytanie 107

Prosimy o informację, czy w ramach projektu Termomodernizacja ścian zewnętrznych i dachu segmentów A i B budynku warsztatowego należy również wymienić parapety wewnętrzne w pomieszczeniach, w których zaprojektowano wymianę dodatkowych okien – w ilości zgodnej z rysunkiem Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej o oznaczeniu A/7.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wraz z oknami należy wymienić również parapety wewnętrzne, zgodnie z [odpowiedzią na pytanie 87 i 88](#).

Pytanie 108

Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z załączonym projektem Termomodernizacja ścian zewnętrznych i dachu segmentów A i B budynku warsztatowego oraz rysunkiem Rzut parteru – schemat lokalizacji elementów objętych projektem o oznaczeniu A/1 – na segmencie C nie należy wykonywać termomodernizacji ścian zewnętrznych oraz dachu.

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodnie z [odpowiedzią na pytanie 36](#).

Pytanie 109

Prosimy o wskazanie, w którym miejscu należy zamontować rury spustowe – nie zostały one naniesione ani na rzucie dachu, ani na widoku elewacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż z uwagi na przyłączenie budynku do kanalizacji deszczowej nowe rury spustowe należy zamontować w miejscu istniejących. Należy przewidzieć udrożnienie i kamerowanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej w celu oceny stanu technicznego.

Pytanie 110

Proszę o ponowne udostępnienie poprawionego rysunku o oznaczeniu A/12 Elewacje – Cz.1, ponieważ skala tego rysunku jest zniekształcona – długości zmierzone z rzutu o oznaczeniu A/2 CZĘŚĆ B – rzut przyziemia – projekt w skali 1:100 nie pokrywają się z długościami tych samych odcinków mierzonych na rysunku A/12 Elewacje – Cz.1 w skali 1:150, mimo przeliczenia skali.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia „Załącznik do pyt. 110 – rys. A2 w skali 1:100”, który jest przedrukiem rysunku 081.ZSD.PB.A-2-Elewacje zmiany.pdf do skali 1:100, wraz z zaznaczeniem okien, o których mowa w pytaniu nr 78, jako stolarki projektowanej do wymiany.

Pytanie 111

Prosimy o wskazanie na rysunku, w którym miejscu znajduje się ”strop nad nieogrzewanym przejściem w poziomie terenu przez segment B”, który jest przewidziany do termomodernizacji w ilości 51,70 m².

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe przejście zaznaczone jest na rysunku załączonym do postępowania **Załącznik 2 - A-03** jako „przejście komunikacyjne przez segm. „B” wysokość przejścia h=230cm”.

Pytanie 112

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: czy obróbki blacharskie na elewacji oraz rynny i rury spustowe mają być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 0,50 mm, zgodnie z opisem Opis do projektu termomodernizacji ścian zewnętrznych i dachu segmentów „A” i B”...”, czy z blachy powlekanej w kolorze RAL7030 zgodnie z rysunkiem A/5 Projekt kolorystyki elewacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż obróbki blacharskie na elewacji oraz rynny i rury spustowe mają być wykonane z blachy powlekanej w kolorze RAL7030, gr. 0,7 mm.

Pytanie 113

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: czy elewacja ma być wykończona tynkiem cienkowarstwowym barwionym w masie zgodnie z rysunkiem A/5 Projekt kolorystyki elewacji, czy należy ją dodatkowo pomalować farbą egalizacyjną zgodnie z opisem Opis do projektu termomodernizacji ścian zewnętrznych i dachu segmentów „A” i B”...”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż elewację wykończoną tynkiem cienkowarstwowym barwionym w masie należy pomalować farbą egalizacyjną.

Pytanie 114

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: zgodnie z rysunkiem A/5 Projekt kolorystyki elewacji należy dostarczyć zewnętrzne drzwi aluminiowe o kolorze RAL 7037, natomiast w zestawieniach stolarki przewidziano dostawę drzwi zewnętrznych z PCV.

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodnie z **odpowiedzią na pytanie 48.**

Pytanie 115

Prosimy o informację, jaki zakres robót naprawczych na elewacji i dachu segmentu C należy przewidzieć z uwagi na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz montaż wentylatorów dachowych i otworenie kanałów wentylacyjnych na dachu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w segmencie C należy wykonać roboty naprawcze zewnętrzne po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Wentylator dachowy zamontować na czapie istniejącego komina, pozostałe kanały wentylacyjne poddać przeglądowi z ewentualnym udrożnieniem.

Pytanie 116

Prosimy o informację, czy w ramach niniejszego zamówienia jest odtworzenie schodów zewnętrznych przy drzwiach wejściowych do budynku lub podjazdów do bram – zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać docieplenie ścian fundamentowych do głębokości 50 cm p.p.t, co wiąże się z koniecznością rozbiórki istniejących schodów, natomiast na wizji lokalnej stwierdzono, iż wejście do części pomieszczeń znajduje się ok. 30 – 50 cm powyżej istniejących utwardzeń terenu. Jeżeli w zakresie postępowania przetargowego jest odtworzenie schodów zewnętrznych lub podjazdów prosimy o naniesienie ich na rzucie oraz informację, w jaki sposób należy je wykończyć.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż istniejące schody wejściowe do budynku (segmentów) oraz podjazdy do bram należy pozostawić bez zmiany. Na długości występowania powyższych elementów nie zachodzi konieczność wykonywania ocieplenia.

Pytanie 117

W załączniku do oferty o nazwie Podział ceny na składniki widnieje pozycja 1.2.3 Branża budowlana – roboty zewnętrzne. Budynek C. Prosimy o informację, jakie roboty zewnętrzne w zakresie budynku C należy ująć w tej pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w poz. 1.2.3 *Podziału cen na składniki* Wykonawca winien ująć roboty budowlane związane z wykonaniem zakresu dotyczącego stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej (dla tego segmentu) wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi oraz wykończeniowymi w tym zakresie.

Pytanie 118

Prosimy o wskazanie na rysunku lokalizacji oraz długości poziomego pęknięcia w tynku zewnętrznym ściany podłużnej zachodniej segmentu „B” przeznaczonego do naprawy, zgodnie z Opiskiem technicznym do robót naprawczych konstrukcji budynku Warsztaty kształcenia zawodowego przy Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy. W ww. dokumencie wskazano technologię wykonania, ale nie wskazano w jakiej ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe pęknięcie przebiega od „przejścia komunikacyjnego przez segm. „B” (Załącznik 2 - A-03) do końca budynku w kierunku południowym (do styku z segm. A) – długość pęknięcia ok. 52,00 m.

Pytanie 119

Prosimy o wskazanie na rysunku lokalizacji oraz długości pionowego pęknięcia zachodniej ściany fundamentowej segmentu „B” przeznaczonej do wykonania klamrowania zgodnie z Opiszem technicznym do robót naprawczych konstrukcji budynku Warsztaty kształcenia zawodowego przy Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy. W ww. dokumencie wskazano technologię wykonania, ale nie wskazano w jakiej ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe pęknięcie przebiega w odległości ok. 3,0 m od „przejścia komunikacyjnego przez segm. „B” (Załącznik 2 - A-03) na całą wysokość budynku – długość pęknięcia ok. 6,70 m.

Pytanie 120

W dokumencie STWIORB do zadania inwestycyjnego Wzmocnienie konstrukcji oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych i dachu segmentów A i B budynku warsztatowego(..) w punkcie 6.4 zawarto wymagania dotyczące naprawy spękań ścian fundamentowych, natomiast w Opisie technicznym do robót naprawczych konstrukcji budynku Warsztaty kształcenia zawodowego przy Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy nie wskazano w zakresie robót wykonania napraw spękań ścian fundamentowych. Prosimy o wskazanie na rysunku lokalizacji i długości spękań ścian fundamentowych przeznaczonych do naprawy.

Odpowiedź:

Zgodnie z [odповідzią na pytanie 118 i 119](#).

Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami:

Karolina Szafran-Pyjos

Rafał Ciarkowski