

## Czarnków

Budowa : Czarnków  
 Obiekt : Obiekty OSiR-u  
 Adres : Czarnków ul. Nowa

## PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Data: 2020-12-18

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. mian.
1	<b>STAN : Oświetlenie małego boiska OSiR</b>		
1	KNR 2-01 0701.1-02 MGPIB wyd.IV 1996 Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III	120,000	m
2	KNR 5-10 0107-02 MGPIB wyd.V 1994 Ręczne układanie w kanałach odkrywanych kabli wielożyłowych 4x4mm <sup>2</sup> o masie do 1kg/m, bez mocowania	120,000	m
3	KNR 5-08 0608-07 MGPIB wyd.V 1993 Układanie bednarki o przekroju do 120mm <sup>2</sup> w rowach kablowych	120,000	m
4	KNR 2-01 0704.2-01 MGPIB wyd.IV 1996 Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii I-II	120,000	m
5	KNR 5-10 0708-01 MGPIB wyd.V 1994 Ręczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III	2,000	szt
6	KNR 5-10 1005-08 MGPIB wyd.V 1994 Montaż opraw LED, na zamontowanym wysięgniku	4,000	szt
7	KNR 5-10 1004-03 MGPIB wyd.V 1994 Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi (nakłady na 10m - 1 przewodu)	12,000	m
		2 * 6.00 =	12,000
		Razem =	12,000
			m
8	KNR 5-08 0402-01 MGPIB wyd.V 1993 Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - zabezpieczenie C 25	1,000	szt

--- Koniec wydruku ---