

## Opis przedmiotu zamówienia

1. Przegląd zakładowy jednostki centralnej Agat/M-Szmaragd/M wyk. C nr fabr. 02 rok prod. 2008;
  2. Testy i próby działania systemu oraz sprawdzenie poprawności działania w systemie urządzeń wykonawczych.
  3. Dostosowanie scenariuszy strzelań do wymogów PSBS Szkol. 857/12 oraz „zbioru ćwiczeń i strzelań...szkolących się na strzelnicy JW.
  4. Sprawdzenie stanu technicznego i wymiana uszkodzonych przełączaczy adresowych lub ich paneli czołowych, sprawdzenie 31, wymiana 6;
  5. Sprawdzenie stanu technicznego oraz ewentualna wymiana uszkodzonych zacisków, sprawdzenie 186, wymiana 90
  6. Sprawdzenie stanu technicznego oraz ewentualna wymiana uszkodzonych listew połączonych w przyłączach adresowych sprawdzenie 31, wymiana 3
  7. Sprawdzenie stanu technicznego i wymiana uszkodzonych przewodów połączeniowych przyłączy adresowych;
  8. Przeniesienie 3 stanowisk ukazywania celów w linii ukazywania celów 100m na linie ukazywania 300m
  9. Wymiana wyeksploatowanych przewodów przyłączeniowych – 31 kpl.;
  10. Wpięcie do systemu Agata/M-Szmaragd/M urządzeń do zaliczenia trafień WTZ-23 do realizacji strzelania B1 z PW:
    - a) Stanowiska celu stałego 260m:
      - wykonanie osłony balistycznej z uchwytem do mocowania tarcz z ilości 2 szt.
      - dostawa i montaż podstaw uniwersalnych pod podnośnik w ilości 2 szt.
      - wykonanie linii kablowych zasilających 24V i sterowniczych ze schronu 200m w ilości 2 szt.
      - montaż przełączacza adresowego na stanowisku w ilości 4 szt.
      - dostawa i montaż urządzeń do zaliczania trafień WTZ-23 w ilości 2 szt.
    - b) Stanowiska celu ukazującego się 275m
      - wykonania osłony balistycznej w ilości 2 szt.
      - dostawa i montaż podstaw uniwersalnych pod podnośniki w ilości 2 szt.
      - montaż przyłączy adresowych na stanowisku w ilości 2 szt.
      - dostawa i montaż kabli podłączeniowych w ilości 2 szt.
      - wykonanie linii kablowych zasilających 24V i sterowniczych ze schronu 200m w ilości 2 szt.
- Wprowadzenie scenariuszy strzelań B1 z PW.
11. Sprawdzenie:
    - a) Poprawność działania w systemie sterowania po wykonanych naprawach oraz konserwacjach w tym wykonanie protokołu pomiarów rezystancji oraz uziemienia,
    - b) Aktualizacja dokumentacji technicznej strzelnicy w tym schematów elektrycznych i zamieszczenia celi na polu tarczowym.