


Instalacja kanalizacji sanitarnej  
Skala 1:100/500  
Poziom porównawczy =105,00

Rzędna terenu	118,38	118,38	118,38	118,28	118,37
Rzędna dna	117,22	117,32	117,34	117,38	117,52
Zagłębienie dna	1,16	1,06	1,04	0,90	0,85
Spadek kanału, odległość	L=16,0 i=10,0 ‰		L=5,3 i=26,5 ‰		
Średnica nominalna, materiał	Dn200 PVC SN8				Dn160 PVC SN8
Hektometr i odległości	0	9,6	12,5	16,0	21,3
Opis węzła	Sist	S1	SEP	S2	



Przedsiębiorstwo Ekologiczne "MARKO"						
Marek Masłowski						
	nazwisko	uprawnienia	branża	data	podpis	skala
projektował	mgr inż. Łukasz Modliński	LOD/2038/POOS/13	inst. sanitarne	02.12.2019		wg rysunku
opracował	mgr inż. Paweł Piłza					
temat	Dom Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy					stadium  Projekt budowlany
inwestor	URZĄD MIASTA LEGNICA PL. SŁOWIAŃSKI 8 59-220 LEGNICA					
obiekt	BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO					
adres	LEGNICA, UL. PRZEMYSŁOWA 5, OBREB FABRYCZNA DZ.690/1					nr rys.
tytuł rysunku	PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ					