


Instalacja kanalizacji deszczowej odc. 1
Skala 1:100/500
Poziom porównawczy =105,00

Rzędna terenu		118,38	118,35		118,20
Rzędna dna		117,22	117,24		117,29
Zagłębienie dna		1,16	1,11		0,91
Spadek kanału, odległość		L=24,6 i=3,0 ‰			
Średnica nominalna, materiał		Dn200 PVC SN8			
Hektometr i odległości	0	3,8	6,8		24,6
Opis węzła	Sist	D1			D2



Instalacja kanalizacji sanitarnej odc. 2
Skala 1:100/500



Przedsiębiorstwo Ekologiczne "MARKO" Marek Masłowski					
projektował mgr inż. Łukasz Modliński	uprawnienia LOD/2038/POOS/r13	branża Inst. sanitarne	data 02.12.2019	podpis	skala
opracował mgr inż. Paweł Płaza					wg rysunku
temat	Dom Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy				
inwestor	URZĄD MIASTA LEGNICA PL. SŁOWIAŃSKI 8 59-220 LEGNICA				
obiekt	BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO				
adres	LEGNICA, UL. PRZEMYSŁOWA 5, OBRĘB FABRYCZNA DZ.690/1				
tytuł rysunku	PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ				
	Projekt budowlany				
	nr rys.				