

Przedmiar i kosztorys ślepy

Obiekt	Utrzymanie szlaków zrywkowych u składów drewna na terenie Leśnictwa Tunel
Kod CPV	45 23 31 42-6
Lokalizacja	Leśnictwo Tunel
Inwestor	Nadleśnictwo Miechów
Wykonawca	Zgodnie z PZP

Przedmiar

Utrzymanie szlaków zrywkowych u składów drewna na terenie Leśnictwa Tunel

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Utrzymanie szlaku zrywkowego DSD 03-14-S354				
1	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	840.000
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z żużla wielkopieczowego frakcji 150-250mm o grubości po zagęszczeniu 30cm - analogia	m2	840.000
3	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63,0mm, o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - analogia	m2	840.000
4	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-31,50mm warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy łącznie do 15cm - analogia	m2	840.000
5	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni - żużel wielkopieczowy frakcji 0-4mm - analogia	m2	840.000
2. Utrzymanie szlaku zrywkowego oddz. 135a,d,b				
6	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	1.968.000
7	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z żużla wielkopieczowego frakcji 150-250mm o grubości po zagęszczeniu 30cm - analogia	m2	1.968.000
8	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63,0mm, o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - analogia	m2	1.968.000
9	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-31,50mm warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy łącznie do 15cm - analogia	m2	1.968.000
10	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni - żużel wielkopieczowy frakcji 0-4mm - analogia	m2	1.968.000
3. Utrzymanie szlaku zrywkowego DSD 03-14-0023				
11	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	2.430.000
12	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z żużla wielkopieczowego frakcji 150-250mm o grubości po zagęszczeniu 30cm - analogia	m2	2.430.000
13	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63,0mm, o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - analogia	m2	2.430.000
14	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-31,50mm warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy łącznie do 15cm - analogia	m2	2.430.000
15	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni - żużel wielkopieczowy frakcji 0-4mm - analogia	m2	2.430.000
4. Utrzymanie szlaku zrywkowego DSD 03-14-0027				
16	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	1.623.000
17	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z żużla wielkopieczowego frakcji 150-250mm o grubości po zagęszczeniu 30cm - analogia	m2	1.623.000
18	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63,0mm, o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - analogia	m2	1.623.000
19	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-31,50mm warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy łącznie do 15cm - analogia	m2	1.623.000
20	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni - żużel wielkopieczowy frakcji 0-4mm - analogia	m2	1.623.000

Kosztorys ślepy

Utrzymanie szlaków zrywkowych u składów drewna na terenie Leśnictwa Tunel

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1. Utrzymanie szlaku zrywkowego DSD 03-14-S354						
1	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	840.000		
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z żużla wielkopieczowego frakcji 150-250mm o grubości po zagęszczeniu 30cm - analogia	m2	840.000		
3	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63,0mm, o grubości warstwy po zgęszczeniu 12cm - analogia	m2	840.000		
4	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-31,50mm warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy łącznie do 15cm - analogia	m2	840.000		
5	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni - żużel wielkopieczowy frakcji 0-4mm - analogia	m2	840.000		
2. Utrzymanie szlaku zrywkowego oddz. 135a,d,b						
6	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	1.968.000		
7	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z żużla wielkopieczowego frakcji 150-250mm o grubości po zagęszczeniu 30cm - analogia	m2	1.968.000		
8	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63,0mm, o grubości warstwy po zgęszczeniu 12cm - analogia	m2	1.968.000		
9	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-31,50mm warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy łącznie do 15cm - analogia	m2	1.968.000		
10	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni - żużel wielkopieczowy frakcji 0-4mm - analogia	m2	1.968.000		
3. Utrzymanie szlaku zrywkowego DSD 03-14-0023						
11	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	2.430.000		
12	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z żużla wielkopieczowego frakcji 150-250mm o grubości po zagęszczeniu 30cm - analogia	m2	2.430.000		
13	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63,0mm, o grubości warstwy po zgęszczeniu 12cm - analogia	m2	2.430.000		
14	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-31,50mm warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy łącznie do 15cm - analogia	m2	2.430.000		
15	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni - żużel wielkopieczowy frakcji 0-4mm - analogia	m2	2.430.000		
4. Utrzymanie szlaku zrywkowego DSD 03-14-0027						
16	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	1.623.000		
17	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z żużla wielkopieczowego frakcji 150-250mm o grubości po zagęszczeniu 30cm - analogia	m2	1.623.000		
18	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63,0mm, o grubości warstwy po zgęszczeniu 12cm - analogia	m2	1.623.000		
19	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-31,50mm warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy łącznie do 15cm - analogia	m2	1.623.000		
20	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni - żużel wielkopieczowy frakcji 0-4mm - analogia	m2	1.623.000		

Kosztorys ślepy

Utrzymanie szlaków zrywkowych u składów drewna na terenie Leśnictwa Tunel

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Razem				
		Podatek VAT 23.00%				
		Ogółem kosztorys				