

Przedmiar i kosztorys ślepy

Obiekt	Utrzymanie szlaków zrywkowych u składów drewna na terenie Leśnictwa Sosnówka
Kod CPV	45 23 31 42-6
Lokalizacja	Leśnictwo Sosnówka
Inwestor	Nadleśnictwo Miechów
Wykonawca	Zgodnie z PZP

Przedmiar

Utrzymanie szlaków zrywkowych u składów drewna na terenie Leśnictwa Sosnówka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Utrzymanie szlaku zrywkowego DSD 03-14-0057		
1	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	1.200.000
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z żużla wielkopieczowego frakcji 150-250mm o grubości po zagęszczeniu 30cm - analogia	m2	1.200.000
3	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63,0mm, o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - analogia	m2	1.200.000
4	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-31,50mm warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy łącznie do 15cm - analogia	m2	1.200.000
5	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni - żużel wielkopieczowy frakcji 0-4mm - analogia	m2	1.200.000

Kosztorys ślepy

Utrzymanie szlaków zrywkowych u składów drewna na terenie Leśnictwa Sosnówka

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. Utrzymanie szlaku zrywkowego DSD 03-14-0057				
1	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	1.200.000		
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z żużla wielkopiecowego frakcji 150-250mm o grubości po zagęszczeniu 30cm - analogia	m2	1.200.000		
3	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopiecowego frakcji 0-63,0mm, o grubości warstwy po zgęszczeniu 12cm - analogia	m2	1.200.000		
4	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopiecowego frakcji 0-31,50mm warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy łącznie do 15cm - analogia	m2	1.200.000		
5	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni - żużel wielkopiecowy frakcji 0-4mm - analogia	m2	1.200.000		
		Razem				
		Podatek VAT 23.00%				
		Ogółem kosztorys				