

Przedmiar i kosztorys ślepy

Obiekt	Utrzymanie szlaków zrywkowych u składów drewna na terenie Leśnictwa Goszcza
Kod CPV	45 23 31 42-6
Lokalizacja	Leśnictwo Goszcza
Inwestor	Nadleśnictwo Miechów
Wykonawca	Zgodnie z PZP

Przedmiar

Utrzymanie szlaków zrywkowych u składów drewna na terenie Leśnictwa Goszcza

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Utrzymanie szlaku zrywkowego (Mikołaj-Modrzew) DSD 03-14-0042				
1	KNR 2-01W 0105/04	Mechaniczne frezowanie pni o średnicy 35-45cm - analogia	szt	3.000
2	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	3.510.000
3	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z żużla wielkopieczowego frakcji 150-250mm o grubości po zagęszczeniu 30cm - analogia	m2	3.510.000
4	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63,0mm, o grubości warstwy po zgęszczeniu 12cm - analogia	m2	3.510.000
5	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-31,50mm warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy łącznie do 15cm - analogia	m2	3.510.000
6	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni - żużel wielkopieczowy frakcji 0-4mm - analogia	m2	3.510.000
7	KNKRB 6 0304/06	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych o wym. 3,00x1,50 o grub.15cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z transportem na miejsce wbudowania i montażem - analogia	szt	6.000
2. Utrzymanie szlaku zrywkowego (obr. Koniusza) DSD 03-14-0136				
8	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tuczniem sztucznym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - analogia	m3	66.000
9	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63mm - warstwa górna o grubości po zgęszczeniu 7cm - analogia	m2	660.000
10	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-31,50mm - warstwa górna o grubości po zgęszczeniu 7cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 7cm grubości warstwy łącznie warstwa 10cm - analogia	m2	660.000
11	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni	m2	660.000
3. Mijanki 2 szt. (2,50x25m) obr. Michałowice DSD 03-14-0159				
12	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	62.500
13	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z żużla wielkopieczowego frakcji 150-250mm o grubości po zagęszczeniu 30cm - analogia	m2	62.500
14	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63,0mm, o grubości warstwy po zgęszczeniu 12cm - analogia	m2	62.500
15	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-31,50mm warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy łącznie do 15cm - analogia	m2	62.500
16	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni - żużel wielkopieczowy frakcji 0-4mm - analogia	m2	62.500
4. Utrzymanie szlaku zrywkowego obr. Maszków DSD 03-14-0301				
17	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	450.000
18	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z żużla wielkopieczowego frakcji 150-250mm o grubości po zagęszczeniu 30cm - analogia	m2	450.000
19	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63,0mm, o grubości warstwy po zgęszczeniu 12cm - analogia	m2	450.000
20	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-31,50mm warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy łącznie do 15cm - analogia	m2	450.000
21	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni - żużel wielkopieczowy frakcji 0-4mm - analogia	m2	450.000

Kosztorys ślepy

Utrzymanie szlaków zrywkowych u składów drewna na terenie Leśnictwa Goszcza

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1. Utrzymanie szlaku zrywkowego (Mikołaj-Modrzew) DSD 03-14-0042						
1	KNR 2-01W 0105/04	Mechaniczne frezowanie pni o średnicy 35-45cm - analogia	szt	3.000		
2	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	3.510.000		
3	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z żużla wielkopiecowego frakcji 150-250mm o grubości po zagęszczeniu 30cm - analogia	m2	3.510.000		
4	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopiecowego frakcji 0-63,0mm, o grubości warstwy po zgęszczeniu 12cm - analogia	m2	3.510.000		
5	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopiecowego frakcji 0-31,50mm warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy łącznie do 15cm - analogia	m2	3.510.000		
6	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni - żużel wielkopiecowy frakcji 0-4mm - analogia	m2	3.510.000		
7	KNKRB 6 0304/06	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych o wym. 3,00x1,50 o grub.15cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z transportem na miejsce wbudowania i montażem - analogia	szt	6.000		
2. Utrzymanie szlaku zrywkowego (obr. Koniusza) DSD 03-14-0136						
8	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sztucznym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - analogia	m3	66.000		
9	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa górna o grubości po zgęszczeniu 7cm - analogia	m2	660.000		
10	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopiecowego frakcji 0-31,50mm - warstwa górna z o grubości po zgęszczeniu 7cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 7cm grubości warstwy łącznie warstwa 10cm - analogia	m2	660.000		
11	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni	m2	660.000		
3. Mijanki 2 szt. (2,50x25m) obr. Michałowice DSD 03-14-0159						
12	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	62.500		
13	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z żużla wielkopiecowego frakcji 150-250mm o grubości po zagęszczeniu 30cm - analogia	m2	62.500		
14	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopiecowego frakcji 0-63,0mm, o grubości warstwy po zgęszczeniu 12cm - analogia	m2	62.500		
15	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopiecowego frakcji 0-31,50mm warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy łącznie do 15cm - analogia	m2	62.500		
16	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni - żużel wielkopiecowy frakcji 0-4mm - analogia	m2	62.500		
4. Utrzymanie szlaku zrywkowego obr. Maszków DSD 03-14-0301						
17	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	450.000		
18	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z żużla wielkopiecowego frakcji 150-250mm o grubości po zagęszczeniu 30cm - analogia	m2	450.000		
19	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopiecowego frakcji 0-63,0mm, o grubości warstwy po zgęszczeniu 12cm - analogia	m2	450.000		
20	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopiecowego frakcji 0-31,50mm warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy łącznie do 15cm - analogia	m2	450.000		

Kosztorys ślepy

Utrzymanie szlaków zrywkowych u składów drewna na terenie Leśnictwa Goszcza

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
21	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni - żużel wielkopieczowy frakcji 0-4mm - analogia	m2	450.000		
		Razem				
		Podatek VAT 23.00%				
		Ogółem kosztorys				