

KOSZTORYS OFERTOWY Rozbudowa drogi gminnej ul. Batorowskiej w m. Wysogotowo						
Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*	*	*
1	*	Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	ryczałt	1,00		
	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
2	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	km	1,04		
3	D.01.01.01	Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego	szt.	136,00		
4	D.01.02.01	Wycinka drzew pod nadzorem przyrodniczym - drzewa o obwodzie pnia do 50 cm	szt.	56,00		
5	D.01.02.01	Wycinka drzew pod nadzorem przyrodniczym - drzewa o obwodzie pnia od 51 cm do 100 cm	szt.	6,00		
6	D.01.02.01	Wycinka drzew pod nadzorem przyrodniczym - drzewa o obwodzie pnia od 151 cm do 200 cm	szt.	8,00		
7	D.01.02.01	Wycinka drzew pod nadzorem przyrodniczym - drzewa o obwodzie pnia od 201 cm do 250 cm	szt.	4,00		
8	D.01.02.01	Wycinka drzew pod nadzorem przyrodniczym - drzewa o obwodzie pnia od 251 cm do 300 cm	szt.	3,00		
9	D.01.02.01	Wycinka krzewów	m ²	94,00		
10	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu (przyjęto śr. gr. 15 cm), materiał do wykorzystania przy humusowaniu	m ²	2 315,00		
11	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni gruntowej umocnionej kruszywem śr. gr. 20 cm	m ²	351,00		
12	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową (przyjęto gr. 30cm)	m ²	5 820,00		
13	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową (przyjęto gr. 20cm)	m ²	363,00		
14	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdu z płyt betonowych wraz z podbudową (przyjęto gr. 20cm)	m ²	45,00		
15	D.01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z ławą i oporem	m	135,00		
16	D.01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą i oporem	m	155,00		
17	D.01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia z paneli stalowych przy dz. nr 306/6	m	56,00		
18	D.01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia z paneli stalowych na podmórówce przy dz. nr 269/2	m	25,00		
19	D.01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia z płyt betonowych przy dz. 269/1	m	25,00		
20	D.01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia metalowego na fundamencie betonowym przy dz. nr 270	m	58,00		
21	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni progu zwalniającego z kostki betonowej wraz z podbudową (przyjęto gr. 30cm)	m ²	20,00		
22	D.01.02.04	Demontaż szyldu reklamowego	szt.	2,00		
23	D.01.02.04	Przestawienie kosza na śmieci przy dz. 273/12	szt.	1,00		
24	D.01.02.04	Demontaż słupków stalowych przy dz. nr 271/1	szt.	6,00		
25	D.01.02.04	Regulacja wysokościowa chodnika	m ²	20,00		
26	D.01.02.04	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	27,00		
27	D.01.02.04	Regulacja wysokościowa studni wodociągowych	szt.	2,00		
28	D.01.02.04	Regulacja wysokościowa studni sanitarnych	szt.	20,00		
29	D.01.02.04	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych wraz z obłożeniem włazów kostką betonową trapezową typu "nova grani"	szt.	4,00		
30	D.01.02.04	Regulacja wysokościowa zaworów gazowych	szt.	5,00		
31	D.01.02.04	Skrócenie rury od bezodpływowego zbiornika na ścieki z montażem "szybkozłączki"	szt.	1,00		
32	D.01.02.04	Ładunek oraz wywóz materiału użytecznego na miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 15 km) oraz wywóz gruzu, materiału nieużytecznego i nadmiaru ziemi urodzajnej na Składowisko Wykonawcy	ryczałt	1,00		

	*	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
33	D.02.01.01	Wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji	m ³	4 190,00		
34	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypów - materiał nowy niewysadzinowy (z pozyskaniem i transportem)	m ³	330,00		
	*	KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA	*	*	*	*
35	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. I-IV	m ²	1568		
36	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie z oporem z mieszanki związanej cementem C 12/15	m	783,00		
37	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie z oporem z mieszanki związanej cementem C 12/15	m	1 760,00		
38	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie z oporem z mieszanki związanej cementem C 12/15	m	1 629,00		
39	D.08.05.01	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki betonowej typu cegła ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z mieszanki związanej cementem C 12/15	m	1 512,00		
	*	CHODNIK	*	*	*	*
40	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. I-IV	m ²	3 569,00		
41	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C 3/4 gr. 15 cm	m ²	3 569,00		
42	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej typu "domino" gr. 8 cm, kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²	3 569,00		
	*	KONSTRUKCJA ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH	*	*	*	*
43	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. I-IV	m ²	350,00		
44	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm	m ²	350,00		
45	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej, typu "domino" gr. 8 cm, kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²	200,00		
46	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej, typu "domino" gr. 8 cm, kolor grafitowy, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²	150,00		
	*	KONSTRUKCJA ZJAZDÓW PUBLICZNYCH	*	*	*	*
47	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. I-IV	m ²	915,00		
48	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 25 cm	m ²	915,00		
49	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 gr. 20 cm	m ²	915,00		
50	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej, typu "domino" gr. 8 cm, kolor grafitowy, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²	915,00		
	*	KONSTRUKCJA WYNIESIONEGO SKRZYŻOWANIA I PROGU ZWALNIAJĄCEGO	*	*	*	*
51	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. I-IV	m ²	580,00		
52	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 25 cm	m ²	580,00		
53	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 gr. 15 cm	m ²	580,00		
54	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 40 cm	m ²	83,00		
55	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 25-40 cm	m ²	497,00		
56	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej, typu "domino" gr. 8 cm, kolor czerwony, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²	580,00		

	*	KONSTRUKCJA JEZDNI	*	*	*	*
57	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. I-IV	m ²	5 530,00		
58	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 25 cm	m ²	6 648,00		
59	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 gr. 15 cm	m ²	5 530,00		
60	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm	m ²	5 530,00		
61	D.04.03.01	Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m ²	5 530,00		
62	D.04.07.01	Warstwa podbudowy z AC 22P 50/70, gr.7 cm	m ²	5 530,00		
63	D.04.03.01	Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	5 530,00		
64	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca z AC 16W 50/70, gr.5 cm	m ²	5 530,00		
65	D.04.03.01	Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	5 530,00		
66	D.05.03.13	Warstwa ścierlana z SMA 8 50/70, gr.4 cm	m ²	5 620,00		
	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
67	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie trawą terenu przyległego gr. 12 cm (materiał uzyskany z odhumusowania terenu)	m ²	2 836,00		
68	D.09.01.01	Nasadzenie drzew wys. min 150 cm o obwodzie pnia 10 cm na wysokości 100 cm, z zabezpieczeniem palikami z poprzecznymi regłami i przywiązaniem taśmą do palików (brzoza - 90 szt.)	szt.	90,00		
69	bez specyfikacji	Zawieszenie budek lęgowych dla ptaków	szt.	2,00		
70	D.06.03.01a	Wykonanie dowiązania dróg bocznych do istniejącego terenu z kruszywa z rozbiórki gr. 20 cm	m ²	72,00		
71	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni na dowiązaniu (początek i koniec opracowania) śr. gr. 4 cm	m ²	90,00		
72	bez specyfikacji	Wykonanie zestawu naprawczego - ustawienie pokrywy nastudziennej z pierścieniem odciążającym i włazem (studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej)	szt.	39,00		
73	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej, typu "cegła z wypustkami" gr. 8 cm, kolor żółty, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, przed przejściem dla pieszych	m ²	19,20		
74	D.06.03.01a	Umocnienie poboczy warstwą z mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 klinowaną grysem 0/2mm, gr. 10 cm	m ²	242,00		
	*	OZNAKOWANIE DRÓG ORAZ URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	*
75	D.07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m ²	110,70		
76	D.07.02.01	Demontaż progów zwalniających U-16a	szt.	5,00		
77	D.07.02.01	Demontaż barier betonowych przy dz. 261/1, 261/2, 261/3, 266/3	szt.	19,00		
78	D.07.02.01	Demontaż słupków przy dz. 266/3, 261/1	szt.	4,00		
79	D.07.02.01	Przestawienie lustra drogowego	szt.	5,00		
80	D.07.02.01	Demontaż tarczy znaków wraz ze słupkami	szt.	58,00		
81	D.07.02.01	Demontaż tablicy U-6a i U-6b	szt.	2,00		
82	D.07.02.01	Ustawienie znaków nowych - grupa znaków małe	szt.	52,00		
83	D.07.02.01	Ustawienie znaków nowych - grupa znaków małe - znak aktywny	szt.	8,00		
84	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. min 60 mm	szt.	27,00		
85	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych - wysięgnik	szt.	11,00		
86	D.07.02.01	Przestawienie znaków	szt.	12,00		
87	D.07.05.01	Ustawienie bariery energochłonnej U-14a	m	20,00		
88		Razem	*	*	*	*
89		VAT - 23%	*	*	*	*
90		Ogółem	*	*	*	*
Jednostkowe należy podawać bez VAT Roboty należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.						