MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500



Inwestor:	**Gmina Września** ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi związana z poprawą parametrów technicznych związanych z doświetleniem przejść dla pieszych w miejscowości **Września ul. Świętokrzyska, Słoneczna** **dz. 329, 337/1, 352 ark. 4; 2697 ark. 5; obręb Września gmina Września**
Funkcja	Imię i nazwisko, uprawnienia / Podpis
Projektował:	**mgr inż. A. Sakowicz** upr. bud. WKP/0190/PWOE/09 **mgr inż. A. Sakowicz** Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewidencyjny WKP/0190/PWOE/09
Temat:	**Projekt zagospodarowania terenu - szafka oświetleiowa SO, linia kablowa nN 0,4kV, słupy oświetleniowy,**
Branża: Elektryczna	Stadium: PB / Nr rysunku: E-1 / Data: lipiec 2021 / Skala: 1:500

"AS-ELEKTRO" Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz
ul. Witkowska 68, 62-200 Gniezno
tel. 604 315 733, email:adamsakowicz@o2.pl

"AS-ELEKTRO" PWiNwBE

Legenda:

- Granice działek
- 337/1 Numery działek objętych opracowaniem
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 1(4)m
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 60(74)m - obw. I
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 18(26)m - obw. II
- Proj. słup stożkowy 6m; ocynkowany ogniowo; fundament betonowy F-100; oprawa LED 20 LEDs 500mA CW 32,1W(600mA CW 38,8W); kąt pochylenia oprawy 5˚;
- Proj. rura osłonowa RHDPEk Ø75 - wykop otwarty
- Proj. przecisk pod drogą RHDPE Ø75
- Proj. szafka oświetleniowa wolnostojąca SO2

UWAGI:

1. Projekt wykonany na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 40819/2021/OD5/ZR4 z dnia 27.05.2021 wydanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Września.
2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN oraz inwentaryzację powykonawczą linii winien wykonać uprawniony geodeta.
3. Linię kablową nN 0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 1,0m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce piaskowej 2x10cm, z osłoną z taśmy foliowej koloru niebieskiego, w odległości 25cm nad kablem, a roboty przy układaniu kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
4. Przy podejściach kablowych do słupów pozostawić wymagane normą zapasy kablowe.
5. Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości izolacyjne miedzy istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
6. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na kablach zastosować osłony rurowe DVK firmy Arot.
7. Linię kablową nN 0,4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.
8. Wszelkie przepusty kablowe należy uszczelnić przed przedostawaniem się wody.
9. Prace w pobliżu drzew prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności nie uszkadzając systemu korzeniowego.

Obszar oddziaływanla Inwestycji

Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pózn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami zamyka się na terenie działki oznacznej numerem ewidencyjnym **329, 337/1, 352 ark. 4; 2697 ark. 5** obręb **Września** i nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie.

miejscowość : ***Września***
identyfikator i jednostka ewidencyjna :
303005_4 – m. Września
identyfikator i obręb: 0500 - Września
układ współrzędnych prostokątnych płaskich : ***„2000”***
układ wysokościowy: ***„Kronsztad 60”***
arkusz: 4,5 działka: ***wg zasięgu***

sekcja: ***6.176.17.21.4.3***
6.176.17.21.4.4

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
Wiesław Lewandowski upr. 9119
62-320 Mieszkowice, ul. Leśna 7
Biuro: 62-300 Września, ul. Kościelna 2
tel. 606 [illegible]

Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń

data opracowania mapy: ***24.05.2021***

Poświadczam,że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	***ND.6640.873.2021***
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Wrzesiński
Wykonawca prac geodezyjnych	*Usługi Geodezyjno Kartograficzne Wiesław Lewandowski*
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr [illegible] z dnia 15.06.2021
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	*Wiesław Lewandowski nr upr. 9119*

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
mgr inż. A. Sakowicz
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewidencyjny WKP/0190/PWOE/09