


Bryła A



Na poddaszu wymianie
podlegają wszystkie
grzejniki oraz okna.
Dodatkowo w bryle A
należy wymienić wszystkie
piony CO ze stali na CU,
zamontować na zasilaniu i
powrotach pionów zawory
odcinające

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OCIEPLONA STYROPIANEM S1	
1,5cm	Tynk cementowo - wapienny
25cm	Mur z cegły wapienno-piaskowej
4cm	Styropian
12cm	Mur z cegły wapienno-piaskowej
1,5cm	Tynk cementowo - wapienny
16cm	STYROPIAN 0,031 W/mK
Współ. przenikania ciepła U = 0,16 [W/(m²*K)]	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	BRANŻA: BUDOWLANA	NR RYS. A-4
Piotr Rutyna Firma Budowlana 13-206 Płońska, Gródki 96	PROJEKTOWAŁ: Tech. Bud. Piotr Rutyna	
OBIEKT: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej		
LOKALIZACJA: dz. nr 304, 305, JANOWIEC KOŚCIELNY 148 13-111 JANOWIEC KOŚCIELNY	TYTUŁ RYSUNKU:	
Urząd Gminy Janowiec Kościelny Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny	ADAPTACJA RZUT PODDASZA 1 : 100	
DATA: 03.2021	SKALA: 1 : 100	