


# PRZĘKRÓJ NORMALNY NR 1

OBOWIĄZUJE W KM 0+000 DO KM 0+014,44

SKALA 1:50



kręweżnik betonowy typ lekki 15x30 cm
podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
ława betonowa z oporem z betonu C8/10 o wym. 30x30 cm
warstwa mrozoochronna - z gruntu stabilizowanego cementem C <sub>1,5/2</sub> < 4,0 MPa - gr. 15 cm
warstwa ulepszonego podłoża mieszanka niezwiązana z kruszywem C <sub>NR</sub> gr. 22 cm

## KONSTRUKCJA DROGI:

kategoria obciążenia ruchem - KR1  
grupa nośności podłoża G3

warstwa ścierna - betonowa kostka brukowa gr 8 cm
podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza warstwa górna- mieszanka niezwiązana z kruszywem C <sub>50/60</sub> gr. 22 cm
warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem C <sub>1,5/2</sub> <4,0 MPa - gr. 15 cm
warstwa ulepszonego podłoża mieszanka niezwiązana z kruszywem C <sub>NR</sub> gr. 22 cm

kręweżnik betonowy typ lekki 15x30 cm
podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
ława betonowa z oporem z betonu C8/10 o wym. 30x30 cm
warstwa mrozoochronna - z gruntu stabilizowanego cementem C <sub>1,5/2</sub> < 4,0 MPa - gr. 15 cm
warstwa ulepszonego podłoża mieszanka niezwiązana z kruszywem C <sub>NR</sub> gr. 22 cm

## UWAGA:

OD KM 0+014,44 DO KM 0+024,44 PRZEJŚCIE Z PRZĘKROJU  
NORMALNEGO NR 1 W PRZĘKROJ NORMALNR NR 2

<b>BIPRO</b>		<b>BIURO PROJEKTÓW "BIPRO"</b>	
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 106524B ul. Strażacka w Łapach		15-139 Białystok, ul. Ks. A. Syczewskiego 8/301	
TEMAT: Projekt wykonawczy			
Opracował	Podpis:	Nazwa rysunku:	
branża drogowa:		<b>Przekrój normalny</b>	
mgr inż. Adam Żmijdziń			
Projektował		Data: 28.10.2022	
branża drogowa:		Skala:	Rys. nr
mgr inż. Grzegorz Ciurla		1:50	4/1
BŁ/101/02			