

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

OBIEKT : *Modernizacja drogi rolniczej w obrębie gruntów wsi Zabrodzie na działce 35/2 Gmina Korycin.*

Kodpoz. przedm.	Numer SST	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			451
Rozdział 1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8			
		<i>Podrozdział 1 Roboty pomiarowe</i>			
1.1.1.1.	D-01.01.01 11 01	Roboty pomiarowe przy lniowych robotach ziemnych w terenie równinnym km.0+000-0+432 - 0,432km	km	0,432	
		<i>Podrozdział 2 Roboty w zakresie usuwania drzew, krzewów, humusu oraz roboty rozbiórkowe</i>			
1.1.2.1.	D-01.02.01 11 03	Karczowanie pni o średnicy 16-35cm z odwiezieniem karpiny na odległość do 2km – str.prawa średnicy 30cm –szt.6	szt	6	
1.1.2.2.	D-01.02.01 12 01	Karczowanie pni o średnicy 36-45cm z odwiezieniem karpiny na odległość do 2km – str.prawa średnicy 45cm –szt.11	szt	11	
1.1.2.3.	D-01.02.01 13 03	Ścinanie drzew i karczowanie pni o średnicy 66-75cm z odwiezieniem karpiny na odległość do 2km – str.prawa wierzba o średnicy 70cm –szt.14	szt	14	
1.1.2.4.	D-01.02.01 13 03	Karczowanie zakrzaczeń w ilości 1000szt/ha w km 0+040-0+400 360,0x3,0=1080,0m ² =0,1ha	ha	0,1	
1.1.2.5.	D-01.02.02 13 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z odwiezieniem na odległość do 1km grubość warstwy do 20 cm w km 0+000-0+432 432,0x4,00x0,20=345,6m ³	m ³	345,6	

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

Rozdział 2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE		Kod CPV. 45100000-8	
Podrozdział 1 Roboty ziemne zmechanizowane					
1.2.1.1.	D.02.01.01 11 02	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gr.kat.III - rowy str.L, KM 0+000-0+342,; (432,0)x[0,5(1,25x0,5)]=135,00m3	m ³	135,0	
DZIAŁ II		ROBOTY BUDOWLANE			452
Rozdział 1		D.04.00.00. PODBUDOWA		Kod CPV 45233000-9	
Podrozdział 1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża					
2.1.1.1	D-04.01.01 31 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gr.kat.II-IV wraz z ukształtowaniem spadków nawierzchni km. 0+000-0+432 ; 432,0x7,0=3024,0m2	m ²	3024,0	
2.1.1.2	D-04.02.01 12 01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku na całej szerokości drogi grubości 15cm – 432,0x7,0= 3024,0m2	m ²	3024,0	
Rozdział 2		D.05.00.00. NAWIERZCHNIA		Kod CPV. 45233000-9	
2.2.1.1	D-05.01.03 13 01	Nawierzchnia żwirowa(warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm po zagęszczeniu w km. 0+000-0+432 ; 432,0x7,0=3024,0m2 + na zjazdach 2x25,7m2 =51,4m2 Razem :3075,4m2	m ²	3075,0	
2.2.1.2	D-05.01.03 22 01	Nawierzchnia żwirowa(warstwa górna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm po zagęszczeniu w km 0. 0+000-0+432 ; 432,0x7,0=3024,0m2 + na zjazdach 2x25,7m2 =51,4m2 Razem :3075,4m2	m ²	3075,0	
Rozdział 3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		Kod CPV 45233280-5	
Podrozdział 1 Pobocza					
2.4.1.1.	D-06.03.02 11 02	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym grubości 10 cm wraz z formowaniem i zagęszczeniem 432,0 x 0,75 x 2 x 0,10 = 64,8m3	m ³	64,5	
2.4.1.2.	D-06.02.01 11 02	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur PVC ø40 1szt.x8,0= 8,0m	m	8,0	

Sokółka, luty 2022

mgr inż. Krzysztof Szamreś
Upr. bud. Nr 110DP-8/94