

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku KPP w ZGIERZU - IV ETAP
ADRES INWESTYCJI : 95-100 ZGIERZ ul. DŁUGA 58/60
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ADRES INWESTORA : 91-048 Łódź ul. Lutomska 108/112
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Łuczak
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT ELEWACJI BUDDYNKU KPP w ZGIERZU ul. DŁUGA 58/60					
1		Elewacja			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych 10% (głuchy)	m ²		
d.1	0701-05	(955,26+635,57+373,88)*0,10	m ²	196,471	
				RAZEM	196,471
2	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania	m ²		
d.1	0623-03	ciągłego	m ²	611,600	
		444,57+137,62+29,41		RAZEM	611,600
3	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych średnio- i	m ²		
d.1	0731-03	drobnoziarnistych na ścianach płaskich z suchych mieszanek o powierzchni do	m ²		
		5 m2 w 1 miejscu - 20% - całej powierzchni		392,942	
		1964,71*0,20		RAZEM	392,942
4	KNR 4-01	Analogia - Gruntowanie elewacji - tynki gładkie	m ²		
d.1	1204-03		m ²	1 964,710	
	analogia	1964,71		RAZEM	1 964,710
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni zewnętrznych - tynków	m ²		
d.1	1505-10	gładkich bez gruntowania	m ²	1 964,710	
		1964,71		RAZEM	1 964,710
6	KNNR 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.1	1501-01		m ²	1 964,710	
		1964,71		RAZEM	1 964,710
7	KNNR 2	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do	m ²		
d.1	1506-01	20 m	m ²	1 964,710	
		1964,71		RAZEM	1 964,710
8	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	1505-01		m ²	1 964,710	
		1964,71		RAZEM	1 964,710
9	KNR-W 2-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji	m ²		
d.1	1613-02	rurowej	m ²	30,000	
		30		RAZEM	30,000
10	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1	m-g		
d.1	16 z.sz.5.15	(poz.:1,2,3,4,5)			
				RAZEM	0,000
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1	0108-09	15 km	m ³	3,929	
	0108-10	196,471*0,02		RAZEM	3,929
2		Przepusty pożarowe			
12	KNNR-W 9	Przepusty pożarowe (korytka, rury, kable) - analogia	prze-		
d.2	1103-0105	39	pu- st. prze- pu- st.	39,000	
				RAZEM	39,000