

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 1.30*2.05*2*4+1.00*2.05*5+(1.00*2.05*3+0.9*2.05*2)*3+1.17*1.16*3	m ² m ²	 65.162		
				RAZEM	65.162	
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <wiatrołap>3.05*2.20 <korytarze: parter+piętra>5.62*1.51+4.08*1.50+3.13*1.60+(3.13*1.39)*3 < kl. schodowe>1.52*2.80*3+1.62*2.80*3+2.24*1.37*6	m ² m ² m ² m ²	 6.710 32.666 44.789		
				RAZEM	84.165	
3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) <wiatrołap>(3.05*2+2.20*2)*2.65 <korytarz parter> (5.62*2+1.51*2+4.08+2.78+0.30*2+3.13*2)*2.65 <korytarz piętra>(3.13*2+0.16*2+1.39)*2.65*3 <kl. schodowa>(5.38*2+2.80+1.41)*11.56 <drzwi i okna>-(1.30*2.05*2*4+1.00*2.05*5+(1.00*2.05*3+0.90*2.05*2)*3+1.17*1.16*3) <szafki elek.>-(1.40*1.90+(1.70*0.45+2.00*0.55)*3) A (obliczenia pomocnicze) 264.97*5%	m ² m ²	 27.825 74.147 63.362 173.053 -65.162 -8.255 =====	 264.970 13.249	
				RAZEM	13.249	
4	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.1*2%	m ² m ²	 1.303		
				RAZEM	1.303	
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.7*60%	m ² m ²	 158.982		
				RAZEM	158.982	
6	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe ściany <wiatrołap>(3.05*2+2.20*2)*2.65 <korytarz parter> (5.62*2+1.51*2+4.08+2.78+0.30*2+3.13*2)*2.65 <korytarz piętra>(3.13*2+0.16*2+1.39)*2.65*3 <kl. schodowa>(5.38*2+2.80+1.41)*11.56 <drzwi i okna>-(1.30*2.05*2*4+1.00*2.05*5+(1.00*2.05*3+0.90*2.05*2)*3+1.17*1.16*3) <szafki elek.>-(1.40*1.90+(1.70*0.45+2.00*0.55)*3) sufit <wiatrołap>3.05*2.20 <korytarze: parter+piętra>5.62*1.51+4.08*1.50+3.13*1.60+(3.13*1.39)*3 < kl. schodowe>1.52*2.80*3+1.62*2.80*3+2.24*1.37*6	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 27.825 74.147 63.362 173.053 -65.162 -8.255 6.710 32.666 44.789		
				RAZEM	349.135	
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <wiatrołap>(3.05*2+2.20*2)*2.65 <korytarz parter> (5.62*2+1.51*2+4.08+2.78+0.30*2+3.13*2)*2.65 <korytarz piętra>(3.13*2+0.16*2+1.39)*2.65*3 <kl. schodowa>(5.38*2+2.80+1.41)*11.56 <drzwi i okna>-(1.30*2.05*2*4+1.00*2.05*5+(1.00*2.05*3+0.90*2.05*2)*3+1.17*1.16*3) <szafki elek.>-(1.40*1.90+(1.70*0.45+2.00*0.55)*3)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 27.825 74.147 63.362 173.053 -65.162 -8.255		
				RAZEM	264.970	
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.2	m ² m ²	 84.165		
				RAZEM	84.165	
9	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe /lamperia/- farba lateksowa poz.5	m ² m ²	 158.982		
				RAZEM	158.982	
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.7-poz.5	m ² m ²	 105.988		
				RAZEM	105.988	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.8	m ² m ²	84.165	
				RAZEM	84.165
12	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych <Balustrada kl. schodowej> 2.70*0.90*6+1.30*1.04+2.26*0.5	m ² m ²	17.062	
				RAZEM	17.062
13	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.20*2+5.83+0.20*2*6	m m	14.630	
				RAZEM	14.630
14	KNR 4-01 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - drabinka do wyłazu dachowego 2.29*0.50	m ² m ²	1.145	
				RAZEM	1.145
15	KNR 4-03 0307-01	Demontaż oraz powtórny montaż wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze celem malowania ściany 5+5*3	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
16	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m Krotność = 2 1	kol. kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.2	m ² m ²	84.165	
				RAZEM	84.165
18	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 0.90*2.00*3	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400