

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262690-4 Remont starych budynków

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej oraz okiennej, w budynkach mieszkalnych  
należących do zasobu Gminy Kcynia

ADRES INWESTYCJI : Gmina Kcynia

INWESTOR : Gmina Kcynia

ADRES INWESTORA : ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

WYKONAWCA ROBÓT : NN

ADRES WYKONAWCY : NN

BRANŻA : budowlana,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Mateusz Zacharko (budowlana, )

DATA OPRACOWANIA : 10.07.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.07.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Kcynia gm okna i drzwi</b>					
1	45262690-4	1. Kcynia ul. Klasztorna			
1.1	45421000-4	ul. Klasztorna 4/4			
1	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	0929-07				
1		1.10*1.70	m <sup>2</sup>	1.870	
				RAZEM	1.870
2	KNR-W 4-	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1.	01 0353-				
1	11	1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
3	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt		
d.1.	0129-02				
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- nięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 0541-				
1	01	1.20*0.25	m <sup>2</sup>	0.300	
				RAZEM	0.300
5	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 0353-				
1	05	1.15*2.10	m <sup>2</sup>	2.415	
				RAZEM	2.415
6	KNR 2-02	Ościeżnice stalowe zewnętrzne z naświetlem szklanym dwu- krotnie malowane i szklone na budowie	m		
d.1.	1015-02				
1	analogia	2.10*2+1.15	m	5.350	
				RAZEM	5.350
7	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne ze świetlikiem dwukrot- nie malowane i szklone na budowie o powierzchni do 1,0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1015-07				
1	analogia	1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				RAZEM	2.050
8	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	01 0353-				
1	04	0.90*2.00	szt.	1.800	
				RAZEM	1.800
9	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wzno- szenia ścian	szt.		
d.1.	1016-02				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1.	1017-02				
1	analogia	0.80*2.00	m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
11	KNR-W 4-	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, fi- larach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 0703-				
1	01	(2.10*2+1.15)*0.40 (2.05*2+0.90)*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.140 1.000	
				RAZEM	3.140
12	KNR-W 4-	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zapra- wą cementową	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 0704-				
1	01				

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.14	m <sup>2</sup>	3.140	
				RAZEM	3.140
13 d.1. 01 0708-1 03	KNR-W 4-	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
		3.14	m	3.140	
				RAZEM	3.140
<b>1.2</b>	<b>45421000-4</b>	<b>ul. Klasztorna 4</b>			
14 d.1. 0930-05 2	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		0.54*1.225*2	m <sup>2</sup>	1.323	
		0.92*0.875*6	m <sup>2</sup>	4.830	
				RAZEM	6.153
15 d.1. 01 0353-2 11	KNR-W 4-	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		0.90*2+1.20*6	m	9.000	
				RAZEM	9.000
16 d.1. 0129-01 2	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.1. 0129-02 2	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
18 d.1. 202 0541-2 01	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
		9.00*0.25	m <sup>2</sup>	2.250	
				RAZEM	2.250
<b>2</b>	<b>45262690-4</b>	<b>2. Kcynia ul. Młyńska</b>			
<b>2.1</b>	<b>45421000-4</b>	<b>ul. Młyńska 7/3</b>			
19 d.2. 0929-08 1	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
		0.995*1.52*2	m <sup>2</sup>	3.025	
				RAZEM	3.025
20 d.2. 01 0353-1 11	KNR-W 4-	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.20*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
21 d.2. 0129-02 1	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.2. 202 0541-1 01	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
		2.40*0.25	m <sup>2</sup>	0.600	
				RAZEM	0.600
<b>2.2</b>	<b>45421000-4</b>	<b>ul. Młyńska 7/2</b>			
23 d.2. 0929-07 2	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.105*1.395	m <sup>2</sup>	1.541	
				RAZEM	1.541
24	KNR 0-19 d.2. 0929-09 2	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m <sup>2</sup>		
		1.62*1.395	m <sup>2</sup>	2.260	
				RAZEM	2.260
25	KNR-W 4- d.2. 01 0353- 2 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.20+1.80	m	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 2-02 d.2. 0129-02 2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
27	NNRNKB d.2. 202 0541- 2 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
		3.00*0.25	m <sup>2</sup>	0.750	
				RAZEM	0.750
<b>3</b>	<b>45262690-4</b>	<b>3. Kcynia ul. Dworcowa</b>			
<b>3.1</b>	<b>45421000-4</b>	<b>ul. Dworcowa 17/3</b>			
28	KNR-W 4- d.3. 01 0353- 1 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		0.90*2.00	szt.	1.800	
				RAZEM	1.800
29	KNR 2-02 d.3. 1016-02 1	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wzniesienia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-02 d.3. 1017-02 1 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.80*2.00	m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
31	KNR-W 4- d.3. 01 0703- 1 01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
		(2.05*2+0.90)*0.20	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 4- d.3. 01 0704- 1 01	Powlekanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		1.00	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 4- d.3. 01 0708- 1 03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
		1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>4</b>	<b>45262690-4</b>	<b>4. Kcynia ul. Rynek</b>			
<b>4.1</b>	<b>45421000-4</b>	<b>ul. Rynek 6/6</b>			
34	KNR 0-19 d.4. 0930-11 1	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
		1.17*0.85+1.17*1.49	m <sup>2</sup>	2.738	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.738
35	KNR-W 4- d.4. 01 0353- 1 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych  1.20	m  m	  1.200	
				RAZEM	1.200
36	KNR 2-02 d.4. 0129-02 1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm  1	szt  szt	  1.000	
				RAZEM	1.000
37	NNRNKB d.4. 202 0541- 1 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- nięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne  1.20*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.300	
				RAZEM	0.300
<b>5</b>	<b>45262690- 4</b>	<b>2. Kcynia ul. Wyrzyska</b>			
<b>5.1</b>	<b>45421000- 4</b>	<b>ul. Wyrzyska 8/6</b>			
38	KNR-W 4- d.5. 01 0353- 1 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  0.90*2.00	szt.  szt.	  1.800	
				RAZEM	1.800
39	KNR 2-02 d.5. 1016-02 1	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wzno- szenia ścian 1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 2-02 d.5. 1017-02 1 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone  0.80*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				RAZEM	1.600
41	KNR-W 4- d.5. 01 0703- 1 01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, fi- larach, pilastrach  (2.05*2+0.90)*0.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 4- d.5. 01 0704- 1 01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zapra- wą cementową  1.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 4- d.5. 01 0708- 1 03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, beto- nu o szer. do 40 cm 1.00	m  m	  1.000	
				RAZEM	1.000
<b>5.2</b>	<b>45421000- 4</b>	<b>ul. Wyrzyska 8</b>			
44	KNR 0-19 d.5. 0930-05 2	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno- rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2  0.54*0.66*5*2 0.615*0.50*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3.564 0.615	
				RAZEM	4.179
45	KNR 0-19 d.5. 0930-09 2	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno- rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2  1.15*1.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.886	
				RAZEM	1.886

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46	KNR-W 4- d.5. 01 0353- 2 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych  0.90*12 1.50	m  m m	  10.800 1.500	
				RAZEM	12.300
47	KNR 2-02 d.5. 0129-01 2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm  12	szt  szt	  12.000	
				RAZEM	12.000
48	KNR 2-02 d.5. 0129-02 2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm  1	szt  szt	  1.000	
				RAZEM	1.000
49	NNRNKB d.5. 202 0541- 2 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- nięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne  10.80*0.25 1.50*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2.700 0.375	
				RAZEM	3.075
50	KNR-W 4- d.5. 01 0353- 2 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>  1.265*2.48	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.137	
				RAZEM	3.137
51	KNR 2-02 d.5. 1015-02 2 analogia	Ościeżnice stalowe zewnętrzne z naświetlem szklanym dwu- krotnie malowane i szklone na budowie  2.50*2+1.30	m  m	  6.300	
				RAZEM	6.300
52	KNR 2-02 d.5. 1015-07 2 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne ze świetlikiem dwukrot- nie malowane i szklone na budowie o powierzchni do 1,0 m <sup>2</sup>  1.265*2.48	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.137	
				RAZEM	3.137
53	KNR-W 4- d.5. 01 0703- 2 01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, fi- larach, pilastrach  (2.05*2+0.90)*0.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.750	
				RAZEM	1.750
54	KNR-W 4- d.5. 01 0704- 2 01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zapra- wą cementową  1.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.750	
				RAZEM	1.750
55	KNR-W 4- d.5. 01 0708- 2 03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, beto- nu o szer. do 40 cm 1.75	m  m	  1.750	
				RAZEM	1.750
<b>6</b>	<b>45262690- 4</b>	<b>6. Kcynia ul. Wyrzyska</b>			
<b>6.1</b>	<b>45421000- 4</b>	<b>ul. Wyrzyska 14</b>			
56	KNR 0-19 d.6. 0930-05 1	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno- rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m <sup>2</sup>  0.99*0.70*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.386	
				RAZEM	1.386
57	KNR-W 4- d.6. 01 0353- 1 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.20*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
58 d.6. 1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
59 d.6. 1	NNRNKB 202 0541- 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- nięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
		2.40*0.25	m <sup>2</sup>	0.600	
				RAZEM	0.600
<b>7</b>	<b>45262690- 4</b>	<b>7. Kcynia ul. Wyrzyska</b>			
<b>7.1</b>	<b>45421000- 4</b>	<b>ul. Wyrzyska 10</b>			
60 d.7. 1	KNR-W 4- 01 0353- 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.29*2.64	m <sup>2</sup>	3.406	
				RAZEM	3.406
61 d.7. 1	KNR 2-02 1015-02 analogia	Ościeżnice stalowe zewnętrzne z naświetlem szklanym dwu- krotnie malowane i szklone na budowie	m		
		2.65*2+1.30	m	6.600	
				RAZEM	6.600
62 d.7. 1	KNR 2-02 1015-07 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne ze świetlikiem dwukrot- nie malowane i szklone na budowie o powierzchni do 1,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.29*2.64	m <sup>2</sup>	3.406	
				RAZEM	3.406
63 d.7. 1	KNR-W 4- 01 0703- 01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, fi- larach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
		(2.65*2+1.29)*0.35	m <sup>2</sup>	2.306	
				RAZEM	2.306
64 d.7. 1	KNR-W 4- 01 0704- 01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zapra- wą cementową	m <sup>2</sup>		
		2.306	m <sup>2</sup>	2.306	
				RAZEM	2.306
65 d.7. 1	KNR-W 4- 01 0708- 03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, beto- nu o szer. do 40 cm	m		
		2.306	m	2.306	
				RAZEM	2.306
<b>8</b>	<b>45262690- 4</b>	<b>8. Kcynia ul. Gliniana</b>			
<b>8.1</b>	<b>45421000- 4</b>	<b>ul. Gliniana 1</b>			
66 d.8. 1	KNR 0-19 0930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno- rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.20*0.85	m <sup>2</sup>	1.020	
				RAZEM	1.020
67 d.8. 1	KNR-W 4- 01 0353- 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.50	m	1.500	
				RAZEM	1.500
68 d.8. 1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt		
		1	szt	1.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
69	NNRNKB d.8. 202 0541- 1 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- nięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne  1.50*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.375	
				RAZEM	0.375
<b>9</b>	<b>45262690- 4</b>	<b>9. Żarczyn</b>			
<b>9.1</b>	<b>45421000- 4</b>	<b>Żarczyn 25/2</b>			
70	KNR 0-19 d.9. 0930-11 1	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno- rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2  1.99*1.41*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.418	
				RAZEM	8.418
71	KNR-W 4- d.9. 01 0353- 1 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych  2.10*3	m  m	  6.300	
				RAZEM	6.300
72	KNR 2-02 d.9. 0129-02 1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm  3	szt  szt	  3.000	
				RAZEM	3.000
73	NNRNKB d.9. 202 0541- 1 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- nięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne  6.30*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.575	
				RAZEM	1.575
74	KNR-W 4- d.9. 01 0353- 1 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  0.90*2.00	szt.  szt.	  1.800	
				RAZEM	1.800
75	KNR 2-02 d.9. 1016-02 1	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wzno- szenia ścian 1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR 2-02 d.9. 1017-02 1 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone  0.80*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				RAZEM	1.600
77	KNR-W 4- d.9. 01 0703- 1 01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, fi- larach, pilastrach  (2.05*2+0.90)*0.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR-W 4- d.9. 01 0704- 1 01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zapra- wą cementową  1.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.000	
				RAZEM	1.000
79	KNR-W 4- d.9. 01 0708- 1 03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, beto- nu o szer. do 40 cm 1.00	m  m	  1.000	
				RAZEM	1.000
<b>9.2</b>	<b>45421000- 4</b>	<b>Żarczyn 25/1</b>			



Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80	KNR 0-19 d.9. 0930-05 2	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno- rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2  0.85*1.20*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.060	
				RAZEM	3.060
81	KNR 0-19 d.9. 0930-11 2	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno- rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2  0.835*2.22 1.575*1.43 2.00*1.43*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1.854 2.252 5.720	
				RAZEM	9.826
82	KNR-W 4- d.9. 01 0353- 2 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych  1.20*3+1.80+0.90+2.40*2	m  m	  11.100	
				RAZEM	11.100
83	KNR 2-02 d.9. 0129-01 2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm  4	szt  szt	  4.000	
				RAZEM	4.000
84	KNR 2-02 d.9. 0129-02 2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm  3	szt  szt	  3.000	
				RAZEM	3.000
85	NNRNKB d.9. 202 0541- 2 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- nięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne  11.10*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.775	
				RAZEM	2.775
86	KNR-W 4- d.9. 01 0353- 2 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  0.90*2.00	szt.  szt.	  1.800	
				RAZEM	1.800
87	KNR 2-02 d.9. 1016-02 2	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wzno- szenia ścian 1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
88	KNR 2-02 d.9. 1017-02 2 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone  0.80*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				RAZEM	1.600
89	KNR-W 4- d.9. 01 0703- 2 01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, fi- larach, pilastrach  (2.05*2+0.90)*0.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR-W 4- d.9. 01 0704- 2 01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zapra- wą cementową  1.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.000	
				RAZEM	1.000
91	KNR-W 4- d.9. 01 0708- 2 03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, beto- nu o szer. do 40 cm 1.00	m  m	  1.000	
				RAZEM	1.000
<b>9.3</b>	<b>45421000- 4</b>	<b>Żarczyn 25</b>			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92	KNR 0-19 d.9. 0929-08 3	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2  0.765*1.435 0.845*1.47	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1.098 1.242	
				RAZEM	2.340
93	KNR-W 4- d.9. 01 0353- 3 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych  1.20*2	m  m	  2.400	
				RAZEM	2.400
94	KNR 2-02 d.9. 0129-01 3	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm  2	szt  szt	  2.000	
				RAZEM	2.000
95	NNRNKB d.9. 202 0541- 3 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- nięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne  2.40*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.600	
				RAZEM	0.600
96	KNR-W 4- d.9. 01 0353- 3 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  1.29*2.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.406	
				RAZEM	3.406
97	KNR 2-02 d.9. 1015-02 3 analogia	Ościeżnice stalowe zewnętrzne z naświetlem szklanym dwu- krotnie malowane i szklone na budowie  2.65*2+1.30	m  m	  6.600	
				RAZEM	6.600
98	KNR 2-02 d.9. 1015-07 3 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne ze świetlikiem dwukrot- nie malowane i szklone na budowie o powierzchni do 1,0 m2  1.29*2.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.406	
				RAZEM	3.406
99	KNR-W 4- d.9. 01 0703- 3 01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, fi- larach, pilastrach  (2.65*2+1.29)*0.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.306	
				RAZEM	2.306
100	KNR-W 4- d.9. 01 0704- 3 01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zapra- wą cementową  2.306	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.306	
				RAZEM	2.306
101	KNR-W 4- d.9. 01 0708- 3 03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, beto- nu o szer. do 40 cm 2.306	m  m	  2.306	
				RAZEM	2.306
<b>10</b>	<b>45262690- 4</b>	<b>10. Mycielewo</b>			
<b>10.</b>	<b>45421000- 1 4</b>	<b>Mycielewo 6/3</b>			
102	KNR 0-19 d.1 0930-11 0.1	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno- rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2  1.36*2.15*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.848	
				RAZEM	5.848
103	KNR-W 4- d.1 01 0353- 0.1 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych  1.50*2	m  m	  3.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.000
104	KNR 2-02 d.1 0129-02 0.1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
105	NNRNKB d.1 202 0541- 0.1 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
		3.00*0.25	m <sup>2</sup>	0.750	
				RAZEM	0.750
106	KNR-W 4- d.1 01 0353- 0.1 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		0.90*2.00	szt.	1.800	
				RAZEM	1.800
107	KNR 2-02 d.1 1016-02 0.1	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wzniesienia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
108	KNR 2-02 d.1 1017-02 0.1 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.80*2.00	m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
109	KNR-W 4- d.1 01 0703- 0.1 01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
		(2.05*2+0.90)*0.20	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
110	KNR-W 4- d.1 01 0704- 0.1 01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		1.00	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
111	KNR-W 4- d.1 01 0708- 0.1 03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
		1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>11</b>	<b>45262690-4</b>	<b>11. Karmelita</b>			
<b>11.</b>	<b>45421000-14</b>	<b>Karmelita 4/1</b>			
112	KNR 0-19 d.1 0930-11 1.1	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
		1.105*2.05	m <sup>2</sup>	2.265	
				RAZEM	2.265
113	KNR-W 4- d.1 01 0353- 1.1 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
114	KNR 2-02 d.1 0129-02 1.1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
115	NNRNKB d.1 202 0541- 1.1 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
		1.20*0.25	m <sup>2</sup>	0.300	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.300
<b>12</b>	<b>45262690-4</b>	<b>12. Kowalewko</b>			
<b>12.</b>	<b>45421000-14</b>	<b>Kowalewko 36/2</b>			
116	KNR-W 4- d.1 01 0353- 2.1 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  0.90*2.00	szt.  szt.	  1.800	
				RAZEM	1.800
117	KNR 2-02 d.1 1016-02 2.1	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wzniesienia ścian 1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
118	KNR 2-02 d.1 1017-02 2.1 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone  0.80*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				RAZEM	1.600
119	KNR-W 4- d.1 01 0703- 2.1 01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach  (2.05*2+0.90)*0.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.000	
				RAZEM	1.000
120	KNR-W 4- d.1 01 0704- 2.1 01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową  1.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.000	
				RAZEM	1.000
121	KNR-W 4- d.1 01 0708- 2.1 03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm 1.00	m  m	  1.000	
				RAZEM	1.000
<b>12.</b>	<b>45421000-24</b>	<b>Kowalewko 36</b>			
122	KNR 0-19 d.1 0929-09 2.2	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2  1.20*1.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.968	
				RAZEM	1.968
123	KNR-W 4- d.1 01 0353- 2.2 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych  1.50	m  m	  1.500	
				RAZEM	1.500
124	KNR 2-02 d.1 0129-02 2.2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm  1	szt  szt	  1.000	
				RAZEM	1.000
125	NNRNKB d.1 202 0541- 2.2 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne  1.50*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.375	
				RAZEM	0.375
<b>13</b>	<b>45262690-4</b>	<b>13. Dziewierzewo</b>			
<b>13.</b>	<b>45421000-14</b>	<b>Dziewierzewo 35/1</b>			
126	KNR 0-19 d.1 0930-11 3.1	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.510*1.385	m <sup>2</sup>	2.091	
		1.595*1.525	m <sup>2</sup>	2.432	
				RAZEM	4.523
127	KNR-W 4- d.1 01 0353- 3.1 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.80*2	m	3.600	
				RAZEM	3.600
128	KNR 2-02 d.1 0129-02 3.1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
129	NNRNKB d.1 202 0541- 3.1 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
		3.60*0.25	m <sup>2</sup>	0.900	
				RAZEM	0.900
<b>14</b>	<b>45262690-4</b>	<b>14. Mieczkowo</b>			
<b>14.</b>	<b>45421000-14</b>	<b>Mieczkowo 27</b>			
130	KNR 0-19 d.1 0930-11 4.1	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
		1.155*2.020*4	m <sup>2</sup>	9.332	
				RAZEM	9.332
131	KNR-W 4- d.1 01 0353- 4.1 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.50*4	m	6.000	
				RAZEM	6.000
132	KNR 2-02 d.1 0129-02 4.1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
133	NNRNKB d.1 202 0541- 4.1 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
		6.00*0.25	m <sup>2</sup>	1.500	
				RAZEM	1.500
<b>15</b>	<b>45262690-4</b>	<b>15. Głogowiniec</b>			
<b>15.</b>	<b>45421000-14</b>	<b>Głogowiniec 13/4</b>			
134	KNR 0-19 d.1 0929-08 5.1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
		1.090*1.320	m <sup>2</sup>	1.439	
				RAZEM	1.439
135	KNR 0-19 d.1 0929-09 5.1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m <sup>2</sup>		
		1.400*1.390	m <sup>2</sup>	1.946	
				RAZEM	1.946
136	KNR-W 4- d.1 01 0353- 5.1 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.20+1.50	m	2.700	
				RAZEM	2.700
137	KNR 2-02 d.1 0129-02 5.1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
138	NNRNKB d.1 202 0541- 5.1 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- nięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
		2.70*0.25	m <sup>2</sup>	0.675	
				RAZEM	0.675
<b>16</b>	<b>45262690- 4</b>	<b>16. Dobieszewo</b>			
<b>16.</b>	<b>45421000- 1 4</b>	<b>Dobieszewo 22</b>			
139	KNR 0-19 d.1 0929-08 6.1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz- wierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
		0.900*1.280	m <sup>2</sup>	1.152	
				RAZEM	1.152
140	KNR 0-19 d.1 0930-05 6.1	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno- rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		0.780*0.550	m <sup>2</sup>	0.429	
				RAZEM	0.429
141	KNR-W 4- d.1 01 0353- 6.1 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.20*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
142	KNR 2-02 d.1 0129-02 6.1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
143	NNRNKB d.1 202 0541- 6.1 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- nięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
		2.40*0.25	m <sup>2</sup>	0.600	
				RAZEM	0.600