

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262690-4 Remont starych budynków

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej oraz okiennej, w budynkach mieszkalnych należących do zasobu Gminy Kcynia  
ADRES INWESTYCJI : Gmina Kcynia  
INWESTOR : Gmina Kcynia  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia  
WYKONAWCA ROBÓT : NN  
ADRES WYKONAWCY : NN  
BRANŻA : budowlana,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Mateusz Zacharko (budowlana, )

DATA OPRACOWANIA : 10.07.2022

Stawka roboczogodziny :  
: IIKW2022

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp (R+S )
VAT [V] .....	% $\Sigma$ (R+M+S+Kp (R+S ) +Z (R+S ) )

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.07.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kcynia gm okna i drzwi</b>						
<b>1</b>	<b>45262690-4</b>	<b>1. Kcynia ul. Klasztorna</b>				
<b>1.1</b>	<b>45421000-4</b>	<b>ul. Klasztorna 4/4</b>				
d.1.1 1	KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>	1.870		
d.1.1 2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	1.200		
d.1.1 3	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt	1.000		
d.1.1 4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>	0.300		
d.1.1 5	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	2.415		
d.1.1 6	KNR 2-02 1015-02 analogia	Ościeżnice stalowe zewnętrzne z naswietlem szklanym dwukrotnie malowane i szklone na budowie	m	5.350		
d.1.1 7	KNR 2-02 1015-07 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne ze świetlikiem dwukrotnie malowane i szklone na budowie o powierzchni do 1,0 m2	m <sup>2</sup>	2.050		
d.1.1 8	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.800		
d.1.1 9	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	1.000		
d.1.1 10	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	1.600		
d.1.1 11	KNR-W 4-01 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>	3.140		
d.1.1 12	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	3.140		
d.1.1 13	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m	3.140		
<b>1.2</b>	<b>45421000-4</b>	<b>ul. Klasztorna 4</b>				
d.1.2 14	KNR 0-19 0930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m <sup>2</sup>	6.153		
d.1.2 15	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	9.000		
d.1.2 16	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt	2.000		
d.1.2 17	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt	6.000		
d.1.2 18	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>	2.250		
<b>2</b>	<b>45262690-4</b>	<b>2. Kcynia ul. Młyńska</b>				
<b>2.1</b>	<b>45421000-4</b>	<b>ul. Młyńska 7/3</b>				
d.2.1 19	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m <sup>2</sup>	3.025		
d.2.1 20	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	2.400		
d.2.1 21	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt	2.000		
d.2.1 22	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>	0.600		
<b>2.2</b>	<b>45421000-4</b>	<b>ul. Młyńska 7/2</b>				
d.2.2 23	KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>	1.541		
d.2.2 24	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m <sup>2</sup>	2.260		
d.2.2 25	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	3.000		
d.2.2 26	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt	2.000		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.2.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz-winięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>	0.750		
<b>3. 45262690-4 Kcynia ul. Dworcowa</b>						
<b>3.1 45421000-4 ul. Dworcowa 17/3</b>						
28 d.3.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	1.800		
29 d.3.1	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	1.000		
30 d.3.1	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	1.600		
31 d.3.1	KNR-W 4-01 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>	1.000		
32 d.3.1	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	1.000		
33 d.3.1	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m	1.000		
<b>4. 45262690-4 Kcynia ul. Rynek</b>						
<b>4.1 45421000-4 ul. Rynek 6/6</b>						
34 d.4.1	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2.738		
35 d.4.1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	1.200		
36 d.4.1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt	1.000		
37 d.4.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz-winięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>	0.300		
<b>5. 45262690-4 Kcynia ul. Wyrzyska</b>						
<b>5.1 45421000-4 ul. Wyrzyska 8/6</b>						
38 d.5.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	1.800		
39 d.5.1	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	1.000		
40 d.5.1	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	1.600		
41 d.5.1	KNR-W 4-01 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>	1.000		
42 d.5.1	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	1.000		
43 d.5.1	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m	1.000		
<b>5.2 45421000-4 ul. Wyrzyska 8</b>						
44 d.5.2	KNR 0-19 0930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4.179		
45 d.5.2	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.886		
46 d.5.2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	12.300		
47 d.5.2	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt	12.000		
48 d.5.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt	1.000		
49 d.5.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz-winięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>	3.075		
50 d.5.2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3.137		
51 d.5.2	KNR 2-02 1015-02 analogia	Ościeżnice stalowe zewnętrzne z naswietlem szklanym dwukrotnie malowane i szklone na budowie	m	6.300		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
52 d.5.2	KNR 2-02 1015-07 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne ze świetlikiem dwukrotnie malowane i szklone na budowie o powierzchni do 1,0 m2	m <sup>2</sup>	3.137		
53 d.5.2	KNR-W 4-01 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>	1.750		
54 d.5.2	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	1.750		
55 d.5.2	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m	1.750		
<b>6 45262690-4 6. Kcynia ul. Wyrzyska</b>						
<b>6.1 45421000-4 ul. Wyrzyska 14</b>						
56 d.6.1	KNR 0-19 0930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m <sup>2</sup>	1.386		
57 d.6.1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	2.400		
58 d.6.1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt	2.000		
59 d.6.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>	0.600		
<b>7 45262690-4 7. Kcynia ul. Wyrzyska</b>						
<b>7.1 45421000-4 ul. Wyrzyska 10</b>						
60 d.7.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	3.406		
61 d.7.1	KNR 2-02 1015-02 analogia	Ościeżnice stalowe zewnętrzne z naświetlem szklanym dwukrotnie malowane i szklone na budowie	m	6.600		
62 d.7.1	KNR 2-02 1015-07 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne ze świetlikiem dwukrotnie malowane i szklone na budowie o powierzchni do 1,0 m2	m <sup>2</sup>	3.406		
63 d.7.1	KNR-W 4-01 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>	2.306		
64 d.7.1	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	2.306		
65 d.7.1	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m	2.306		
<b>8 45262690-4 8. Kcynia ul. Gliniana</b>						
<b>8.1 45421000-4 ul. Gliniana 1</b>						
66 d.8.1	KNR 0-19 0930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m <sup>2</sup>	1.020		
67 d.8.1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	1.500		
68 d.8.1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt	1.000		
69 d.8.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>	0.375		
<b>9 45262690-4 9. Żarczyn</b>						
<b>9.1 45421000-4 Żarczyn 25/2</b>						
70 d.9.1	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>	8.418		
71 d.9.1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	6.300		
72 d.9.1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt	3.000		
73 d.9.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>	1.575		
74 d.9.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.800		
75 d.9.1	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	1.000		
76 d.9.1	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	1.600		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
77 d.9.1	KNR-W 4-01 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>	1.000		
78 d.9.1	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	1.000		
79 d.9.1	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m	1.000		
<b>9.2</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Żarczyn 25/1</b>				
80 d.9.2	KNR 0-19 0930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielnne z PCV o pow. do 1.0 m2	m <sup>2</sup>	3.060		
81 d.9.2	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwuodzielnne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>	9.826		
82 d.9.2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	11.100		
83 d.9.2	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt	4.000		
84 d.9.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt	3.000		
85 d.9.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>	2.775		
86 d.9.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.800		
87 d.9.2	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	1.000		
88 d.9.2	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne jednoodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	1.600		
89 d.9.2	KNR-W 4-01 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>	1.000		
90 d.9.2	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	1.000		
91 d.9.2	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m	1.000		
<b>9.3</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Żarczyn 25</b>				
92 d.9.3	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwuodzielnne z PCV o pow. do 1.5 m2	m <sup>2</sup>	2.340		
93 d.9.3	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	2.400		
94 d.9.3	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt	2.000		
95 d.9.3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>	0.600		
96 d.9.3	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	3.406		
97 d.9.3	KNR 2-02 1015-02 analogia	Ościeżnice stalowe zewnętrzne z naswietlem szklanym dwukrotnie malowane i szklone na budowie	m	6.600		
98 d.9.3	KNR 2-02 1015-07 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne ze świetlikiem dwukrotnie malowane i szklone na budowie o powierzchni do 1,0 m2	m <sup>2</sup>	3.406		
99 d.9.3	KNR-W 4-01 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>	2.306		
100 d.9.3	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	2.306		
101 d.9.3	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m	2.306		
<b>10</b>	<b>45262690-4</b>	<b>10. Mycielewo</b>				
<b>10.1</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Mycielewo 6/3</b>				
102 d.10.1	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwuodzielnne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>	5.848		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
103 d.10. 1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	3.000		
104 d.10. 1	KNR 2-02 0129- 02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości po- nad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt	2.000		
105 d.10. 1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- winięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>	0.750		
106 d.10. 1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.800		
107 d.10. 1	KNR 2-02 1016- 02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budo- wie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	1.000		
108 d.10. 1	KNR 2-02 1017- 02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	1.600		
109 d.10. 1	KNR-W 4-01 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>	1.000		
110 d.10. 1	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach za- prawą cementową	m <sup>2</sup>	1.000		
111 d.10. 1	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, be- tonu o szer. do 40 cm	m	1.000		
<b>11 45262690-4 11. Karmelita</b>						
<b>11.1 45421000-4 Karmelita 4/1</b>						
112 d.11. 1	KNR 0-19 0930- 11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno- rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>	2.265		
113 d.11. 1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	1.200		
114 d.11. 1	KNR 2-02 0129- 02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości po- nad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt	1.000		
115 d.11. 1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- winięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>	0.300		
<b>12 45262690-4 12. Kowalewko</b>						
<b>12.1 45421000-4 Kowalewko 36/2</b>						
116 d.12. 1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.800		
117 d.12. 1	KNR 2-02 1016- 02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budo- wie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	1.000		
118 d.12. 1	KNR 2-02 1017- 02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	1.600		
119 d.12. 1	KNR-W 4-01 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>	1.000		
120 d.12. 1	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach za- prawą cementową	m <sup>2</sup>	1.000		
121 d.12. 1	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, be- tonu o szer. do 40 cm	m	1.000		
<b>12.2 45421000-4 Kowalewko 36</b>						
122 d.12. 2	KNR 0-19 0929- 09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno- rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m <sup>2</sup>	1.968		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
123 d.12. 2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	1.500		
124 d.12. 2	KNR 2-02 0129- 02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości po- nad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt	1.000		
125 d.12. 2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- winięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>	0.375		
<b>13</b>	<b>45262690-4</b>	<b>13. Dziewierzewo</b>				
<b>13.1</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Dziewierzewo 35/1</b>				
126 d.13. 1	KNR 0-19 0930- 11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno- rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>	4.523		
127 d.13. 1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	3.600		
128 d.13. 1	KNR 2-02 0129- 02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości po- nad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt	2.000		
129 d.13. 1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- winięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>	0.900		
<b>14</b>	<b>45262690-4</b>	<b>14. Mieczkowo</b>				
<b>14.1</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Mieczkowo 27</b>				
130 d.14. 1	KNR 0-19 0930- 11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno- rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>	9.332		
131 d.14. 1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	6.000		
132 d.14. 1	KNR 2-02 0129- 02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości po- nad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt	4.000		
133 d.14. 1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- winięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>	1.500		
<b>15</b>	<b>45262690-4</b>	<b>15. Głogowiniec</b>				
<b>15.1</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Głogowiniec 13/4</b>				
134 d.15. 1	KNR 0-19 0929- 08	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno- rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m <sup>2</sup>	1.439		
135 d.15. 1	KNR 0-19 0929- 09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno- rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m <sup>2</sup>	1.946		
136 d.15. 1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	2.700		
137 d.15. 1	KNR 2-02 0129- 02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości po- nad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt	2.000		
138 d.15. 1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- winięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>	0.675		
<b>16</b>	<b>45262690-4</b>	<b>16. Dobieszewo</b>				
<b>16.1</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Dobieszewo 22</b>				
139 d.16. 1	KNR 0-19 0929- 08	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno- rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m <sup>2</sup>	1.152		
140 d.16. 1	KNR 0-19 0930- 05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno- rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m <sup>2</sup>	0.429		
141 d.16. 1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	2.400		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
142 d.16. 1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości po- nad 1 m - parapety wewnętrzne pcv do 40 cm	szt	2.000		
143 d.16. 1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- winięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>	0.600		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: