


# PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC

**ANDRZEJ WŁODARCZAK**

67 - 400 WSCHOWA UL. WOLSZTYŃSKA 19A/6  
tel. 661-917-791

# PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <i>Nazwa obiektu budowlanego:</i> | Projekt zmiany stałej organizacji ruchu budowy drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacyjowa) wraz z chodnikiem i odwodnieniem powierzchniowym w m. Bucz. Działki nr: 179 i 237. |
| <i>Inwestor:</i>                  | Gmina Przemęt<br>ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt   |
| <i>Branża:</i>                    | Drogowa  |
| <i>Stadium:</i>                   | organizacja ruchu  |
| <i>Część:</i>                     | Opisowo – rysunkowa  |
| <i>Numer umowy:</i>               | -  |
| <i>Data opracowania:</i>          | Lipiec 2022 r.   |
| <i>Projektant:</i>                | tech. Andrzej Włodarczak<br>nr upr. proj. konstr. – inż. 1471/90/Lo  |



Wolsztyn, 9 sierpnia 2022 r.

**Projektowanie Dróg i Ulic**  
**Andrzej Włodarczak**  
**ul. Wolsztyńska 19a/6**  
**67-400 Wschowa**

Działając na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 t.j.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j.) po uzyskaniu opinii Wójta Gminy Przemęt.

### **ZATWIERDZAM**

w zakresie dróg publicznych zgodnie z przedłożonym projektem zmianę stałej organizacji ruchu w związku z budową drogi gminnej nr 572525P - ul. Akacyjowa w m. Bucz gm. Przemęt - bez uwag.

Zgodnie z § 8 ust. 7 ww. rozporządzenia wyznaczam termin, w którym powinna zostać wprowadzona organizacja ruchu **do 30 grudnia 2023 r.**

Zgodnie z § 12 ww. rozporządzenia jednostka wprowadzająca organizację ruchu ma obowiązek zawiadomić organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu

Brak zawiadomienia w wyżej określonych terminach skutkuje utratą ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.

Wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu bez dokonania zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu narusza regulację § 12 ww. rozporządzenia. Wprowadzenie organizacji ruchu polegające na umieszczeniu zatwierdzonych w projekcie organizacji ruchu znaków, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze bez dokonania zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu jest nieuprawnionym działaniem samowolnym wypełniającym znamiona czynu zabronionego określonego w art. 85 § 1 Kodeksu Wykroczeń zagrożonego karą aresztu, karą ograniczenia wolności albo karą grzywny.

Załączniki:

1. Projekt organizacji ruchu – 2 egz.

z up. STAROSTY  
**Jarosław Frąckowiak**  
KIEROWNIK  
Wydziału Ochrony Zdrowia  
i Zarządzania Kryzysowego

## OPINIE

Do projektu zmiany stałej organizacji ruchu budowy drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacyjowa) wraz z chodnikiem i odwodnieniem powierzchniowym w m. Bucz. Działki nr: 179 i 237.

### Gmina Przemęt

ingodowano bez uwag

05 SIE. 2022

Z up. WÓJTA  
Waldemar Kalitka  
ZASTĘPCA WÓJTA

### Starosta Powiatu Wolsztyńskiego Zatwierdzam

STAROSTWO POWIATOWE w WOLSZTYNIE  
ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn

ZATWIERDZENIE / OPINIA

WZ.7121/...../1/19/2022

Niniejszą organizację ruchu ~~nie~~ zatwierdzam,  
opiniuję, bez uwag, z uwagami .....

Termin wprowadzenia organizacji do 30.11.2022

Wolsztyn, dnia 09-08-2022 z up. STAROSTY

Jarosław Frąckowiak  
KIEROWNIK  
Wydziału Ochrony Zdrowia  
i Zarządzania Kryzysowego



## OPIS TECHNICZNY

Do projektu zmiany stałej organizacji ruchu budowy drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowa) wraz z chodnikiem i odwodnieniem powierzchniowym w m. Bucz. Działki nr: 179 i 237.

### 1. DANE OGÓLNE

Inwestor: Gmina Przemęt  
ul. Jagiellońska 8  
64 – 234 Przemęt

Nazwa budowy: Zmiana stałej organizacji ruchu

Planowany termin rozpoczęcia prac: wrzesień 2022 r.

Przewidywany koniec robót: 31 grudzień 2023 r.

### 2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

1. Zlecenie inwestora: Gmina Przemęt  
ul. Jagiellońska 8  
64 – 234 Przemęt
2. Wizja lokalna i inwentaryzacja urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego oraz innych znajdujących się w pasie drogowym,
3. Ustawa z 20-06-1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 450 tj.).
4. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 tj.).
5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 23.09.2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
6. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 3.07.2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 tj.).
7. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 tj.).

### 3. CEL OPRACOWANIA PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Przedmiotem opracowania projektu stałej organizacji ruchu drogowego jest wprowadzenie nowego oznakowania pionowego na drodze gminnej nr 572525P (ulicy Akacjowej) w m. Bucz w celu uregulowania ruchu i zapewnienia bezpieczeństwa na drodze.

### 4. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

Ulica Akacjowa (droga gminna nr 572525P) w m. Bucz na odcinku na którym wprowadzana jest zmiana stałej organizacji ruchu ma przekrój półuliczny o nawierzchni jezdni bitumicznej szerokości 5,50m i prawostronnym chodnikiem z o nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 2,0 m i lewostronnym poboczem gruntowym. Budowana droga gminna nr 572525P (ul. Akacjowa) w m. Bucz rozpoczyna się na istniejącym odcinku ulicy Akacjowej o nawierzchni bitumicznej i kończy na skrzyżowaniu z drogi w kierunku m. Biskupice i m. Skarżyn. Ulica Akacjowa (droga gminna nr 572525P) na przedmiotowym odcinku umożliwia dojazd i dojście do gospodarstw budownictwa

jednorodzinnego, użyteczności publicznej oraz na pola i została zaliczona do kategorii D - dojazdowej która ma za zadanie obsługę ruchu kołowego i pieszego w/w zakresie.

Dotychczasowe oznakowanie pionowe na ulicy Akacjowej (drodze gminnej nr 572525P) w m. Bucz.

## 5. LOKALIZACJA I OPIS PLANOWANEGO OZNAKOWANIA

Projektuje się następujące stałe oznakowanie pionowe na drodze gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) w m. Bucz objętej niniejszym opracowaniem:

### I – OZNAKOWANIE PIONOWE:

#### 1. Ulica Akacjowa (droga gminna nr 572525P):

**Pionowe** – strona prawa:

- **km 0+132,00**
- znak **D-43** „koniec obszaru zabudowanego”

**Pionowe** – strona lewa:

- **km 0+132,00**
- znak **D-42** „obszar zabudowany”

Lokalizację zaprojektowanych znaków przedstawiono na rysunku nr 2.

## 6. UWAGI OGÓLNE

Wszystkie zasady ogólne i szczegółowe oznakowania robót powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2 poz. 3, 4, 5, 6 i 7.

Oznakowanie powinno zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego.

Wszystkie znaki muszą być ustawione zgodnie z obowiązującymi przepisami (znaki pionowe w obszarze zabudowanym na wysokości 2,20 m i w odległości od krawędzi jezdni 0,50 – 2,00 m; poza obszarem zabudowanym na wysokości 2,00 m i w odległości min. 0,50 m od krawędzi korony drogi).

Zaprojektowano znaki małe które powinny posiadać wymiary:

- A – ostrzegawcze – 750 mm,
- B i C – zakazu i nakazu – 600 mm,
- D – informacyjne – długość podstawy 600 mm,

Znaki powinny posiadać odblaskowość (wolno stosować tylko znaki odblaskowe) oraz wszystkie inne parametry zgodne z obowiązującymi przepisami.

**Opracował:**

ANDRZEJ WŁODARCZAK  
67-400 Wschowa, ul. Wolsztyńska 19A 5  
upr. konstr. - inż. wyk. 1319/89/Lo  
projekt. 1471/80/Lo


**ZESTAWIENIE ZNAKÓW**  
**OZNAKOWANIE PIONOWE**

**ZANAKI MAŁE**

|    |      |                             |        |
|----|------|-----------------------------|--------|
| 1. | D-42 | Obszar zabudowany           | 1 szt. |
| 2. | D-43 | Koniec obszaru zabudowanego | 1 szt. |


ANDRZEJ WŁODARCZAK  
67-400 Wschowa, ul. Wolszewska 19A/6  
upr. konstr. - inż. wyk. 1319/89/Lo  
projekt 1471/90/Lo





# PLAN ORIENTACYJNY

|                           |  |      |                |                              |   |
|---------------------------|--|------|----------------|------------------------------|---|
| Nazwa obiektu budowlanego | Projekt stałej organizacji ruchu budowy drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowa) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Bucz. Działki nr: 179 i 237. |      |                |                              |   |
| Inwestor                  | Gmina Przemęt<br>ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt   |      |                |                              |   |
| Treść rysunku             | PLAN ORIENTACYJNY  |      |                |                              |   |
| Skala                     | 1:10 000   | Data | lipiec 2022 r. | Nr rysunku                   | 1 |
| Projektant                | tech. Andrzej Włodarczak   |      |                | Konstr. - inż.<br>1471/90/Lo |   |



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
skala 1:500

Jednostka ewidencyjna:  
Obręb ewidencyjny:  
Polozenie:  
Seksja mapy:  
Nazwa ukl. wsp. prostokątnych płaskich:  
Nazwa ukl. wsp. układu wysokości  
Informacje o służebnościach gruntowych  
mających wpływ na zagospodarowanie gruntów,  
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji:  
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia  
pracy geodezyjnej:

Przemęt  
Bucz  
Akacyjowa  
5.168.32.05.3.2  
2000(6)  
Kronszadt '86  
  
nie wyznaczono  
GK.6640.2215.2021

25.02.2022

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE  
„GEOBUD” Sp. Jawna  
Grzegorz Grobelny i Rafał Skórzewski  
ul. 17 Stycznia 97, 64-100 LESZNO  
Tel./fax 066 626 91 18, KRS 73275  
NIP 687-001-28-82, REGON 416001730

GEODETA UPRAWNIIONY  
Grzegorz Grobelny  
uprawnienie MGPB nr 8682  
64-100 Leszno, ul. Dożynkowa 56  
tel. 0 601 87 18 43

(numer uprawnień i podpis geodety)

(nazwa/imię i nazwisko wykonawcy)

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:  
GK.6640.2215.2021

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie:  
STAROSTA WOLSZTYŃSKI

Wykonawca prac geodezyjnych:  
GEOBUD Sp. Jawna G. Grobelny i R. Skórzewski

Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji:  
nr GK.6641.478.2022\_z1 z dnia 04.03.2022r.

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac:

**GEODETA UPRAWNIIONY**  
Grzegorz Grobelny  
uprawnienie MGPB nr 8682  
64-100 Leszno, ul. Dożynkowa 56  
tel. 0 601 87 18 43

**OBJAŚNIENIA:**

- - istniejące oznakowanie pionowe oznaczono na szaro,
- - projektowane oznakowanie pionowe oznaczono na kolorowo,

|                           |   |      |                           |            |   |
|---------------------------|---|------|---------------------------|------------|---|
| Nazwa obiektu budowlanego | Projekt stałej organizacji ruchu budowy drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacyjowa) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Bucz. Działki nr: 179 i 237. |      |                           |            |   |
| Inwestor                  | Gmina Przemęt<br>ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt  |      |                           |            |   |
| Treść rysunku             | PLAN SYTUACYJNY   |      |                           |            |   |
| Skala                     | 1:500   | Data | lipiec 2022 r.            | Nr rysunku | 2 |
| Projektant                | tech. Andrzej Włodarczyk  |      | Konstr. - inż. 1471/90/Lo |            |   |