

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie do realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu okresowych zbiorników wodnych, stanowiących miejsce żerowo-lęgowe dla ornitofauny, zlokalizowanych w Dolinie Dolnej Odry w rejonie miejscowości Stary Kostrzynek i Stara Rudnica

Kody CPV:

Główny: 71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,
Dodatkowe: 90712000-1 - Planowanie środowiska naturalnego,
71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Zamawiający:

**Województwo Zachodniopomorskie -
Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Kopalniana 2
70-761 Szczecin**

PAŹDZIERNIK 2024 r.

I. NAZWA ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie do realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu okresowych zbiorników wodnych, stanowiących miejsce żerowo-lęgowe dla ornitofauny, zlokalizowanych w Dolinie Dolnej Odry w rejonie miejscowości Stary Kostrzynek i Stara Rudnica, według posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej zawierającej koncepcję rozwiązań przedmiotowych zbiorników oraz według posiadanych przez Zamawiającego uzyskanych decyzji administracyjnych.

II. PRZEDMIOT I CEL ZAMÓWIENIA

1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie do realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu okresowych zbiorników wodnych, stanowiących miejsce żerowo-lęgowe dla ornitofauny, zlokalizowanych w Dolinie Dolnej Odry w rejonie miejscowości Stary Kostrzynek i Stara Rudnica, według posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej zawierającej koncepcję rozwiązań przedmiotowych zbiorników oraz według posiadanych przez Zamawiającego uzyskanych decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie realizacji zadania z podziałem na 3 zadania / 3 obiekty budowlane, tj.:

1. zbiornik zachodni;
2. zbiornik centralny;
3. zbiornik wschodni.

2. Celem inwestycji jest stworzenie/przywrócenie miejsc żerowo-lęgowych dla ornitofauny poprzez realizację płytkich akwenów wodnych na obszarach zalewowych – obszarów rozlewiskowych.

Dodatkowo programuje się polepszenie uwarunkowań poprzez urozmaicenie głębokości wskazanych obszarów rozlewiskowych, umożliwienie wymiany wody we wskazanych zbiornikach poprzez zapewnienie stałego dopływu, co zapewni dostawę natlenionej wody oraz utworzenie dogodnych warunków w rejonach linii brzegowej zbiorników.

Z uwagi na obserwowane w ostatnim czasie zjawisko sukcesywnego zmniejszania się obszarów rozlewisk, będących ważnym elementem dla szeroko rozumianej ornitofauny, związane przede wszystkim z antropopresją, zmianami klimatycznymi oraz regulacją rzek, koniecznym wydaje się zachowanie lub nawet zwiększenie obszarów tych rozlewisk. Jednym z takich miejsc jest Rozlewisko Kostrzyneckie usytuowane pomiędzy rzeką Odrą w jej km 656-660 a Kanałem Rudnica (starorzecze), zlokalizowanym na południe od miejscowości Stary Kostrzynek i Stara Rudnica.

Z uwagi na coraz częstsze skrócenie czasów trwania wiosennych wzmożonych przepływów w rzece Odra, spowodowanych głównie zmianą uwarunkowań atmosferycznych chociażby takich jak brak pokrywy śnieżnej, a co za tym idzie skróceniem terminów występowania dogodnych przede wszystkim dla ptaków warunków na Rozlewisku Kostrzyneckim, programuje się przeprowadzenie zabiegów, robót itp., które pozwolą na wydłużenie wymaganych stanów wody w zaniżeniach terenowych (okresowych zbiornikach wodnych) poprzez wstrzymanie odpływu ze wskazanych obszarów.

3. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie oraz przygotowanie do realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu okresowych zbiorników wodnych, stanowiących miejsce żerowo-lęgowe dla ornitofauny, zlokalizowanych w dolinie Dolnej Odry w rejonie miejscowości Stary Kostrzynek i Stara Rudnica, według posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej zawierającej

koncepcję rozwiązań przedmiotowych zbiorników oraz według posiadanych przez Zamawiającego uzyskanych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania z podziałem na 3 zadania / 3 obiekty budowlane przede wszystkim w zakresie realizacji:

1. Zbiornik zachodni:
 - a. wykonanie urządzenia Zs-4 stabilizującego poziom wody w rejonie zbiornika ZB-3.

 2. Zbiornik centralny:
 - a. wykonania rowu R1 łączącego Kanał Rudnica z obszarem zbiornika ZB-2;
 - a. budowli grobli GR-1A na wypływie ze zbiornika ZB-2;
 - b. budowli grobli GR-1B na wypływie ze zbiornika ZB-2;
 - c. prac bagrowniczych BG mających na celu uzyskanie różnych głębokości na zbiorniku ZB-2 w tym: wykonanie z powstałego urobku trzech wniesień WA-1, WA-2 oraz WA-3;
 - d. wykonanie trzech wniesień terenowych WT-1, WT-2 oraz WT-3 w rejonie linii brzegowej zbiornika ZB-2;

 3. Zbiornik wschodni:
 - a. wykonania elementów stabilizujących wodę Zs-2 w rejonie zbiornika ZB-1;
 - b. wykonania elementów piętrzących wodę Zs-3 w rejonie zbiornika ZB-1;
-

4. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na południowy zachód od miejscowości Cedynia w odległości około 6 km, w rejonie miejscowości Stara Rudnica i Stary Kostrzynek, na prawym brzegu Odry w zakresie jej km 656 ÷ 660 w gminie Cedynia, powiecie gryfińskim, województwie zachodniopomorskim.

5. Wykonawca jako materiał wyjściowy otrzyma od Zamawiającego 3 opracowania:

- a. ANALIZA HYDRAULICZNO – HYDROLOGICZNA dla zadania pn.: „Opracowanie analizy (ekspertyzy) dotyczącej możliwości wykonania okresowych zbiorników wodnych, stanowiących miejsce żerowo-lęgowe dla ornitofauny, zlokalizowanych w Dolinie Dolnej Odry w rejonie miejscowości Stary Kostrzynek i Stara Rudnica, koncepcji zbiorników oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla przyjętych rozwiązań” – Piotr Baliński PROJEKT - Szczecin, grudzień 2022 r.
- b. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania pn.: „Opracowanie analizy (ekspertyzy) dotyczącej możliwości wykonania okresowych zbiorników wodnych, stanowiących miejsce żerowo-lęgowe dla ornitofauny, zlokalizowanych w Dolinie Dolnej Odry w rejonie miejscowości Stary Kostrzynek i Stara Rudnica, koncepcji zbiorników oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla przyjętych rozwiązań” – Piotr Baliński PROJEKT - Szczecin, grudzień 2022 r.
- c. OPINIA GEOTECHNICZNA o warunkach gruntowo-wodnych w podłożu fragmentu Rozlewiska Kostrzyneckiego w rejonie m. Stara Rudnica, gm. Cedynia, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie – BARG - Szczecin, październik 2021 r.

Wyżej wymieniona dokumentacja zawiera informacje i opis wymagań niezbędnych do zrealizowania inwestycji.

Wykonawcę obowiązują zapisy ww. PFU dotyczące wymogów opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty techniczne, wytyczne oraz informacja BIOZ), oraz uzyskania

niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowę, jeżeli uzyskanie takowego będzie niezbędne, prawomocnego zgłoszenia robót, jeżeli uzyskanie takowego będzie niezbędne, jak również w zakresie opracowania szczegółowych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

W ramach powyższego programuje się realizację robót na trzech obszarach zalewowych:

- ◆ obszar wschodni (Zbiornik ZB-1):
 - zastawka Zs-2 (na rowie);
 - zastawka Zs-3 (na kanale)

- ◆ obszar centralny (Zbiornik ZB-2):
 - grobla GR-1A,
 - grobla GR-1B,
 - odkład WA-1 i WA-2,
 - wyniesienia terenowe WT-1, WT-2 oraz WT-3,
 - obszar bagrowania BG,
 - rowu R-1;

- ◆ obszar zachodni (Zbiornik ZB-3):
 - zastawka Zs-4 (na rowie).

6. Wyżej wymieniona dokumentacja zawiera koncepcję rozwiązań projektowych zakładanych 3 obiektów: zbiornika zachodniego, centralnego i wschodniego.

Wykonawca bez względu na zapisy PFU i ewentualnie znajdujące się w nim pomyłki, opuszczenia i błędy ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność oraz funkcjonalność całego projektowanego zamierzenia budowlanego.

Zamawiający wymaga przeanalizowania i zaproponowania w pierwszej kolejności rozwiązań ujętych w przedmiotowej dokumentacji i dopiero wyczerpanie tego zakresu powinno skutkować zaproponowaniem dalszych rozwiązań stricte technicznych. Przyjęcie przez Wykonawcę przedmiotowych rozwiązań bezkrytycznie stanowi przyjęcie odpowiedzialności przez Wykonawcę za zaproponowane rozwiązania w całości, jak za rozwiązania własne.

W przypadku zaproponowania zmian Wykonawca na etapie projektowania musi wykazać, że zaproponowane zmiany są dla Zamawiającego korzystniejsze pod względem użytkowym (funkcjonalność, bezpieczeństwo, ekonomia itp.). W przypadku stwierdzenia, że propozycja zmian nie polepsza cech użytkowych, o których mowa powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia propozycji zmian.

7. Wszelkie działania Wykonawcy powinny być realizowalne, posiadać rozwiązania techniczne, być możliwe do realizacji w zgodzie z obowiązującymi przepisami, w tym z zapisami uzyskanych decyzji administracyjnych.

8. W czasie od opracowania wyżej wymienionych dokumentacji do chwili obecnej w życie weszło Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Gęsi Bastion pod Starą Rudnicą". W związku z powyższym przedmiotowe inwestycyjne będzie realizowane na terenie przedmiotowego rezerwatu. W zakresie Wykonawcy dokumentacji projektowej leżą ewentualne czynności związane z dopasowaniem posiadanych rozstrzygnięć i rozwiązań do przedmiotowego faktu.

9. Na działki wskazane do realizacji zadania Wykonawca pozyska prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane albo pisemne zapewnienie o zgodzie właściciela na realizację inwestycji.

10. Dla zaakceptowanych obiektów należy określić, także efekty jakie przyniesie ich realizacja, określić realny czas wykonania planowanych prac budowlanych.

11. W zakres zamówienia wchodzi **wsparcie Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej** na wykonanie prac budowlano-montażowych na podstawie dokumentacji stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, jak i **wsparcie Zamawiającego na etapie samego postępowania przetargowego i udzielenia odpowiedzi potencjalnym Wykonawcom** dotyczącym uwarunkowań wynikających z opracowanej dokumentacji.

III. ZAKRES PRAC

Zakres prac powinien doprowadzić do zapewnienia możliwości realizacji zadania przez Zamawiającego i obejmuje co najmniej niżej wymienione elementy:

ETAP I - PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej głównych elementów układu hydrologicznego i melioracji na przedmiotowym obszarze (w tym wykonanie zdjęć z drona).
2. Przetworzenie wysokościowych danych numerycznych NMT celem uzyskania układu topografii przedmiotowego obszaru.
3. Pozyskanie aktualnych zdjęć satelitarnych/lotniczych dla przedmiotowego obszaru obrazujących zmiany zagospodarowania (nie starszych niż pół roku, a jeżeli takie nie są dostępne to należy wykonać zdjęcia z drona).
4. Inwentaryzacja układu hydrologicznego i melioracyjnego.
5. Opis warunków hydrologicznych panujących w zlewni.
6. Określenie podstawowych i newralgicznych zlewni elementarnych dla układu hydrologicznego i melioracyjnego.
7. Wskazanie niezbędnych prac do wykonania na ciężącym układzie melioracyjnym (rowach).
8. W razie konieczności wykonanie inwentaryzacji zieleni - inwentaryzacji drzew i krzewów oraz szuwaru wodnego.
9. Aktualizacja inwentaryzacji budowlanej stanu istniejącego istotnych obiektów hydrotechnicznych.
10. Inwentaryzacja obiektów inżynierii drogowej (mostów i przepustów) wraz z określeniem stanu technicznego tych obiektów – w aspekcie dowozu materiałów na plac budowy.

11. Ustalenie stanów władania nieruchomości dla cieków, oraz dla projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń wodnych, w tym ewentualnych projektowanych urządzeń melioracyjnych.
12. Wykonanie mapy do celów projektowych.
13. Wykonanie niezbędnych opracowań i badań geologicznych.
14. Weryfikacja zaproponowanych rozwiązań technicznych w przekazanych przez Zamawiającego dokumentacjach.
15. Aktualizacja w razie potrzeby zaproponowanych rozwiązań w przekazanych przez Zamawiającego dokumentacjach.
W przypadku odejścia od rozwiązań przyjętych we wskazanych wyżej koncepcjach nowe rozwiązanie powinno zostać uzasadnione w zakresie spełnianej funkcji (tj. zawierać odpowiednie wyliczenia i ewentualnie modelowanie).
16. Przyjęcie założeń do realizacji dokumentacji projektowej.
17. Weryfikacja posiadanych decyzji administracyjnych i uzgodnień w zakresie zgodności z przyjętymi do realizacji założeniami.
18. Uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego dla przyjętych do realizacji dokumentacji projektowej.
19. Ewentualna aktualizacja posiadanych decyzji administracyjnych i uzgodnień.

ETAP II - PRACE PROJEKTOWE.

1. Podział inwestycji na niezależne 3 zadania/3 obiekty – odpowiednio: zbiornik zachodni, centralny i wschodni, które umożliwią niezależną realizację prac oraz wyodrębnienie zakresu oraz kosztów osobnych zadań.
2. Propozycja kolejności realizacji poszczególnych modułów z ustaleniem ich współzależności, jak również pilności wykonania.
3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i przedstawienia do uzgodnienia Zamawiającemu, kompletnych projektów budowlano - wykonawczych, wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowego zamierzenia – czy też zgłoszenia budowlanego (w przypadku takowej kwalifikacji).
4. Dokumentacja projektowa będzie opracowana na podstawie przekazanej koncepcji wynikającej z posiadanych dokumentów Zamawiającego, stanowiących załącznik do niniejszego postępowania przetargowego, niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, SIWZ, oraz powinna uwzględniać wszystkie wymagania, przekazane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zadania.
5. W ramach realizacji przedmiotowego zadania należy sporządzić komplet dokumentacji projektowych zawierających, m.in.:
 - a. projekt budowlany, wraz z projektem zagospodarowania terenu,
 - b. projekt wykonawczy,
 - c. operat wodnoprawny;
 - d. STWiORB,
 - e. informacja BiOZ,
 - f. przedmiary i kosztorysy robót,
 - g. harmonogram pracy urządzeń piętrzących i stabilizujących wodę dla obszarów objętych przedmiotem opracowania, z uwzględnieniem terminu rozpoczęcia i zakończenia piętrzenia (lub stabilizacji) i czynności niezbędnych do wykonania przez użytkowników zaprojektowanych urządzeń,

- h. przygotowanie wniosku (wniosków) o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zaprojektowanej infrastruktury (w przypadku możliwości wykonania prac na zgłoszenie, przygotowanie wniosku – zgłoszenia robót w imieniu Zamawiającego)
- 6. Dokumentacja projektowa powinna w sposób wyczerpujący opisywać rozwiązania technologiczne, materiałowe i wykonawcze.
- 7. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele zostały osiągnięte zgodnie z wymaganiami prawa oraz Zamawiającego.
- 8. Wykonawca ma obowiązek zaktualizować odpowiednie opracowanie do zmieniających się zapisów prawa.
- 9. Przy opracowywaniu przedmiotowej dokumentacji należy wziąć pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, w tym wszelkie formy ochrony terenu, roślin oraz zwierząt, takie jak rezerваты, siedliska oraz obszary NATURA 2000, zarówno pokrywające się z obszarem inwestycji jak i położone w jej jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz takie, na które inwestycja może oddziaływać w okresie prowadzenia robót jak i późniejszej eksploatacji.

ETAP III - PROCEDURY ADMINISTRACYJNE:

1. W ramach zadania Wykonawca zobligowany jest do pełnego przygotowania inwestycji do realizacji tj. uzyskania, w imieniu Zamawiającego, wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, niezależnie od tego czy zostały wymienione w niniejszym opisie, czy też w dokumentacji przetargowej, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowlanego, wraz z przygotowaniem odpowiednich wniosków i dokumentów, oraz występowaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego i czynnego uczestnictwa w procedurach administracyjnych aż do ich pozytywnego sfinalizowania.
2. Czynności szczególne związane z zadaniem:
 - a. sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia (w przypadku konieczności zmiany lub aktualizacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach),
 - b. sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko – w przypadku konieczności, gdy organ administracyjny narzuci konieczność wykonania raportu,
 - c. wykonanie wszelkich operatów wodnoprawnych – zarówno związanych z wykonaniem urządzeń wodnych, ich lokalizacją, jak i funkcjonowaniem i eksploatacją przedmiotowych obiektów.
 - d. w razie konieczności opracowanie instrukcji gospodarowania wodą;
 - e. w razie wprowadzenia zmian - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 - f. w razie wprowadzenia zmian - uzyskanie decyzji lokalizacyjnej/o warunkach zabudowy;
 - g. uzyskanie odpowiednich decyzji wodnoprawnych;
 - h. uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych.
3. Czynności administracyjne należy prowadzić, traktując poszczególny zespół urządzeń jako jeden obiekt tj. odpowiednio: zbiornik zachodni, zbiornik centralny i zbiornik wschodni, minimalizując ilość procedur administracyjnych.
4. Zadaniem Wykonawcy będzie również uzgodnienie i uzyskanie (w imieniu Zamawiającego) prawa do dysponowania danymi terenami, jak również uzgodnienia z właścicielami terenów, na które przedmiotowe obiekty będą oddziaływać.
5. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zmiany przepisów obowiązujących, wykonanie zakresu opracowania objętego ofertą w zakresie dostosowanym do nowo wprowadzonych przepisów,

w szczególności z uwzględnieniem, w przypadku braku takiej konieczności, niezyskiwania decyzji administracyjnych (decyzji środowiskowej, decyzji lokalizacyjnej i innych wymienionych przepisami prawa).

ETAP IV - NADZÓR AUTORSKI:

1. W ramach zadania Jednostka Projektowa sprawować będzie nadzór autorski w zakresie obejmującym w szczególności:
 - a. uzgadnianie z Zamawiającym rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
 - b. opiniowanie i sprawdzanie rozwiązań projektowych przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę Robót,
 - c. udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów,
 - d. doradztwo w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego do czasu uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub w przypadku braku takiego obowiązku, do czasu protokolarnego odbioru prac budowlanych objętych wykonaną dokumentacją.
2. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej i poprawienie jej błędów Jednostka Projektowa będzie wykonywała w ramach niniejszego zamówienia.
3. Każdorazowo wizyta na budowie w ramach nadzoru autorskiego będzie uzgodniona z Zamawiającym.

IV. TERMINY WYKONANIA

1. ETAP I - PRACE PRZYGOTOWAWCZE - do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. ETAP II - PRACE PROJEKTOWE - do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. ETAP III - PROCEDURY ADMINISTRACYJNE - do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
4. ETAP IV - NADZÓR AUTORSKI - termin zakończenia prac budowlanych, jednak nie później niż 31.12.2029 r.

V. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Zamawiający przewiduje ryczałtową formę rozliczenia finansowego z Wykonawcą, na podstawie faktur VAT, zgodnie z przedstawionym harmonogramem:

1. ETAP I PRACE PRZYGOTOWAWCZE - 10 %
2. ETAP II PRACE PROJEKTOWE - 40 %
3. ETAP III - PROCEDURY ADMINISTRACYJNE - 40 %
4. ETAP IV - NADZÓR AUTORSKI - 10 %

Podstawą wystawienia faktury VAT będą protokoły z odbioru kolejnych części i etapów zamówienia. Zakończenie każdej z części i etapów będzie finalizowane wystawieniem odrębnej faktury VAT.

VI. PRZEKAZANIE I ILOŚĆ EGZEMPLARZY

Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej, uniemożliwiającej jej zdekompletowanie, na następujących warunkach:

1. ETAP 1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
 - komplet dokumentacji w formie elektronicznej w postaci plików w formacie nieedytowalnym (.pdf), a także w formacie edytowalnym (.doc, .dwg), na nośniku USB/CD/DVD – 2 egz.

2. ETAP 2. PRACE PROJEKTOWE
 - projekt budowlany, wraz z projektem zagospodarowania terenu – 5 egz.
 - projekt wykonawczy – 5 egz.
 - operat wodnoprawny - 2 egz.
 - STWiORB – 3 egz.
 - informacja BiOZ – 3 egz.
 - przedmiary i kosztorysy robót – 3 egz.
 - ewidencję gruntów w zakresie oddziaływania zaprojektowanej infrastruktury – 3 egz.

 - komplet dokumentacji w formie elektronicznej w postaci plików w formacie nieedytowalnym (.pdf), a także w formacie edytowalnym (.doc, .dwg), na nośniku USB/CD/DVD – 2 egz.

3. ETAP III - PROCEDURY ADMINISTRACYJNE
 - prawomocne pozwolenie na budowę / zgłoszenie prac budowlanych

4. ETAP IV - NADZÓR AUTORSKI
 - akceptacje ewentualnych zmian wprowadzanych przez wykonawcę na etapie budowy

VII. INFORMACJE FORMALNE

7.1. Udostępnianie materiałów

Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie niezbędne, pozostające w jego dyspozycji, dokumenty i informacje, dotyczące przedstawionego przedmiotu opracowania. W przypadku nieposiadania przez Zamawiającego takich dokumentów, Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je własnym staraniem i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania.

7.2. Odpowiedzialność Wykonawcy

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca będzie

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym.

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien – na własny koszt i odpowiedzialność – sprawdzić wszystkie warunki zamówienia, w celu uzyskania wszelkich istotnych informacji, niezbędnych do oszacowania wartości wykonania pełnego zakresu prac. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania Wykonawcy w tym zakresie.

7.3. Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów przekazanych Zamawiającemu w ramach niniejszego zamówienia, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) wytworzonych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność przekazanych egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór.