

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 0310-01 analogia	Przemurowanie kominów z cegiel - cegła klinkierowa pełna	m3		
		0,5 * 0,75 * 2,2 + 0,37 * 0,67 * 2,75	m3	1,507	
				RAZEM	1,507
2	kalk. własna	Ustawienie rusztowania pod przemurowanie kominów wraz z pomostami. W skład pozycji wchodzi ustawienie dwóch słupków rusztowania o wysokościach ok 12m i 8m wraz z pomostami umożliwiającymi swobodny dostęp do przemurowywanych kominów i obróbek blacharskich.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 13-12 0602-01	Obróbki kominów z blachy ocynkowanej	m2		
		0,12 * 0,35 * 2 + 0,75 * 0,35 * 2 + 0,72 * 0,35 * 2 + 0,67 * 0,35 * 2	m2	1,582	
				RAZEM	1,582
4	kalk. własna	Wywóz i utylizacja i gruzu.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000