

KOSZTORYS OFERTOWY GGN-00-630

CPV: 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Przebudowa drogi gminnej w m. Jankówko Gmina Gniezno - ścieżka rowerowa
Obiekt: Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej w m. Jankówko Gmina Gniezno
Rodzaj robót: Drogowe- ścieżki rowerowe w m. Jankówko
Lokalizacja: Droga gminna Gminy Gniezno w m. Jankówko
Ścieżka rowerowa
Zamawiający: Gmina Gniezno
62-200 Gniezno
Al. Reymonta 9-11

KOSZTORYS GGN-00-630

Strona 1

25-09-2023

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A1		CPV 45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
A1	10	KNNR N001-01-11-02-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy trasie ścieżek rowerowych w terenie pagórkowatym - roboty pomiarowe bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,65
A1	20	KNR 201-03-17-01-00 D-02.01.01 Przekopy próbne szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 1-2- w celu odszukania urządzeń podziemnych	m ³	12,00
A1	30	KNR 231-08-10-01-00 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni ścieżki i zjazdów z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - celem ponownego ułożenia w ścieżce rowerowej	m ²	1690,00
A1	40	KNR 404-10-01-02-00 D-01.02.04 Oczyszczenie i przygotowanie kostki betonowej z rozbiórki do ponownego wbudowania	szt	60840,00
A1	50	KNR 231-08-13-03-00 D-01.02.04 Rozebranie krawężnika betonowego przejazdowego 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	538,00
A1	60	KNR 231-08-12-03-00 D-01.02.04 Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m ³	32,28
A1	70	KNR 231-08-14-02-00 D-01.02.04 Rozebranie obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej celem jego ponownego ułożenia	metr	620,00
A1	80	KNR 405-04-11-02-00 D-01.02.04 Demontaż studzienki ściekowej ø 500 z osadnikiem bez syfonu	kmpł	10,00
A1	90	KNNR N006-08-01-06-00 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 15 cm na ścieżce rowerowej	m ²	1530,00
A1	100	KNNR N006-08-01-06-00 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 20 cm na zjazdach	m ²	150,00
A1	110	KNR 404-11-03-01-00 D-01.02.04 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	283,53
A1	120	KNR 404-11-03-04-00 D-01.02.04 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	259,50
A1	130	KNR 404-11-02-05-00 D-01.02.04 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym dalsze 4km wraz z ich recyklingiem i opłatą środowiskowa za składowanie	m ³	259,50

SYMBOL I NAZWA				JEDN				
DZ	POZ	POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ	
A2 CPV 45233250-6: Roboty w zakresie nawierzchni ścieżki rowerowej								
A2	10	KNR	231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	1450,00		
A2	20	KNNR	N006-04-03-03-00 D-08.01.01b Krawężnik betonowy wystający nowy 15x30 cm ława betonowa C12/15	metr	496,00		
A2	30	KNNR	N006-01-09-02-10 D-04.06.01 Podbudowa betonowa Rm 7,5-9,0 MPa grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m²	1450,00		
A2	40	KNNR	N006-04-04-05-00 D-08.03.01 Obrzeże betonowe 8*30*100 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą- materiał z rozbiorki 10% nowego obrzeża	metr	620,00		
A2	50	KNR	231-04-02-03-00 D-08.03.01 Ława pod obrzeże betonowa zwykła C12/15	m³	24,80		
A2	60	KNNR	N006-05-02-03-00 D-05.03.23a Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki brukowej szarej betonowej bezfazowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem - materiał z odzysku 10% nowego materiału	m²	1450,00		
A3 CPV 45233250-6: Roboty w zakresie nawierzchni wjazdów na drogi i posesje								
A3	10	KNR	231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	150,00		
A3	20	KNNR	N006-01-09-03-10 D-04.06.01 Podbudowa betonowa Rm 7,5-9,0 Mpa grub 20 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m²	150,00		
A3	30	KNNR	N006-05-02-03-01 D-05.03.23a Nawierzchnia zjazdów w ciągu ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolor grafitowy grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem - materiał z rozbioreki 10 % nowego materiału	m²	150,00		
A4 CPV 45233251-3: Demontaż i ponowny montaż wiat przystankowych oraz wiat rowerowych								
A4	10	KNR	225-02-16-02-00 D-00.00.00 Rozebranie wiat przystankowej celem jej ponownego wbudowania	szt	1,00		
A4	20	KNR	225-02-16-01-00 D-00.00.00 Ponowny montaż wiaty przystankowej z profili zamkniętych stalowych, lakierowane proszkowo, szkło hartowane, dach w kształcie łuku z poliwęglanu komorowego dymnego, na tylnej ścianie drewniana ławka, oparcie ławki ze stali nierdzewnej o wymiarach 2,64*1,34 i wysokości 2,56m, fundamenty wiaty prefabrykowane z kotwami montażowymi	szt	1,00		
A4	30	KNR	225-02-16-02-00 D-00.00.00 Rozebranie wiaty rowerowej celem jej ponownego wbudowania	szt	1,00		
A4	40	KNR	225-02-16-01-00 D-00.00.00 Ponowny montaż wiat rowerowych zadaszonych otwartych z profili zamkniętych stalowych, lakierowane proszkowo, dach w kształcie płaskiego łuku z poliwęglanu komorowego dymnego, w środku wiaty stojaki rowerowe w ilości 48 sztuk wymiary 3,20*1,34 i wysokości 2,53m z fundamentami prefabrykowanymi z kotwami montażowymi	szt	1,00		
A5 CPV 45233290-8: Oznakowanie pionowe i poziome-zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego								
A5	10	KNR	231-07-06-07-00 D-07.01.01a Malowanie cienkowarstwowe farbą akrylową do nawierzchni strzałek i symboli ręcznie P-23 "rower" i P-26 piesi	m²	4,75		

SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A6 CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu -roboty wykończeniowe							
A6	10	KNR 231-14-06-05-00	D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienki telefonicznej	szt	1,00
A6	20	KNR 218-06-25-02-00	D-03.02.01a Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem bez syfonu	szt	12,00
A6	30	KNR 228-05-06-02-00	D-03.02.01a Przykanalik kanalizacyjny PVC ø 150 dł do 15 m w wykopie umocnionym suchym	metr	50,00
A6	40	KNR 231-12-01-03-00	D-03.02.01a Przestawianie krawężnika betonowego wystającego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej nz zatoce	metr	56,00
A6	50	KNR 231-12-01-04-00	D-08.01.01b Przestawianie krawężnika betonowego przejazdowego 15*22 na zjazdach na podsypce cementowo-piaskowej	metr	55,00
A6	60	KNR 231-08-18-01-00	D-07.06.02a Rozebranie poręczy ochronnych rurowych U-12A celem ich ponownego wbudowania	metr	320,00
A6	70	KNR 231-07-01-03-00	D-07.06.02a Montaż poręczy ochronnych sztywnych z rur ze słupkami U-12A- materiał z odfysku	metr	320,00
OGÓŁEM KOSZTORYS GGN-00-630						