

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku gospodarczego
ADRES INWESTYCJI : KPP KrzyżWlkp.
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : ul. J. Kochanowskiego 2a
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 18.11.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

SPECJALISTA
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP w Poznaniu
MICHAŁ FILIPIAK
Upr. bud. nr WK 2/0071/OZOK/04

Data opracowania
18.11.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-09 0101-06	Łacenie - rozstaw lat 40 cm 3.20*2.50	m ² m ²	* 8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m 3.20*2.50	m ² m ²	* 8.000	
				RAZEM	8.000
3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 2.850	m ² m ²	* 2.850	
				RAZEM	2.850
4	KNR-W 2- 02 0408-03	Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej 0.128	m ³ m ³	* 0.128	
				RAZEM	0.128
5	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 8	m ² m ²	* 8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 8	m ² m ²	* 8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2.85	m ² m ²	* 2.850	
				RAZEM	2.850
8	KNR-W 4- 01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 8	m ² m ²	* 8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR-W 2- 02 0407-01	Podwaliny o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej 0.056	m ³ drew. m ³ drew.	* 0.056	
				RAZEM	0.056
10	NNRNKB 202 0537-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach 8	m ² m ²	* 8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km 0.16	m ³ m ³	* 0.160	
				RAZEM	0.160
12	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 15 0.16	m ³ m ³	* 0.160	
				RAZEM	0.160
13		Utylizacja 0.200	kg kg	* 0.200	
				RAZEM	0.200