

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		remont pokrycia dachowego			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1	0508-02		m ²	38.120	
		38.12			
				RAZEM	38.120
2	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.1	0412-02		m	15.000	
		15.0			
				RAZEM	15.000
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-03		m	17.000	
		13.60+3.40			
				RAZEM	17.000
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05		m	7.200	
		3.60*2			
				RAZEM	7.200
5	KNR 4-01	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępach lat do 16 cm	m ²		
d.1	0414-09		m ²	38.120	
		38.12			
				RAZEM	38.120
6	KNNR 2	Izolacja z folii wiatroszczelnej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1	0604-02		m ²	38.120	
	analogia	38.12			
				RAZEM	38.120
7	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę	m ²		
d.1	0513-04		m ²	38.120	
		38.12			
				RAZEM	38.120
8	NNRNKB	(z.l.) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy z cynku przy szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.1	202 0522-01		m ²	3.500	
		3.5			
				RAZEM	3.500
9	NNRNKB	(z.l.) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan - cynk półokrągłych o śr. 8 cm	m		
d.1	202 0518-01		m	17.000	
		17.0			
				RAZEM	17.000
10	NNRNKB	(z.l.) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan - cynk okrągłych o śr. 8 cm	m		
d.1	202 0520-01		m	7.200	
		7.20			
				RAZEM	7.200
11	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 8 m - ekstrapolacja	m ²		
d.1	1604-01/02		m ²	72.000	
		20*3.60			
				RAZEM	72.000
2		Malowanie ścin wewnętrznych			
12	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m ²		
d.2	0605-05		m ²	72.500	
		72.50			
				RAZEM	72.500
13	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m	kol.		
d.2	1612-05		kol.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
3		Renowacja okładzin kamiennych elewacji			
14	TZKNC N-K/	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
d.3	VI 1/3-b		dm ²	2690.000	
		(0.5*3.6*8+2.50*0.5*2.0+0.5*20.0)*100			
				RAZEM	2690.000