

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		19.80	m <sup>2</sup>	19.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.800</b>
17	kalk. własna	Dostawa i montaż nawiewnika montowanego w oknie pcv	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	kalk. własna	Dostawa i montaż kraty stalowej o wymiarach 2.00m x 3.20m - krata wykonana z prętów stalowych fi 14 w ramie z kątownika 45 x 45 x 4, pręty w rozstawie co 15 cm stężone płaskownikiem 40mm x 3mm poziomo w odstępach maksymalnie co 50 cm. W kracie wykonane drzwi wejściowe z materiału j/w o wymiarach w świetle 2.00m x 0.90 m zaopatrzone w zamek, zasuwę oraz 3 zawiasy wzajemnie ryglujące się. Dodatkowo na kracie na całej powierzchni zamocowana siatka stalowa tkana o średnicy oczek 0,7cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	kalk. własna	Dostawa i montaż osłony okna i kaloryfera - osłona o wymiarach 1.25 m x 2.65 m, wykonana z ram z kątowników 45x45x5 oraz siatki stalowej tkanej ( krepowanej ) średnica oczek 0.7 mm, drut min 0,4 mm, w ramie otwierane ( pola ) drzwiczki montowane na zawiasach zamykane na śruby ibusowe, zaopatrzone w zawiasy, umożliwiające dostęp do okna i kaloryfera.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	kalk. własna	Dostawa i montaż stolika masywnego ( wandaloodpornego ) montowanego na stałe do podłoża. Błat wykoany z drzewa twardego o grubości min. 4 cm wymiarach blatu 0.60m x 0,60m. Stolik pozbawiony ostrych krawędzi.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	kalk. własna	Dostawa i montaż ławki masywnej ( wandaloodpornej ) dla 3 osób, mocowanej na stałe do podłoża, siedzisko i oparcie z drewna twardego o grubości min 4 cm, ławka pozbawiona ostrych krawędzi.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	kalk. własna	Opłata za wywóz i utylizację gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>