

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Utwardzeni działki budowlanej 51989/3 il. Dąbrowskiego</b>					
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 364	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	364.000	
				RAZEM	364.000
2	KNR 2-01 0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.35 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 149.24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	149.240	
				RAZEM	149.240
3	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV 364	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	364.000	
				RAZEM	364.000
4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 364	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	364.000	
				RAZEM	364.000
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 364	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	364.000	
				RAZEM	364.000
6	KNR 0-11 0316-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 364	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	364.000	
				RAZEM	364.000
7	KNR 2-31 0404-04	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej 72.8	m m	72.800	
				RAZEM	72.800