
KOSZTORYS NAKŁADCZY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejściowych w KP w Klukach
ADRES INWESTYCJI : Kluki
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ADRES INWESTORA : 91-048 Łódź, ul. Lutomska 108/112,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Łuczak
DATA OPRACOWANIA : 23.08.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.08.2018

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|-------------------------------|--|----------------|-------|------------|-------------|
| REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH | | | | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 0212-02 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m ³ | 2.282 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | KNR 2-31 0511- 03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m ² | 16.3 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | KNR 2-31 0407- 05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 22.2 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | KNR-W 4-01 0348-04 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej | m ³ | 0.356 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | KNR 0-11 0322- 01 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m ² | 4.2 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | KNR 2-31 0407- 05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 3.85 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | KNR 4-04 1105- 01 | Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km | m ³ | 2.638 | 0.00 | 0.00 |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | 0.00 |

Słownie: zero i 00/100 zł