

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142- 233142-6, Roboty w zakresie naprawy dróg
6, Roboty w
zakresie nap

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BLUNANKI
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 35/1 obręb Blunaki gmina Dzierzgoń
INWESTOR : Gmina Dzierzgoń w Dzierzgoniu, ul. Plac Wolności 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Karpowicz upr. nr POM/0135/OWOK/14
DATA OPRACOWANIA : 30 lipiec 2024

WYKONAWCA :

mgr inż. Jacek Karpowicz
upr. budowlane spec.
konstrukcyjno-budowlanej
nr POM/0135/OWOK/14

Data opracowania
30 lipiec 2024

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Jolanta Szewczun

GMINA DZIERZGOŃ
82-440 Dzierzgoń
Plac Wolności 1
REGON 170747833 (8)
NIP 5792069701

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Droga			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KSNR 1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym	km		
d.1.1	0104-03	0,500	km	0,50	
				RAZEM	0,50
2	KSNR 1	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kpl.		
d.1.1	0104-03 analogia	0,50	kpl.	0,50	
				RAZEM	0,50
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanalizacyjnych	szt.		
d.1.1	1406-03 analogia	8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
4	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt.		
d.1.1	1406-04 analogia	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
1.2		Wykonanie nawierzchni na drodze			
5	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu rowniarkami samojedznymi w gruncie kat. III	m ²		
d.1.2	0234-09	5,0*500	m ²	2 500,00	
				RAZEM	2 500,00
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa lamane-go - warstwa dolna o grubosci po zagęszcze- niu 15 cm	m ²		
d.1.2	0114-05	500*4,5	m ²	2 250,00	
	jezdni	6,0*4,0+3,0*4,0+4,0*3,0+3,0*3,0+6,0*3,0+(6,0*3,0)*2+4,0*4,0+5,0*3,0+(6,0*	m ²	178,00	
	zjazdu	3,0)*2			
				RAZEM	2 428,00
7	KSNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.1.2	0308-01	500*4,5	m ²	2 250,00	
	jezdni	6,0*4,0+3,0*4,0+4,0*3,0+3,0*3,0+6,0*3,0+4,0*4,0+5,0*3,0+6,0*3,0	m ²	124,00	
	zjazdu				
				RAZEM	2 374,00
8	KSNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1.2	0309-02	2374	m ²	2 374,00	
				RAZEM	2 374,00
1.3		Roboty wykończeniowe i dodatkowe			
9	KNR 2-31	Wykonanie pobocza . Dolna warstwa jezdni o nawierzchni z kruszywa lamane- go rozścielanej ręcznie o grubosci po zagęszczeniu 10cm	m ²		
d.1.3	0202-01	((280+140)*2)*0,8)-(4,5*12+8,5*4)	m ²	584,00	
				RAZEM	584,00
10	KSNR 1	Wykonanie pobocza .Humusowanie skarp z obsianiem - grubosc warstwy hu- musu 5cm	m ²		
d.1.3	0403-01	(1,0+1,0)*500	m ²	1 000,00	
				RAZEM	1 000,00
1.4		Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa			
11	KNNR 6	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt		
d.1.4	0702-01	1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNNR 6	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni po- nad 0,3m2	szt		
d.1.4	0702-05	1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00