

Nazwa zadania: „Przebudowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorowie, etap I – wykonanie dokumentacji projektowej”

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień i zezwoleń celem wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego budynku OSP w Kaczorowie.

W zakresie planowanego przez Zamawiającego zadania, przewiduje się:

- 1) Ręczne zabicie odparzonego tynku na elewacji remizy,
- 2) Montaż stalowych kotew lub montaż ściągów w miejscach pionowych pęknięć budynku,
- 3) Ręczne wykonanie wykopów liniowych wokół remizy na głębokość posadowienia budynku o szerokości 50-60 cm,
- 4) Wzmocnienie ław fundamentowych wylewką żelbetonową gr. 20 cm,
- 5) Montaż folii kubełkowej na ławach fundamentowych z wywinięciem pod drenaż,
- 6) Montaż drenażu PCV fi 100 wokół remizy,
- 7) Uzupełnienie wykopu kruszywem granitowym o frakcji 0,31-0,63 mm,
- 8) Wymiana rynien i rur spustowych,
- 9) Tynk cementowy na kominie ponad dachem lub obłożenie płytkami klinkierowymi,
- 10) Montaż na powierzchni połaci dachowej styropapy grubości 10 cm oraz papy nawierzchniowej termozgrzewalnej,
- 11) Wybicie zamurowanych okien z istniejącą stolarką okienną – 3 szt.
- 12) Uzupełnienie tynku na elewacji remizy,
- 13) Uzupełnienie odparzonych tynków wewnętrznych,
- 14) Docieplenie remizy styropianem gr. 5 cm z wykonaniem gotowego tynku strukturalnego w wybranym kolorze,
- 15) Wewnętrzne roboty malarskie – malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną.