
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana pokrycia dachu recepcji w Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój
NAZWA INWESTORA: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: Goczałkowice-Zdrój
ul. Uzdrowska 54

DATA OPRACOWANIA: 11.10.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 2-02 1609-07	Rusztowania ramowe przesuwne	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	analiza indywidualna	Tymczasowe zabezpieczenie dachu na czas prowadzenia prac	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	analiza indywidualna	Zerwanie i utylizacja istniejących warstw docieplenia (piana, styropian, papa)	m2		
		59,4 * 6 + 6,4 * 0,7 + 12 * 1,6 + 6 * 0,5 - 1,5 * 3,1 * 3	m2	369,130	
				RAZEM	369,130
4	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		poz.10	m2	74,500	
				RAZEM	74,500
5	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		poz. 11	m	67,000	
				RAZEM	67,000
6	KNR AT-40 0501-03	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.8	m2	369,130	
				RAZEM	369,130
7	KNR-W 2-02 0504-01	Warstwa rozdzielająca i zabezpieczająca np. z papy podkładowej	m2		
		poz.3 * 1,1	m2	406,043	
				RAZEM	406,043
8	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych - STYROPIAN EPS 100 2x10cm	m2		
		poz.3	m2	369,130	
				RAZEM	369,130
9	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą dwuwarstwową (z wywinięciem na mury): - PAPA SAMOPRZYLEPNA O GRAMATURZE MIN. 180g/m2 NP. PASTER P180/2000 ICOPAL - PAPA NAWIERZCHNIOWA SBS O GRAMATURZE MIN 250g/m2 i grubości 5,2mm w kolorze brązowym	m2		
		poz.3 * 1,1	m2	406,043	
				RAZEM	406,043
10	KNKRB 2 0503-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - blacha stalowa powlekana	m2		
		pas podrynnowy (6 + 59,4 - 6,4 - 12 + 0,7 * 2 + 1,6 * 2 + 7,7 * 2) * 0,5	m2	33,500	
		wiatrownice (59,4 - 10 - 12 + 1,5 * 6 + 6 + 12 + 5,6 * 2 + 6,4) * 0,5	m2	41,000	
				RAZEM	74,500
11	KNR 0-15II 0528-02	Rynny dachowe z PCV półokrągłe	m		
		6 + 59,4 - 6,4 - 12 + 0,7 * 2 + 1,6 * 2 + 7,7 * 2	m	67,000	
				RAZEM	67,000
12	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż jednostek klimatyzacji	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
13	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000