



- xxx wyburzenia ścian
= ściany do wymurowania
zakres remontu

RZUT PARTERU

UWAGA:
w zakres remontu łazienek
nie wchodzi wymiana
drzwi EIS30, oraz S
oznaczonych na projekcie

- OZNACZENIA :
- ~~EIS30~~ - DRZWI EIS30 Z SAMOZAMYKACZEM
 - ~~S~~ - DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM
 - ~~EIS30~~ - DRZWI EIS30
 - WYBURZENIE/POSZERZENIE PRZĘCZYSKA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW.
0.1	ŚWIE TLICA	WYKŁADZ. PCV	23,00 m²
0.2	DYŻURKA PIELĘG.	WYKŁADZ. PCV	11,02 m²
0.3	POKÓJ SOCJALNY	WYKŁADZ. PCV	10,40 m²
0.4	POM. PORZĄDKOWE	WYKŁADZ. PCV	2,89 m²
0.5	WC	PŁYTKI CERAM.	1,40 m²
0.6	POKÓJ	WYKŁADZ. PCV	10,31 m²
0.6-A	ŁAZIENKA POK.06	PŁYTKI CERAM.	2,54 m²
0.7	POKÓJ	WYKŁADZ. PCV	19,31 m²
0.7-A	ŁAZIENKA POK.07	PŁYTKI CERAM.	3,13 m²
0.8	POKÓJ	WYKŁADZ. PCV	19,72 m²
0.8-A	ŁAZIENKA POK.08	PŁYTKI CERAM.	3,06 m²
0.9	KORYTARZ 2	WYKŁADZ. PCV	9,04 m²
0.10	KORYTARZ 1	WYKŁADZ. PCV	7,16 m²
0.11	KLATKA SCHODOWA	LASTRIKO	11,50 m²
0.12	SCHOWEK	WYKŁADZ. PCV	3,93 m²
0.13	SCHOWEK	LASTRIKO	3,25 m²
0.14	KOTŁOWNIA	PODŁOGA BETON.	5,00 m²
0.15	RUBIN - WIATROŁAP	PŁYTKI GRES.	3,12 m²
0.16	RUBIN - POKÓJ	PŁYTKI GRES.	25,98 m²
0.17	RUBIN - ŁAZIENKA	PŁYTKI GRES.	6,73 m²
0.18	SZAFIR - WIATROŁAP	PŁYTKI GRES.	2,16 m²
0.19	SZAFIR - POKÓJ	PŁYTKI GRES.	35,86 m²
0.20	SZAFIR - ŁAZIENKA	PŁYTKI GRES.	7,06 m²
SUMA			227,57m²

OBIEKT	PAWILON SANATORYJNY MAGNOLIA UL. UZDROWISKOWA 50 43-230 GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ	LOKALIZACJA	Goczałkowice - Zdrój ul. Uzdrowskowa 50
TEMAT	EKSPERTYZA TECHNICZNA W TRYBIE PARAGRAFU 2 UST 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 12.04.2002 DZIENNIK USTAW NR 75 POZ. 690 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI	RYSUNEK	RZUT PARTERU STAN ISTNIEJĄCY SKALA 1:100 NR RYS. 2
OPRACOWALI	RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH mgr inż. RYSZARD KOSZOWSKI	RZECZOZNAWCA BUDOWLANY mgr inż. BOGUSŁAW WIECZOREK	