


Przekrój normalny  
ul. Chłopowska km: 0+174,2-0+314,2, Cicha, Władysława Reszki, Krótka

skala 1:50

# Ciąg pieszo-jezdny




kostka betonowa wibroprasowana fazowana gr. 8cm kolor szary, 20% kolor czerwony (opaska)
podsyпка cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm.
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm o gr. 20 cm
mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 10 cm
podłoże gruntowe G3

<p>kostka betonowa wibroprasowana fazowana gr. 8cm kolor grafit (zjazdy indywidualne)</p>
<p>podsyпка cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm.</p>
<p>podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm o gr. 20 cm</p>
<p>mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 10 cm</p>
<p>podłoże gruntowe G3</p>

## Szczegół konstrukcyjny skala 1:10

## Krawężnik drogowy typu opornik 25x12x100cm



kostka betonowa wibroprasowana fazowana gr. 8cm - kolor szary
podsyпка cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm.
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm o gr. 20 cm
mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 10 cm
podłoże gruntowe G3

<b>Nazwa i adres obiektu budowlanego</b> Rozbudowa nawierzchni drogowych na ul. Odrodzenia, Chłopowskiej, Cichej, Władysława Reszki, Leśnej, 22-Lutego, Krótkiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Ryteł			
<b>Inwestor: Burmistrz Czerska</b>			
<b>Nazwa rysunku</b> <b>Przekroje normalne</b>		<b>Skala 1:50</b> <b>Nr rys 4.2</b>	
<b>Branża</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Uprawnienia</b>	<b>Podpis</b>
Projektant br. drogowa	mgr inż. Daniel Folehr	Upr. bud. POM/0101/POOD/11	
Sprawdzający br. drogowa	mgr inż. Tomasz Antolak	Upr. bud. ZAP/0021/PWBD/17	
<b>20 listopad 2017r</b>			