

PRZEDMIAR ROBÓT				
"Budowę drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 305 w miejscowości Radomyśl" obręb Radomyśl gmina Wijewo				
Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość
Branża drogowa				
Roboty przygotowawcze				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,985
2	D-01.02.04	Zdjęcie warstwy humusu grub. do 10 cm wraz z odwozem darniny i nadmiaru humusu poza teren budowy	m2	3940
3	D-01.02.04	Karczowanie pni drzew z załad. I transp.poza teren bud	szt	4
Roboty ziemne				
4	D-02.03.01	Wykonanie nasypów kat. I-II wraz z zakupem i dowozem ziemi przez Wykonawcę	m3	1050
5	D-02.03.01	Wykonanie mechanicznie nasypów z piasku grubego wraz z zagęszczeniem uzupełnienie (wzmocnienie skarp)	m3	1970
Podbudowy				
6	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod pobocze	m2	1477
7	D-04.04.02	Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	1477
8	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta poszerzenie w gruncie kat. I-IV śr głębokości 20 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m2	3940
9	D-04.05.01	Kruszywo stab-cem wytwarzanego w węźle bet.pod remont,poszerzenia Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	3940
10	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	3940
11	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie ist.konstrukcji	m2	2075
12	D-04.04.02	Wyrównanie ist. Konstr. z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech - warstwa dolna o śr grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	2075
13	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,8kg/m2	m2	5840

14	D-04.07.01a	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	5840
Nawierzchnie				
15	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,5kg/m2	m2	5670
16	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2	5670
Roboty wykończeniowe				
17	D-06.01.01	Humusowanie skarp, pasa zieleni z obsianiem przy śr gr warstwy humusu 4 cm	m2	2955
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
18	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie	m2	118
19	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych	szt.	9
20	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych A-2 2szt. A-1 2szt. B-33 (30km/h) 4szt. B-33 (60km/h) 5szt. A7-1szt.	szt.	14
				Razem netto
				Razem vat
				Razem brutto