

Przedmiar Robót

KOSZTORYS INWESTORSKI

**Przebudowa części drogi gminnej na odcinku
Brenno - Ostrów
w obrębie Brenno
dz. nr ewid. 1/6**

| LP | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | |
|------------|-----------|---|----------------|---------|
| | | | jm | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | |
| 1 | 01.01.01 | Odtworzenie trasy w terenie równinnym | km | 0,235 |
| 2 | 01.02.04 | Rozbiórka krawężników, obrzeży bet. załad. I transp. z odwozem i przekazaniem materiału Zamawiającemu (plac UG Wijewo) | mb | 480,0 |
| 3 | 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt bet/kost. bruk/ beton. załad. I transp. z odwozem i przekazaniem materiału Zamawiającemu (plac UG Wijewo) | m ² | 370,0 |
| 4 | 01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z bet./kamienia/ o grubości 15 cm z załad. I transp. poza teren bud | m ² | 370,0 |
| II | | PODBUDOWA | | |
| 5 | 04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta (poszerzenie) w gruncie kat. I-IV śr głębokości 35 cm z wywozem ziemi poza teren budowy | m ² | 470,0 |
| 6 | 04.05.01 | Wzmocnienie podłoża -(poszerzenie+remont) warstwy z kruszywa stab. cem, o R _m = 5.0 MPa , grub. 10.0 cm | m ² | 470,0 |
| 7 | 04.04.02 | Podbudowa zasadnicza (poszerzenie+remont) z kruszywa łamanego 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub. 20,0 cm | m ² | 470,0 |
| 8 | 04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m ² | 1 330,0 |
| 9 | 04.07.01a | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC11P - grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm (poszerzenie +remont) | m ² | 470,0 |
| III | | NAWIERZCHNIA | | |
| 10 | 05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki (Plac ZDG) | m ² | 350,0 |
| 11 | 05.03.05b | Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 - grubość po zagęszcz. śr 4 cm | m ² | 1 330,0 |
| 12 | 05.03.05a | Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC11S - grubość po zagęszcz. 4 cm | m ² | 1 300,0 |

MS ROAD-PROJECT
PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

Inż. Szymon Cieśliński