

Przedmiar Robót

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika na odcinku Brenno - Ostrów
w obrębie Brenno dz. nr ewid. 1/6, 899/16

LP	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			jm	Ilość
1	2	3	4	5
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,230
II		ROBOTY ZIEMNE		
2	02.03.01	Zdjecie warstwy humusu śr 30cm z na odkład	m2	920
3	02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów grunt kat. I-II wraz z zakupem i dowozem ziemi przez Wykonawcę	m3	1350
III		PODBUDOWA		
4	04.05.01	Wzmocnienie podłoża -(chodnik) wykonanie warstwy z kruszywa stab. cem., o $R_m = 5.0 \text{ MPa}$, grub. 15.0 cm	m ²	575,0
IV		NAWIERZCHNIA		
5	05.03.23	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej bezfazowej betonowej o grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	575,0
V		ELEMENTY ULICY		
6	08.03.02	Obrzeża betonowe o wymiarach 8/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. z oporem	mb	459,0

MS ROAD-PROJECT
PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

Inż. Szymon Cieśliński