

Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich
Sp. z o.o.
ul. Towarowa 1,
42-600 Tarnowskie Góry

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wykoanie izolacji poniżej gruntu
ADRES INWESTYCJI : ul.Sobieskiego 21 w Tarnowskich Górach
INWESTOR : Urząd Miasta Tarnowskie Góry
ADRES INWESTORA : Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sabina Mnich

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe					
1 chodnik					
1	Kalkulacja własna	Oplata za zajęcie chodnika na czas wykonywania prac	m ²		
d.1		33.8*2.0	m ²	67.600	
				RAZEM	67.600
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych i kostki na podsypce cementowo-piaskowej,	m ²		
d.1	0805-03	ręcznie	m ²	67.600	
	od strony ulicy	33.8*2.0			
				RAZEM	67.600
2 ściany fundamentowe					
3	KNR 4-04	Analogia - Odgródzenie terenu wokół wykopu - zabezpieczenie przed dostępem osób po-	m		
d.2	0901-03 + KNR 4-04	stronnych - ogrodzenie tymczasowe - postawienie i rozbiórka	m	45.800	
	od strony ulicy	2.0+33.8+2.0+2.0*2*2			
				RAZEM	45.800
4		Zabezpieczenie studzienki teletechnicznej przed zapadnięciem w czasie robót ziemnych	szt		
d.2		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, w	m ³		
d.2	0104-03	gruncie kategorii IV	m ³	95.400	
	od strony ulicy	31.8*1.5*2.0			
				RAZEM	95.400
6	KNR 4-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5m, głębokość do 3m	m ²		
d.2	0107-01	(1.5+31.8+1.5)*2.0	m ²	69.600	
	od strony ulicy				
				RAZEM	69.600
7	KNR 4-01	Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego	m ²		
d.2	0107-08	2.6*2.5*2	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
8	KNR-W 4-01	Oczyszczenie ściernie ścian piwnic.	m ²		
d.2	0737-01	31.8*2.0	m ²	63.600	
	od strony ulicy				
				RAZEM	63.600
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podło-	m ²		
d.2	0726-0301	że: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5m ² (w 1 miejscu), ciasto wapien-	m ²	63.600	
		63.6			
				RAZEM	63.600
10	KNR 4-01	Wywóz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1km,	m ³		
d.2	0108-17	63.6*0.02	m ³	1.272	
				RAZEM	1.272
11	KNR 4-01	Wywóz gruzu samochodami samowytadowczymi na każdy następny 1km, gruz (kol.17-	m ³		
d.2	0108-20	19)	m ³	1.272	
		Krotność = 7			
		1.272			
				RAZEM	1.272
12		Oplata za składowanie gruzu	m ³		
d.2		1.272	m ³	1.272	
				RAZEM	1.272
13	KNR 0-40	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - gruntowanie muru bez	m ²		
d.2	0213-01	hydroizolacji - lepik asfaltowo-kauczukowy	m ²	63.600	
	od strony ulicy	31.8*2.0			
				RAZEM	63.600
14	KNR 0-40	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku, wykonanie	m ²		
d.2	0213-0301	hydroizolacji- lepik asfaltowo-kauczukowy	m ²	63.600	
		63.6			
				RAZEM	63.600
15	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku. Styropian	m ²		
d.2	0608-08	XPS 035 gr. 10 cm. na lepiku asfaltowo-kauczukowym	m ²	63.600	
		63.6			
				RAZEM	63.600
16	KNR 0-23	Przyklejenie jednej warstwy siatki; Uwaga: zastosowano siatkę 175 g/m2	m ²		
d.2	2612-06	63.6	m ²	63.600	
				RAZEM	63.600
17	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubelkowej	m ²		
d.2	0606-03	63.6	m ²	63.600	
				RAZEM	63.600
18	KNR 0-28	Montaż listwy zamykającej do folii kubelkowej	m		
d.2	2629-03	31.8	m	31.800	
	od strony ulicy				
				RAZEM	31.800

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 0-40 d.2 0102-01	Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany - za- prawa naprawcza 31.8	mb mb	 31.800	
				RAZEM	31.800
20	KNR 4-02 d.2 0214-04	Wymiana czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-02 d.2 0217-01	Wymiana rury deszczowej o śr. 150 mm - rura pionowa poniżej gajgera 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-02 d.2 0217-02	Wymiana elementów rury deszczowej o śr. 150 mm - kolana żeliwne 2*2	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 4-01 d.2 0535-06	Rozebranie rur spustowych nie nadającej się do użytku - demontaż rury PCV nad gajge- rem - połączenie z rurą spustową - analogia 2*2	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR 0-15II d.2 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 15 cm - analogia 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 4-01 d.2 0105-02	Zasypanie wykopów z przetrztem ziemi na odległość do 3A m i ubiciem warstwami co 15A cm, grunt kategorii III 95.4-63.6*0.1	m ³ m ³	 89.040	
				RAZEM	89.040
26	KNR 4-01 d.2 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii III 95.4-89.040	m ³ m ³	 6.360	
				RAZEM	6.360
27	KNR 4-01 d.2 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km Krotność = 7 6.36	m ³ m ³	 6.360	
				RAZEM	6.360
28	d.2	opłata za składowanie ziemi na wysypisku 6.36	m ³ m ³	 6.360	
				RAZEM	6.360