



# Przekrój konstrukcyjny ODCINEK A – B



# Przekrój konstrukcyjny ODCINEK B – C



## 1 KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

- Warstwa scieralna AC 11 gr. 5
- Podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5mm – 15 cm
- Warstwa odsączająca : pospółka – 10 cm

## 2 KONSTRUKCJA CHODNIKA

- Kostka betonowa kolor szary – 8 cm
- Podsyпка z miazgu kamiennego 0-4mm – 4 cm
- Podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5mm – 10 cm
- Warstwa odsączająca : pospółka – 10 cm

		Usługi Projektowe "BIPROADAM" inż. Bernard Adamczak 67-200 Głogów ul. Kaspra Eliana 1	
		tel./fax. (76) 852-13-92/76; 852-16-99 tel.kom 602-277-361, 602-570-615 e-mail: biproadam@wp.pl bipromar@wp.pl	
Temat: PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 12 W RADWANICACH W ZAKRESIE BUDOWY ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ UL. POŁUDNIOWĄ Z INFRASTRUKTURĄ PIESZĄ W RADWANICACH			
Inwestor: GMINA RADWANICE 59-160 RADWANICE ul. PRZEMYSŁOWA 17		Data: 01.09.2022	
Adres budowy: UL. GŁOGOWSKA W RADWANICACH GM. RADWANICE OBRĘB EWIDENCYJNY 0013 RADWANICE jednostka ewidencyjna 0211606_2 NR DZIAŁKI 797, 498		Skala: " "	
Nazwa rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		Nr rys. 1	
Projektant branża konstrukcyjna: inż. MARCIN ADAMCZAK		Podpis:	