

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na kotłownię z przebudową wewnętrżnej instalacji gazowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Powstańców Wielkopolskich 27, 63-840 Krobia
INWESTOR : GMINA KROBIA
ADRES INWESTORA : 63 - 840 KROBIA, UL. RYNEK 2
BRANŻA : budowlana

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KINO KROBIA BRANŻA BUDOWLANA					
1		Parter			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych - studnia schładzająca i bruzdy dla rur	m ²		
d.1	0811-07	3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR 4-01	Skucie betonu głębokości do 5 cm na podłogach	m ²		
d.1	0211-03	3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-04	3*0,15	m ³	0,450	
				RAZEM	0,450
4	KNR 4-01	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	poz.3	m ³	0,450	
				RAZEM	0,450
5	KNR 4-01	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami za następne 10 km	m ³		
d.1	0108-12	poz.3	m ³	0,450	
				RAZEM	0,450
6		Oплата за wysypisko	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.3	m ³	0,450	
				RAZEM	0,450
7	KNR 202-11-	Gruntowanie podłoża poziomymi preparatami gruntującymi	m ²		
d.1	34-01-00	poz.1	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 2-02	Warstwa wyrównawcza grub 5 cm z zaprawy	m ²		
d.1	1132-01	poz.1	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR 202-11-	Warstwa wyrównująca grub 5 mm z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.1	30-01-00	poz.1	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.1	1109-04	poz.1	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	3,09*(3,46+5,57+3,46+5,57)+(3,46*5,57)	m ²	75,078	
				RAZEM	75,078
12	KNR 202-11-	Gruntowanie podłoża pionowymi preparatami gruntującymi	m ²		
d.1	34-02-00	poz.11	m ²	75,078	
				RAZEM	75,078
13	KNR 2-02	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²		
d.1	0815-04	poz.11	m ²	75,078	
				RAZEM	75,078
14	KNR 2-02	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m ²		
d.1	0829-01	2*(3,46+5,57+3,46+5,57)	m ²	36,120	
				RAZEM	36,120
15	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	0829-06	2*(3,46+5,57+3,46+5,57)	m ²	36,120	
				RAZEM	36,120
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01	(3,09-2,00)*(3,46+5,57+3,46+5,57)+(3,46*5,57)	m ²	38,958	
				RAZEM	38,958