

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg na terenie gminy Zawoja etap 3_Droga Skawica Szkoła
ADRES INWESTYCJI : Gmina Zawoja
INWESTOR : Gmina Zawoja
ADRES INWESTORA : 34-222 Zawoja 1307
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA : 2021-07-13

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-07-13

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja przedmiotu opracowania: województwo Małopolskie, powiat suski, gmina Zawoja.
zadania polegające na remontach odcinków dróg.

1. Droga gminna Skawica Szkoła 440485 K w km 0+072-0+272 dz nr ewid. 7501/1; 7500/3 kilometrarz lokalny 0+000 początek na-
wiezchni wejścia do szkoły -schody kilometrarz końcowy ostatnia studzienka kanalizacji sanit.

2..

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233226-9	Remont drogi Skawica Szkoła			
1.1		Nawierzchnia asfaltowa km 0+092.5-0+200 (107,5mb x2,75m).			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1.	1402-05				
1		(107-8+107)*0.4	m ²	82.400	
				RAZEM	82.400
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1.	0114-07				
1		107.5*2.95	m ²	317.125	
				RAZEM	317.125
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1.	1004-07				
1		(107.5)*2.90<do studzienki>	m ²	311.750	
				RAZEM	311.750
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1.	0310-01				
1		107.5*2.85	m ²	306.375	
				RAZEM	306.375
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
d.1.	0310-05				
1		(107.5*2.75)	m ²	295.625	
				RAZEM	295.625
6	KNNR 6	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³	m ³		
d.1.	1305-01				
1		0.9*0.9*0.1*2	m ³	0.162	
				RAZEM	0.162
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.1.	0204-05				
1		0.4*107.5*2	m ²	86.000	
				RAZEM	86.000
1.2		Remont odwodnienia drogi			
8	KNR 2-31	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m		
d.1.	1404-01				
2		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III	m ³		
d.1.	0217-02				
2		0.35*0.4*64	m ³	8.960	
				RAZEM	8.960
10	KNR 2-31	Remont ścianki czołowej dla rur o śr. 40 cm	ściank.		
d.1.	0605-03				
2	analogia	1	ściank.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.	0606-02				
2		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000